



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA




Processo nº 23746.004758/2024-84

Assunto: Concorrência n. 103/2024 - Contratação de empresa para execução de obra de construção do pavilhão de laboratórios do Campus Sosígenes Costa.

DOCUMENTOS ATUALIZADOS


ANEXO B – ORÇAMENTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						538.320,50
1.1	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12,00	21.998,41	263.980,92
1.2	93567	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00	21.998,41	43.996,82
1.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (OBRAS CIVIS)	SINAPI	MES	12,00	6.775,08	81.300,96
1.4	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	SINAPI	MES	4,00	6.775,08	27.100,32
1.5	JCA-65621362	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições Próprias	MES	12,00	5.195,33	62.343,96
1.6	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12,00	4.966,46	59.597,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS						402.744,93
2.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA						20.525,64
2.1.1	UFSB-83322494	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - EQUIPAMENTOS E PESSOAL - CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT - EXCLUSIVO PARA PORTO SEGURO/BA	Composições Próprias	UN	1,00	20.525,64	20.525,64
2.2	LIMPEZA DO TERRENO						40.172,19
2.2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	4.800,90	0,69	3.312,62
2.2.2	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	SINAPI	UN	15,00	78,16	1.172,40
2.2.3	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	UN	3,00	153,42	460,26
2.2.4	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	SINAPI	UN	15,00	146,69	2.200,35
2.2.5	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	UN	3,00	243,44	730,32
2.2.6	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	740,23	7,03	5.203,82
2.2.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	11.103,45	2,44	27.092,42
2.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA						332.054,86
2.3.1	UFSB-11006250	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	Composições Próprias	M2	54,09	1.113,69	60.239,49
2.3.2	UFSB-30837920	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	Composições Próprias	M2	41,74	910,29	37.995,50
2.3.3	UFSB-10615980	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	Composições Próprias	M2	39,20	583,93	22.890,06
2.3.4	UFSB-78634321	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	Composições Próprias	M2	83,48	953,48	79.596,51
2.3.5	UFSB-83384959	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	Composições Próprias	M2	60,40	238,89	14.428,96
2.3.6	UFSB-13473464	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	Composições Próprias	M2	10,35	421,83	4.365,94
2.3.7		Composição criada com base em projeto próprio para conjunto de baias. Para a presente composição foram utilizadas composições auxiliares SINAPI.JCA-15799018					
2.3.7		CONJUNTO DE BAIAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO COM PAREDES EM MADEIRA COMPENSADA, PISO CIMENTADO - INCLUSIVE ACABAMENTOS - SENDO 5 BAIAS DE 2,00M X 2,00M CADA UMA TOTALIZANDO 10,00M X 2,00M.	Composições Próprias	UN	1,00	9.848,96	9.848,96
2.3.8	JCA-89852022	CONJUNTO DE BAIAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM PAREDES EM MADEIRA COMPENSADA, PISO CIMENTADO - INCLUSIVE ACABAMENTOS - SENDO 4 BAIAS DE 2,00M X 2,00M CADA UMA TOTALIZANDO 8,00M X 2,00M.	Composições Próprias	UN	1,00	7.994,60	7.994,60
2.3.9	103077	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (ÁREA DE BETONEIRAS-2x2m)	SINAPI	M2	4,00	193,86	775,44
2.3.10	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (L=300M h = 2,20)	SINAPI	M2	650,00	96,24	62.556,00
2.3.11	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	8,00	441,14	3.529,12
2.3.12	98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	2,00	3.026,30	6.052,60
2.3.13	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	4.522,72	9.045,44
2.3.14	98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	SINAPI	UN	2,00	5.947,37	11.894,74
2.3.15	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	420,75	841,50
2.4	LOCAÇÃO DA OBRA						9.992,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.4.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	146,00	68,44	9.992,24
3		INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES					2.708.131,37
3.1		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE					195.082,40
3.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	961,24	103,78	99.757,49
3.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	289,40	114,04	33.003,18
3.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	446,93	29,60	13.229,13
3.1.4	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1.125,20	7,03	7.910,16
3.1.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	16.878,05	2,44	41.182,44
3.2		FUNDAÇÕES PROFUNDAS					2.075.091,10
3.2.1	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	541,12	87,39	47.288,48
3.2.2	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	544,30	721,59	392.761,44
3.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	212,00	21,37	4.530,44
3.2.4	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1.944,00	18,93	36.799,92
3.2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	753,00	16,84	12.680,52
3.2.6	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	911,00	14,61	13.309,71
3.2.7	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	593,00	11,11	6.588,23
3.2.8	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	5.398,00	11,34	61.213,32
3.2.9	104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	4.640,00	10,20	47.328,00
3.2.10	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS (ARMADURA DE FRETAGEM)	SINAPI	KG	749,74	14,60	10.946,20
3.2.11	2306113	Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação	SICRO NOVO	m	4.088,00	341,38	1.395.561,44
3.2.12	2408058	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	SICRO NOVO	kg	626,43	59,39	37.203,68
3.2.13	95607	ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021	SINAPI	UN	292,00	30,41	8.879,72
3.3		VIGAS BALDRAME					217.488,93
3.3.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	937,48	75,89	71.145,36
3.3.2	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	93,75	721,59	67.649,06
3.3.3	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.497,00	16,21	40.476,37
3.3.4	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1,00	14,84	14,84
3.3.5	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	2.427,03	13,16	31.939,71
3.3.6	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	209,00	11,11	2.321,99
3.3.7	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	379,00	10,40	3.941,60
3.4		RADIER					220.468,94
3.4.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1.380,58	0,78	1.076,85
3.4.2	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1.380,58	2,91	4.017,49
3.4.3	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	27,59	142,23	3.924,13
3.4.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	165,67	625,31	103.595,11
3.4.5	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SINAPI	KG	8.587,21	12,56	107.855,36
4		SUPERESTRUTURA					2.746.831,12
4.1		PILARES					459.051,42
4.1.1	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	20,00	89,69	1.793,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.1.2	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	1.671,50	109,92	183.731,28
4.1.3	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	264,63	653,93	173.049,50
4.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.140,85	14,82	31.727,40
4.1.5	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	616,00	13,72	8.451,52
4.1.6	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	65,00	12,71	826,15
4.1.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.799,00	11,26	42.776,74
4.1.8	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.159,00	9,41	10.906,19
4.1.9	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	412,00	9,07	3.736,84
4.1.10	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	200,00	10,26	2.052,00
4.2	VIGAS						1.292.592,51
4.2.1	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	19,60	151,21	2.963,72
4.2.2	92454	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	3.247,58	264,42	858.725,10
4.2.3	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	280,63	655,82	184.042,77
4.2.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	68,00	14,82	1.007,76
4.2.5	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7.605,00	13,72	104.340,60
4.2.6	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.381,62	12,71	17.560,39
4.2.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.354,00	11,26	37.766,04
4.2.8	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.653,00	9,41	24.964,73
4.2.9	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	3.466,00	9,07	31.436,62
4.2.10	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.903,00	10,26	29.784,78
4.3	LAJES COMUNS OU NERVURADAS						995.187,19
4.3.1	92512	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (INCLUSIVE ESCORAMENTOS)	SINAPI	M2	554,92	85,03	47.184,85
4.3.2	92488	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (INCLUSIVE ESCORAMENTOS)	SINAPI	M2	3.145,58	104,86	329.845,52
4.3.3	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	603,34	655,82	395.682,44
4.3.4	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2.288,00	13,11	29.995,68
4.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	6.530,00	10,74	70.132,20
4.3.6	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	13.670,00	8,95	122.346,50
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA						496.962,11
5.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	3.657,28	60,44	221.046,00
5.2	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	275,90	94,25	26.003,58
5.3	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	M	1.489,05	13,41	19.968,16
5.4	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	444,11	100,15	44.477,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.5	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	273,24	113,39	30.982,68
5.6	JCA-74006056	ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO COM PAINEL DE LÃ DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM EM PAREDES DRYWALL	Composições Próprias	M2	717,35	129,38	92.810,74
5.7	UFSB-44319950	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.	Composições Próprias	M2	87,86	701,95	61.673,33
6	ESQUADRIAS						935.409,44
6.1	PORTAS						148.889,63
6.1.1	UFSB-72614914	P01 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 80X160 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	33,00	551,26	18.191,58
6.1.2	UFSB-40713367	P02-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRAS DE ABERTURA, FECHADURAS E ACABAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	14,00	769,34	10.770,76
6.1.3	UFSB-81937306	P02*-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO EM LAMINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	60,00	895,92	53.755,20
6.1.4	UFSB-87035080	P03-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRAS DE ABERTURA, CHAPA DE PROTEÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	6,00	1.482,38	8.894,28
6.1.5	UFSB-75928442	P04 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 158X120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	816,55	816,55
6.1.6	UFSB-19797359	PCF-PORTA CORTA-FOGO P90 - 100X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	3,00	1.841,68	5.525,04
6.1.7	UFSB-20129385	P06-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, DUPLA, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO VISOR (20X115), DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO EM LAMINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	32,00	1.286,52	41.168,64
6.1.8	UFSB-13645393	P07 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 160X210 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	4,00	1.447,05	5.788,20
6.1.9	UFSB-55114686	P08 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 260X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	2.351,46	2.351,46
6.1.10	UFSB-75305497	P09 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 60X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	3,00	542,64	1.627,92
6.2	JANELAS						249.457,41
6.2.1	UFSB-47894254	J01-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	5,40	781,51	4.220,15
6.2.2	UFSB-98656869	J02-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	5,40	927,84	5.010,34
6.2.3	UFSB-72448289	J03-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 3 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	166,32	927,84	154.318,35
6.2.4	UFSB-82093951	J04-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	8,40	781,51	6.564,68
6.2.5	UFSB-16671425	J05-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 6 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	3,15	927,84	2.922,70
6.2.6	UFSB-51705497	J06-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 8 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	4,05	927,84	3.757,75
6.2.7	UFSB-80999660	J07-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 10 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	43,20	927,84	40.082,69
6.2.8	UFSB-76799226	J08-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	7,20	781,51	5.626,87
6.2.9	UFSB-24718759	V01-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE FIXA, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	27,00	726,84	19.624,68
6.2.10	UFSB-06340282	V02-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE FIXA, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	2,85	726,84	2.071,49
6.2.11	UFSB-55294116	V03-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE FIXA, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	4,05	726,84	2.943,70
6.2.12	UFSB-05170134	G01-GRADIL ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - 300X180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	10,80	214,26	2.314,01
6.3	BRISES						358.159,68
6.3.1	UFSB-86708075	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUMÍNIO B30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA (COR INDICADA EM PROJETO), ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO. REF. SULMETAIS SM B30 AL OU EQUIVALENTE	Composições Próprias	M2	666,78	446,31	297.590,58
6.3.2	UFSB-35998122	SISTEMA DE ANCORAGEM CONSTITUÍDO DE CANTONEIRAS PARA ANCORAGEM EM BARRA DE AÇO 1 X 1/4" CHUMBADAS NA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	588,00	50,07	29.441,16
6.3.3	UFSB-57851007	SISTEMA DE PERFIS DE PAGINAÇÃO PARA FIXAÇÃO DOS BRISES EM PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	693,55	40,66	28.199,74

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.3.4	UFSB-18994672	TRANSPORTE DE BRISE DE ALUMÍNIO B30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PESO ATÉ 2,20T - REF. BRAGANÇA PAULISTA-SP / PORTO SEGURO-BA	Composições Próprias	UN	1,00	2.928,20	2.928,20
6.4	COBOGOS						85.582,21
6.4.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	8,72	207,69	1.811,06
6.4.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	15,60	165,16	2.576,50
6.4.3	UFSB-15576161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO TIPO BANDEIRA, LINHA DESIGN, NEOREX OU EQUIV. TÉCNICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	471,24	172,30	81.194,65
6.5	OUTROS						93.320,51
6.5.1	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (PORTAS)	SINAPI	M	181,88	68,73	12.500,61
6.5.2	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (JANELAS)	SINAPI	M	349,45	68,73	24.017,70
6.5.3	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	349,45	51,83	18.111,99
6.5.4	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	349,45	104,72	36.594,40
6.5.5	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	21,68	96,67	2.095,81
7	COBERTURA						330.014,98
7.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1.084,76	24,04	26.077,63
7.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	978,61	210,93	206.418,21
7.3	100326	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	70,25	129,09	9.068,57
7.4	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	110,40	49,66	5.482,46
7.5	S13060	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em todo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	ORSE	m²	106,15	498,96	52.964,60
7.6	UFSB-70829922	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO ATÉ 2 M, PARA TELHA DE POLICARBONATO, INCLUSO IÇAMENTO.	Composições Próprias	UN	20,00	541,88	10.837,60
7.7	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	SINAPI	KG	1.550,64	12,36	19.165,91
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.112.163,50
8.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES						128.887,01
8.1.1	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.888,09	11,38	21.486,46
8.1.2	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	114,00	9,99	1.138,86
8.1.3	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	611,74	14,68	8.980,34
8.1.4	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	171,55	15,11	2.592,12
8.1.5	91841	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	SINAPI	M	86,00	22,63	1.946,18
8.1.6	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	58,00	17,75	1.029,50
8.1.7	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	23,00	25,92	596,16
8.1.8	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	19,00	35,90	682,10
8.1.9	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	170,00	20,63	3.507,10
8.1.10	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1.795,00	8,85	15.885,75
8.1.11	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	408,00	12,27	5.006,16
8.1.12	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	76,00	7,20	547,20
8.1.13	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	159,00	10,59	1.683,81
8.1.14	91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	58,00	12,87	746,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.1.15	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	39,00	15,91	620,49
8.1.16	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	16,00	19,23	307,68
8.1.17	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	13,00	27,63	359,19
8.1.18	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	129,00	17,34	2.236,86
8.1.19	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	264,00	19,24	5.079,36
8.1.20	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	405,00	14,16	5.734,80
8.1.21	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	740,00	37,46	27.720,40
8.1.22	JCA-21218222	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	803,24	23,62	18.972,53
8.1.23	JCA-08614994	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	65,70	30,86	2.027,50
8.2	ELETROCALHAS E CONEXÕES						38.896,91
8.2.1	S08688	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	21,00	27,09	568,89
8.2.2	S08684	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	188,00	111,90	21.037,20
8.2.3	S08701	Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01	ORSE	un	8,00	32,69	261,52
8.2.4	S08688	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	21,00	27,09	568,89
8.2.5	S08687	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	7,00	36,89	258,23
8.2.6	S00723	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	un	257,00	7,85	2.017,45
8.2.7	S00724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	un	71,00	11,41	810,11
8.2.8	S08359	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	ORSE	m	12,00	42,19	506,28
8.2.9	S07877	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	6,00	24,14	144,84
8.2.10	S08443	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	3,00	25,69	77,07
8.2.11	CFCA-25221502	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	Composições Próprias	m	11,00	172,33	1.895,63
8.2.12	CFCA-15831434	Curva de inversão 300 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Composições Próprias	un	2,00	121,25	242,50
8.2.13	CFCA-43443457	CURVA HORIZONTAL 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA.	Composições Próprias	un	2,00	96,11	192,22
8.2.14	CFCA-68606012	CANALETA METÁLICA 600mm	Composições Próprias	M	20,00	193,79	3.875,80
8.2.15	S07384	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	m	231,00	27,88	6.440,28
8.3	TOMADAS E INTERRUPTORES						77.551,19
8.3.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	45,00	28,76	1.294,20
8.3.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	61,00	43,48	2.652,28
8.3.3	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	40,00	56,20	2.248,00
8.3.4	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	47,32	236,60
8.3.5	97598	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	3,00	68,97	206,91
8.3.6	CFCA-11071699	SENSOR DE PRESENÇA, INSTALADO EM CONDULETE NO TETO ACABADO.	Composições Próprias	UN	24,00	106,44	2.554,56
8.3.7	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	159,00	45,94	7.304,46
8.3.8	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	268,00	30,03	8.048,04
8.3.9	CFCA-45571333	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, INSTALADA EM CONDULETE NO TETO. FAB.: TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições Próprias	UN	27,00	82,84	2.236,68
8.3.10	CFCA-45635637	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, INSTALADA EM CONDULETE A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições Próprias	UN	101,00	82,84	8.366,84
8.3.11	CFCA-53440194	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, INSTALADA EM CONDULETE EM ALTURA INDICADA. NÃO INDICADO = 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições Próprias	UN	586,00	71,77	42.057,22
8.3.12	CFCA-87963468	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 20A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, INSTALADA A 0,30m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições Próprias	UN	5,00	69,08	345,40
8.4	CABOS						373.708,11
8.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	31.185,99	4,36	135.970,92
8.4.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	8.486,81	6,72	57.031,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.4.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	509,00	9,35	4.759,15
8.4.4	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	597,06	10,39	6.203,45
8.4.5	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	605,00	7,16	4.331,80
8.4.6	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	620,00	10,07	6.243,40
8.4.7	101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1.180,00	9,92	11.705,60
8.4.8	101887	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	1.070,00	15,84	16.948,80
8.4.9	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	595,00	24,60	14.637,00
8.4.10	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	179,00	37,38	6.691,02
8.4.11	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	68,50	54,14	3.708,59
8.4.12	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	124,00	74,86	9.282,64
8.4.13	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	274,00	96,73	26.504,02
8.4.14	92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	63,00	186,12	11.725,56
8.4.15	CFCA-33772163	CABO DE ALUMÍNIO MÉDIA TENSÃO - 16MM² - 12/20kV	Composições Próprias	m	640,00	90,57	57.964,80
8.5	CAIXAS						32.666,07
8.5.1	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	284,09	1.420,45
8.5.2	97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	743,20	1.486,40
8.5.3	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	473,00	18,04	8.532,92
8.5.4	JCA.EL-026/PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 15x15x7,5cm, INSTALADA NA PAREDE	Composições Próprias	UN	466,00	45,55	21.226,30
8.6	LUMINÁRIAS						178.350,95
8.6.1	CFCA-65403618	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM MOLDURA E CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCO FOSCO MICROTERTURIZADO, REFLETOR RECUADO, COM QUATRO LÂMPADAS LED COMPACTA DE 16 WATTS. REF.: RE1252/4. FAB.: REVOLUZ OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições Próprias	un	369,00	348,88	128.736,72
8.6.2	CFCA-23060174	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM MOLDURA E CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCO FOSCO MICROTERTURIZADO, REFLETOR RECUADO, COM QUATRO LÂMPADAS LED COMPACTA DE 16 WATTS. REF.: RS2232/4. FAB.: REVOLUZ OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições Próprias	un	139,00	305,01	42.396,39
8.6.3	CFCA-26807561	LUMINÁRIA FECHADA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED COMPACTA DE 15 WATTS, REFRACTOR PRISMÁTICO EM VIDRO BORO-SILICATO, FIXADO POR MEIO DE GRADE COM JUNTA VEDADORA, INSTALADA EM PAREDE A 1,80M DO PISO ACABADO.	Composições Próprias	UN	14,00	515,56	7.217,84
8.7	QUADROS						135.414,05
8.7.1	QB-REUSO						1.602,02
8.7.1.1	CFCA-40756362	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, DIMENSÕES: 300x200x200 MM, EM CHAPA METÁLICA, INSTALADO A 1,5M DO PISO	Composições Próprias	UN	1,00	381,31	381,31
8.7.1.2	CFCA-33275300	BORNE À PARAFUSO P/ TRILHO DIN (4mm²)	Composições Próprias	un	9,00	48,70	438,30
8.7.1.3	CFCA-83914113	CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES	Composições Próprias	UN	1,00	37,56	37,56
8.7.1.4	S11444	Sinaleiro monobloco led110/220V	ORSE	un	2,00	55,97	111,94
8.7.1.5	S12015	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	ORSE	un	1,00	158,68	158,68
8.7.1.6	101901	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	99,09	198,18
8.7.1.7	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	68,48	205,44
8.7.1.8	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	70,61	70,61
8.7.2	QB-RECALQUE						1.602,02
8.7.2.1	CFCA-40756362	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, DIMENSÕES: 300x200x200 MM, EM CHAPA METÁLICA, INSTALADO A 1,5M DO PISO	Composições Próprias	UN	1,00	381,31	381,31
8.7.2.2	CFCA-33275300	BORNE À PARAFUSO P/ TRILHO DIN (4mm²)	Composições Próprias	un	9,00	48,70	438,30
8.7.2.3	CFCA-83914113	CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES	Composições Próprias	UN	1,00	37,56	37,56
8.7.2.4	S11444	Sinaleiro monobloco led110/220V	ORSE	un	2,00	55,97	111,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.7.2.5	S12015	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	ORSE	un	1,00	158,68	158,68
8.7.2.6	101901	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	99,09	198,18
8.7.2.7	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	68,48	205,44
8.7.2.8	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	70,61	70,61
8.7.3	QB-INCENDIO						3.560,05
8.7.3.1	CFCA-26663932	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, DIMENSÕES: 400x400x200 MM, EM CHAPA METÁLICA, INSTALADO A 1,5M DO PISO	Composições Próprias	UN	1,00	473,21	473,21
8.7.3.2	S12015	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	ORSE	un	3,00	158,68	476,04
8.7.3.3	S11444	Sinaleiro monobloco led110/220V	ORSE	un	6,00	55,97	335,82
8.7.3.4	CFCA-53205080	SINALEIRO SONORO 220V	Composições Próprias	UN	1,00	46,96	46,96
8.7.3.5	CFCA-33275300	BORNE À PARAFUSO P/ TRILHO DIN (4mm²)	Composições Próprias	un	13,00	48,70	633,10
8.7.3.6	101901	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	99,09	297,27
8.7.3.7	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	68,48	136,96
8.7.3.8	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	74,64	74,64
8.7.3.9	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	11,43	45,72
8.7.3.10	CFCA-41214759	RELÉ DE SUPERVISÃO TRIFÁSICA (FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE).	Composições Próprias	UN	1,00	189,88	189,88
8.7.3.11	S09670	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	ORSE	un	3,00	220,19	660,57
8.7.3.12	CFCA-41214759	RELÉ DE SUPERVISÃO TRIFÁSICA (FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE).	Composições Próprias	UN	1,00	189,88	189,88
8.7.4	QDFL-A2						7.971,36
8.7.4.1	CFCA-63815013	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 42 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO.	Composições Próprias	UN	1,00	1.140,19	1.140,19
8.7.4.2	S00452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	ORSE	un	1,00	120,68	120,68
8.7.4.3	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312 OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	9,00	312,05	2.808,45
8.7.4.4	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.4.5	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.4.6	CFCA-31007669	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (50/5A)	Composições Próprias	UN	1,00	3.153,48	3.153,48
8.7.4.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	22,00	11,43	251,46
8.7.4.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	12,14	60,70
8.7.5	QDFL-B2						6.031,90
8.7.5.1	CFCA-63815013	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 42 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO.	Composições Próprias	UN	1,00	1.140,19	1.140,19
8.7.5.2	S00452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	ORSE	un	1,00	120,68	120,68
8.7.5.3	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.5.4	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.5.5	CFCA-31007669	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (50/5A)	Composições Próprias	UN	1,00	3.153,48	3.153,48
8.7.5.6	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312 OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	3,00	312,05	936,15
8.7.5.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	11,43	160,02
8.7.5.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	7,00	12,14	84,98
8.7.6	QDFL-A1						5.786,44
8.7.6.1	CFCA-63815013	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 42 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO.	Composições Próprias	UN	1,00	1.140,19	1.140,19
8.7.6.2	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.6.3	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.6.4	CFCA-49602322	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5	Composições Próprias	UN	1,00	537,86	537,86
8.7.6.5	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	156,48	156,48
8.7.6.6	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312 OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	10,00	312,05	3.120,50
8.7.6.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	25,00	11,43	285,75
8.7.6.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	9,00	12,14	109,26
8.7.7	QDFL-B1						8.631,89
8.7.7.1	UFSB-34810387	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	Composições Próprias	UN	1,00	2.294,23	2.294,23
8.7.7.2	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.7.3	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.7.7.4	S08420	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	ORSE	un	1,00	370,84	370,84
8.7.7.5	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312 OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	11,00	312,05	3.432,55
8.7.7.6	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312 OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	1,00	312,05	312,05
8.7.7.7	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	41,00	11,43	468,63
8.7.7.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	12,14	121,40
8.7.7.9	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	13,48	13,48
8.7.7.10	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	13,48	26,96
8.7.7.11	CFCA-25672808	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTEENTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (150/5A).	Composições Próprias	UN	1,00	1.155,35	1.155,35
8.7.8	QDFL-C1						9.178,39
8.7.8.1	CFCA-63815013	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 42 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO.	Composições Próprias	UN	1,00	1.140,19	1.140,19
8.7.8.2	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.8.3	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.8.4	CFCA-31007669	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTEENTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (50/5A)	Composições Próprias	UN	1,00	3.153,48	3.153,48
8.7.8.5	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	79,62	79,62
8.7.8.6	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312 OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	4,00	312,05	1.248,20
8.7.8.7	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312 OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	10,00	312,05	3.120,50
8.7.9	QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO						16.535,11
8.7.9.1	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.9.2	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.9.3	101900	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	4.303,76	4.303,76
8.7.9.4	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	416,05	416,05
8.7.9.5	S10326	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	1,00	3.170,99	3.170,99
8.7.9.6	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	13,48	53,92
8.7.9.7	CFCA-91461367	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTEENTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (800/5A)	Composições Próprias	UN	1,00	1.493,23	1.493,23
8.7.9.8	S10920	QD - Quadro / Paineis em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com (barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) - 1400x800x300mm	ORSE	un	1,00	6.660,76	6.660,76
8.7.10	QUADRO GERAL DE ILUMINAÇÃO E FORÇA						12.379,14
8.7.10.1	S09528	Painel - QD-PROD - tipo armário para 90 espaços com disjuntores e acessórios, dim: 1200x800x250mm	ORSE	un	1,00	5.330,42	5.330,42
8.7.10.2	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.10.3	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.10.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	12,14	36,42
8.7.10.5	S10326	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	1,00	3.170,99	3.170,99
8.7.10.6	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	70,61	211,83
8.7.10.7	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	74,64	149,28
8.7.10.8	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	74,64	74,64
8.7.10.9	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	79,62	79,62
8.7.10.10	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	87,51	87,51
8.7.10.11	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	97,65	292,95
8.7.10.12	S00452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	ORSE	un	1,00	120,68	120,68
8.7.10.13	S09004	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	ORSE	un	1,00	152,82	152,82
8.7.10.14	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	156,48	156,48
8.7.10.15	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	416,05	416,05
8.7.10.16	S08420	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	ORSE	un	1,00	370,84	370,84
8.7.10.17	CFCA-14963617	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTEENTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (500/5A)	Composições Próprias	UN	1,00	1.292,21	1.292,21
8.7.11	GERADOR						8.501,41
8.7.11.1	S09528	Painel - QD-PROD - tipo armário para 90 espaços com disjuntores e acessórios, dim: 1200x800x250mm	ORSE	un	1,00	5.330,42	5.330,42
8.7.11.2	S10326	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	un	1,00	3.170,99	3.170,99
8.7.12	QGAC						5.681,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.7.12.1	CFCA-63815013	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 42 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO.	Composições Próprias	UN	1,00	1.140,19	1.140,19
8.7.12.2	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.12.3	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.12.4	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	416,05	416,05
8.7.12.5	S00452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	ORSE	un	1,00	120,68	120,68
8.7.12.6	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	97,65	195,30
8.7.12.7	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	87,51	87,51
8.7.12.8	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	79,62	79,62
8.7.12.9	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	13,48	40,44
8.7.12.10	CFCA-88449415	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (125/5A)	Composições Próprias	UN	1,00	3.165,48	3.165,48
8.7.13	QFAC-2º PAV						5.219,16
8.7.13.1	CFCA-63815013	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 42 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO.	Composições Próprias	UN	1,00	1.140,19	1.140,19
8.7.13.2	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.13.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	12,14	36,42
8.7.13.4	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.13.5	CFCA-31007669	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (50/5A)	Composições Próprias	UN	1,00	3.153,48	3.153,48
8.7.13.6	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	97,65	97,65
8.7.13.7	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	74,64	74,64
8.7.13.8	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	74,64	74,64
8.7.13.9	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	18,00	11,43	205,74
8.7.14	QFAC-B1						5.895,96
8.7.14.1	UFSB-10268825	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR DE 56 POSIÇÕES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	Composições Próprias	UN	1,00	1.862,50	1.862,50
8.7.14.2	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.14.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	12,14	36,42
8.7.14.4	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.14.5	CFCA-31007669	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (50/5A)	Composições Próprias	UN	1,00	3.153,48	3.153,48
8.7.14.6	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	79,62	79,62
8.7.14.7	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	87,51	87,51
8.7.14.8	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	21,00	11,43	240,03
8.7.15	QFAC-A1						5.975,76
8.7.15.1	UFSB-10268825	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR DE 56 POSIÇÕES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	Composições Próprias	UN	1,00	1.862,50	1.862,50
8.7.15.2	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.15.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	12,14	36,42
8.7.15.4	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.15.5	CFCA-31007669	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (50/5A)	Composições Próprias	UN	1,00	3.153,48	3.153,48
8.7.15.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	21,00	11,43	240,03
8.7.15.7	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	97,65	97,65
8.7.15.8	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	74,64	74,64
8.7.15.9	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	74,64	74,64
8.7.16	QDFL-CT						5.290,34
8.7.16.1	CFCA-63815013	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 42 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO.	Composições Próprias	UN	1,00	1.140,19	1.140,19
8.7.16.2	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.16.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	12,14	36,42
8.7.16.4	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.16.5	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,00	11,43	137,16
8.7.16.6	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	74,64	74,64
8.7.16.7	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312 OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	1,00	312,05	312,05
8.7.16.8	CFCA-31007669	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (50/5A)	Composições Próprias	UN	1,00	3.153,48	3.153,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.7.17	QDFL-AT						3.228,38
8.7.17.1	UFSB-10268825	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR DE 56 POSIÇÕES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	Composições Próprias	UN	1,00	1.862,50	1.862,50
8.7.17.2	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.17.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	12,00	12,14	145,68
8.7.17.4	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.17.5	CFCA-49333911	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 80/5	Composições Próprias	UN	1,00	137,84	137,84
8.7.17.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	18,00	11,43	205,74
8.7.17.7	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	68,48	273,92
8.7.17.8	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	13,48	13,48
8.7.17.9	S09004	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	ORSE	un	1,00	152,82	152,82
8.7.18	QDFL-BT						10.036,04
8.7.18.1	UFSB-34810387	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	Composições Próprias	UN	1,00	2.294,23	2.294,23
8.7.18.2	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.18.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	12,14	169,96
8.7.18.4	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.18.5	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	15,00	11,43	171,45
8.7.18.6	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	13,48	40,44
8.7.18.7	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	13,48	13,48
8.7.18.8	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312 OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	10,00	312,05	3.120,50
8.7.18.9	S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312 OMB, Siemens ou similar	ORSE	un	2,00	312,05	624,10
8.7.18.10	CFCA-88449415	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (125/5A)	Composições Próprias	UN	1,00	3.165,48	3.165,48
8.7.19	QFAC-AT						6.424,61
8.7.19.1	UFSB-34810387	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	Composições Próprias	UN	1,00	2.294,23	2.294,23
8.7.19.2	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.19.3	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	12,14	36,42
8.7.19.4	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.19.5	CFCA-31007669	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (50/5A)	Composições Próprias	UN	1,00	3.153,48	3.153,48
8.7.19.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	25,00	11,43	285,75
8.7.19.7	S00452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	ORSE	un	1,00	120,68	120,68
8.7.19.8	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	97,65	97,65
8.7.20	QFAC-BT						5.882,40
8.7.20.1	UFSB-10268825	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR DE 56 POSIÇÕES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	Composições Próprias	UN	1,00	1.862,50	1.862,50
8.7.20.2	S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	un	4,00	91,98	367,92
8.7.20.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	11,43	22,86
8.7.20.4	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	68,48	68,48
8.7.20.5	CFCA-31007669	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (50/5A)	Composições Próprias	UN	1,00	3.153,48	3.153,48
8.7.20.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	21,00	11,43	240,03
8.7.20.7	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	87,51	87,51
8.7.20.8	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	79,62	79,62
8.8	USINA SOLAR						60.921,58
8.8.1	JCA.EL-062/PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 20x20x9cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	46,08	92,16
8.8.2	JCA.EL-034/PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X *10* CM	Composições Próprias	UN	2,00	48,82	97,64
8.8.3	95785	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	12,00	42,97	515,64
8.8.4	95791	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	16,00	60,43	966,88
8.8.5	95797	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	8,00	70,53	564,24
8.8.6	JCA.EL-002/PRÓPRIA	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE	Composições Próprias	M	240,00	22,37	5.368,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.8.7	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	240,00	13,14	3.153,60
8.8.8	UFSB-74240070	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB25K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	2,00	14.922,08	29.844,16
8.8.9	UFSB-87676980	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB20K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	1,00	58,54	58,54
8.8.10	UFSB-90596576	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO, REF.: JKM330PP-72-V. FAB.: JINKO SOLAR, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições Próprias	UN	256,00	20,72	5.304,32
8.8.11	UFSB-41987906	CABO FOTOVOLTAICO 6 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Composições Próprias	M	1.030,00	10,42	10.732,60
8.8.12	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	200,00	16,08	3.216,00
8.8.13	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	10,07	1.007,00
8.9	SUBESTAÇÃO						85.599,87
8.9.1	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	144,17	92,02	13.266,52
8.9.2	UFSB-60877938	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR P/ USO SUBTERRÂNEO DE MÉDIA TENSÃO NA BITOLA DE 50MM² - ISOLAÇÃO 12/20KV - IDENTIFICAR POR FITAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	2,22	98,07	217,72
8.9.3	S12878	Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8"	ORSE	kg	73,02	251,49	18.363,80
8.9.4	JCA.EL-002/PRÓPRIA	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE	Composições Próprias	M	19,15	22,37	428,39
8.9.5	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	9,47	26,56	251,52
8.9.6	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	4,89	25,92	126,75
8.9.7	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,28	17,35	178,36
8.9.8	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	SINAPI	M	1,06	20,94	22,20
8.9.9	S09913	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a	ORSE	un	1,00	2.658,18	2.658,18
8.9.10	S10433	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusível HH incorporado	ORSE	un	2,00	2.527,59	5.055,18
8.9.11	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	21,00	51,98	1.091,58
8.9.12	UFSB-71729485	ISOLADOR PEDASTAL 15KV	Composições Próprias	un	27,00	139,18	3.757,86
8.9.13	S12876	Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	ORSE	un	3,00	238,02	714,06
8.9.14	UFSB-10920046	PUNHO DE ACIONAMENTO/ MANIPULADOR DE CHAVE SECCIONADORA - INSTALAR A UMA ALTURA DE 1,20M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	3,00	558,53	1.675,59
8.9.15	UFSB-67117653	TAPETE DE BORRACHA 100X50CM - HOMOLOGADO E COM CERTIFICADO PARA NR-10 NA ISOLAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	Composições Próprias	pç	4,00	317,97	1.271,88
8.9.16	S12877	Fornecimento e instalação de mufla terminal primária unipolar uso interno para cabo 35/120mm2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01	ORSE	un	4,00	321,07	1.284,28
8.9.17	UFSB-46394084	TRANSFORMADOR DE CORRENTE - ISOLAÇÃO EPOXI - CLASSE 15KV - TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	3,00	1.513,55	4.540,65
8.9.18	S10748	Lumária com lâmpadas em led, potência total 39w, ref.: CitySpirit gen2 cone led BDS471, da Philips ou similar	ORSE	un	4,00	3.723,50	14.894,00
8.9.19	97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	743,20	743,20
8.9.20	JCA-26999193	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, A SECO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Composições Próprias	UN	1,00	8.906,30	8.906,30
8.9.21	JCA-75536592	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINEL ISOLADO A AR PARA DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA REF. SM AIRSET 24KV SCHNEIDER ELECTRIC OU EQUIVALENTE	Composições Próprias	CJ	1,00	2.283,20	2.283,20
8.9.22	JCA-94298651	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ATÉ 300 KVA	Composições Próprias	UN	1,00	3.868,65	3.868,65
8.10	NO BREAK						167,76
8.10.1	UFSB-98428697	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOBREAK 3KVA ENTRADA 220V SAÍDA 220V	Composições Próprias	UN	4,00	41,94	167,76
9	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA E CFTV						437.317,92
9.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES						49.674,63
9.1.1	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	23,00	18,79	432,17
9.1.2	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.166,17	11,38	13.271,01
9.1.3	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	114,00	15,11	1.722,54
9.1.4	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	43,00	43,74	1.880,82

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1.5	104400	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	2,00	36,77	73,54
9.1.6	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00	33,32	33,32
9.1.7	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	6,00	18,58	111,48
9.1.8	95812	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	4,00	26,14	104,56
9.1.9	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	35,00	22,36	782,60
9.1.10	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	845,00	8,85	7.478,25
9.1.11	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	29,00	10,59	307,11
9.1.12	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	183,00	11,65	2.131,95
9.1.13	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	1.445,00	13,14	18.987,30
9.1.14	JCA-21218222	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M	99,83	23,62	2.357,98
9.2	ELETROCALHAS E CONEXÕES						41.294,62
9.2.1	S00749	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)	ORSE	un	42,00	81,40	3.418,80
9.2.2	S00748	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	ORSE	un	17,00	112,97	1.920,49
9.2.3	S00762	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	50,00	35,69	1.784,50
9.2.4	S03400	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	38,00	45,90	1.744,20
9.2.5	S00765	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	348,00	41,84	14.560,32
9.2.6	S08221	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00	44,93	44,93
9.2.7	S12607	Tampa de encaixe para cruzeta 150 x 150mm, zincada (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00	41,38	41,38
9.2.8	S08221	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	44,93	89,86
9.2.9	S11290	Curva de inversão 200 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	111,04	222,08
9.2.10	S07144	Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00	36,19	36,19
9.2.11	S08224	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	12,00	44,21	530,52
9.2.12	S08113	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	29,49	58,98
9.2.13	S07143	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	3,00	36,19	108,57
9.2.14	S09426	Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00	28,09	28,09
9.2.15	S12547	Tê horizontal 150 x 75 mm, liso, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	67,90	135,80
9.2.16	CFCA-48412350	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 150X75MM	Composições Próprias	UN	1,00	181,48	181,48
9.2.17	CFCA-55351256	REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA 150X75 PARA 75X75	Composições Próprias	UN	5,00	155,27	776,35
9.2.18	S07879	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	34,00	15,04	511,36
9.2.19	S07881	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	232,00	14,01	3.250,32
9.2.20	S08697	Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	28,00	14,80	414,40
9.2.21	S12976	Suporte vertical 200 x50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	25,00	18,63	465,75
9.2.22	S12573	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	11,00	18,41	202,51
9.2.23	S07384	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	m	330,00	27,88	9.200,40
9.2.24	S00724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	un	3,00	11,41	34,23
9.2.25	S00723	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	un	194,00	7,85	1.522,90
9.2.26	CFCA-53328090	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA ELETRODUTO Ø1.1/4"	Composições Próprias	un	1,00	10,21	10,21
9.3	TOMADAS						21.846,54
9.3.1	JCA.CE-003	TOMADA DUPLA, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE A 0,30m DO PISO.	Composições Próprias	UN	129,00	124,33	16.038,57
9.3.2	JCA.CE-002	TOMADA, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE A 0,30m DO PISO.	Composições Próprias	UN	63,00	92,19	5.807,97
9.4	CABOS						136.666,63
9.4.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	15.701,00	8,33	130.789,33
9.4.2	S13579	Cabo de fibra ótica de 2 vias	ORSE	m	195,00	30,14	5.877,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.5	CAIXAS						4.138,35
9.5.1	JCA.EL-040/PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 15x15x10cm, INSTALADA NA LAJE	Composições Próprias	UN	43,00	45,55	1.958,65
9.5.2	JCA.EL-043/PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	Composições Próprias	UN	3,00	117,02	351,06
9.5.3	JCA.EL-041/PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	Composições Próprias	UN	4,00	54,23	216,92
9.5.4	S08616	Caixa tipo R2, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp.= 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido	ORSE	un	1,00	1.125,86	1.125,86
9.5.5	S00506	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x0, 80 x 0,12m	ORSE	un	1,00	485,86	485,86
9.6	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						183.697,15
9.6.1	S11307	Distribuidor interno óptico - D.I.O	ORSE	un	3,00	1.045,83	3.137,49
9.6.2	UFSB-56603213	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH POE 48 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	Composições Próprias	UN	2,00	4.425,15	8.850,30
9.6.3	UFSB-56603213	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH POE 48 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	Composições Próprias	UN	3,00	4.425,15	13.275,45
9.6.4	UFSB-05445856	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	Composições Próprias	UN	11,00	4.425,15	48.676,65
9.6.5	UFSB-54590266	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM	Composições Próprias	UN	30,00	25,14	754,20
9.6.6	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	2,00	1.348,43	2.696,86
9.6.7	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	14,00	4.208,56	58.919,84
9.6.8	S11419	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	ORSE	UN	9,00	21,15	190,35
9.6.9	UFSB-98428697	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOBREAK 3KVA ENTRADA 220V SAÍDA 220V	Composições Próprias	UN	3,00	41,94	125,82
9.6.10	S11230	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	ORSE	un	365,00	35,55	12.975,75
9.6.11	S10268	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	ORSE	un	365,00	44,15	16.114,75
9.6.12	UFSB-42190952	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Composições Próprias	UN	365,00	23,94	8.738,10
9.6.13	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	3,00	3.080,53	9.241,59
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						466.007,18
10.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						128.777,85
10.1.1	TUBULAÇÕES						43.974,22
10.1.1.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	804,45	24,49	19.700,98
10.1.1.2	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	5,30	5,98	31,69
10.1.1.3	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	379,21	32,50	12.324,33
10.1.1.4	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	113,43	8,71	987,98
10.1.1.5	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	43,05	23,99	1.032,77
10.1.1.6	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	17,50	13,19	230,83
10.1.1.7	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	32,08	16,10	516,49
10.1.1.8	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	181,96	27,54	5.011,18
10.1.1.9	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	4,00	14,66	58,64
10.1.1.10	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	99,32	18,99	1.886,09
10.1.1.11	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	82,48	23,25	1.917,66
10.1.1.12	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	9,38	29,38	275,58
10.1.2	CONEXÕES						22.340,01
10.1.2.1	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	4,00	4,87	19,48
10.1.2.2	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	4,00	17,54	70,16
10.1.2.3	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	6,00	30,52	183,12
10.1.2.4	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	30,03	60,06
10.1.2.5	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	46,23	92,46
10.1.2.6	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	172,00	6,77	1.164,44
10.1.2.7	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	12,00	4,87	58,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1.2.8	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	24,00	8,71	209,04
10.1.2.9	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	22,00	10,98	241,56
10.1.2.10	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	9,99	19,98
10.1.2.11	94664	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	17,52	35,04
10.1.2.12	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	49,00	8,05	394,45
10.1.2.13	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	4,78	14,34
10.1.2.14	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	10,27	61,62
10.1.2.15	103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	7,42	7,42
10.1.2.16	104009	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	12,76	12,76
10.1.2.17	103971	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	21,06	105,30
10.1.2.18	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	9,72	9,72
10.1.2.19	105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	10,00	8,72	87,20
10.1.2.20	105228	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	20,00	10,38	207,60
10.1.2.21	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	14,24	71,20
10.1.2.22	103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	16,67	83,35
10.1.2.23	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	14,61	14,61
10.1.2.24	103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	21,11	21,11
10.1.2.25	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	122,00	12,32	1.503,04
10.1.2.26	JCA-43728244	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	8,00	23,40	187,20
10.1.2.27	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	273,00	9,95	2.716,35
10.1.2.28	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	7,96	79,60
10.1.2.29	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	130,00	13,25	1.722,50
10.1.2.30	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	16,00	11,85	189,60
10.1.2.31	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	12,09	12,09
10.1.2.32	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00	16,94	186,34
10.1.2.33	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	4,00	14,16	56,64
10.1.2.34	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	22,00	19,14	421,08
10.1.2.35	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	16,00	34,50	552,00
10.1.2.36	104000	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	23,97	479,40
10.1.2.37	94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	3,73	3,73
10.1.2.38	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	106,00	7,26	769,56
10.1.2.39	89389	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	54,00	10,86	586,44
10.1.2.40	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	266,00	7,25	1.928,50
10.1.2.41	89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	21,00	6,08	127,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO NOVO	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1.2.42	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	126,00	9,61	1.210,86
10.1.2.43	94661	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	10,00	8,72	87,20
10.1.2.44	89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	8,86	44,30
10.1.2.45	103988	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	13,00	12,14	157,82
10.1.2.46	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	5,00	11,10	55,50
10.1.2.47	89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	10,62	10,62
10.1.2.48	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	14,00	14,44	202,16
10.1.2.49	94665	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	3,00	20,81	62,43
10.1.2.50	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	32,00	19,42	621,44
10.1.2.51	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	71,00	18,84	1.337,64
10.1.2.52	JCA-68589945	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL DN 40x25mm (REF. SINAPI 89445)	Composições Próprias	UN	4,00	37,04	148,16
10.1.2.53	103976	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	22,40	22,40
10.1.2.54	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	12,78	51,12
10.1.2.55	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	19,32	57,96
10.1.2.56	94693	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	15,85	15,85
10.1.2.57	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	16,15	16,15
10.1.2.58	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00	29,02	203,14
10.1.2.59	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	40,00	13,63	545,20
10.1.2.60	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	11,32	33,96
10.1.2.61	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	33,00	18,35	605,55
10.1.2.62	94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	4,00	17,14	68,56
10.1.2.63	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	23,96	23,96
10.1.2.64	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	21,67	43,34
10.1.2.65	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	20,72	20,72
10.1.2.66	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	21,00	28,32	594,72
10.1.2.67	94696	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	43,32	86,64
10.1.2.68	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	40,51	81,02
10.1.2.69	94696	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	11,00	43,32	476,52
10.1.2.70	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	12,91	51,64
10.1.2.71	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	18,66	149,28
10.1.2.72	103990	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	29,22	292,20
10.1.2.73	103997	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	32,82	65,64
10.1.2.74	JCA-62492735	UNIÃO, PVC SOLDÁVEL DN 60mm	Composições Próprias	UN	2,00	65,05	130,10
10.1.3	CAIXAS E ACESSÓRIOS						49.246,76
10.1.3.1	104998	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	22,00	857,98	18.875,56
10.1.3.2	105135	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	9,00	1.407,94	12.671,46
10.1.3.3	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN	53,00	237,90	12.608,70
10.1.3.4	102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M. Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	1.272,76	5.091,04
10.1.4	REGISTROS E VÁLVULAS						13.216,86
10.1.4.1	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	108,73	108,73
10.1.4.2	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	9,00	85,79	772,11
10.1.4.3	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	20,00	117,82	2.356,40
10.1.4.4	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	149,95	299,90
10.1.4.5	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	86,00	96,74	8.319,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1.4.6	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	37,98	151,92
10.1.4.7	103012	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	110,42	441,68
10.1.4.8	99621	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	205,42	616,26
10.1.4.9	99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	75,11	150,22
10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						130.047,44
10.2.1	TUBULAÇÕES						61.151,61
10.2.1.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	60,55	21,38	1.294,56
10.2.1.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	388,40	26,23	10.187,73
10.2.1.3	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00	11,05	221,00
10.2.1.4	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	219,85	32,43	7.129,74
10.2.1.5	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	47,00	19,84	932,48
10.2.1.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	141,88	36,54	5.184,30
10.2.1.7	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	51,00	26,59	1.356,09
10.2.1.8	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	89,10	68,66	6.117,61
10.2.1.9	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	252,20	113,91	28.728,10
10.2.2	CONEXÕES						24.771,45
10.2.2.1	JCA-95744547	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	Composições Próprias	UN	2,00	250,72	501,44
10.2.2.2	89587	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	29,00	44,96	1.303,84
10.2.2.3	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	28,64	286,40
10.2.2.4	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	52,00	27,29	1.419,08
10.2.2.5	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	21,00	10,40	218,40
10.2.2.6	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	9,89	49,45
10.2.2.7	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	51,00	15,57	794,07
10.2.2.8	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	9,00	20,51	184,59
10.2.2.9	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	20,51	20,51
10.2.2.10	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	27,00	22,69	612,63
10.2.2.11	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	26,64	266,40
10.2.2.12	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	51,00	10,23	521,73
10.2.2.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	127,00	15,01	1.906,27
10.2.2.14	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	36,00	21,94	789,84
10.2.2.15	JCA-74253952	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Composições Próprias	UN	1,00	20,94	20,94
10.2.2.16	104355	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	44,20	132,60
10.2.2.17	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	27,53	137,65
10.2.2.18	S01637	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	ORSE	un	9,00	53,51	481,59
10.2.2.19	S01560	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev.01/10/2022	ORSE	un	40,00	34,41	1.376,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.2.2.20	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	48,92	489,20
10.2.2.21	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	24,00	47,12	1.130,88
10.2.2.22	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	14,64	146,40
10.2.2.23	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	17,73	17,73
10.2.2.24	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	23,00	25,32	582,36
10.2.2.25	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	34,86	209,16
10.2.2.26	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	37,75	302,00
10.2.2.27	104171	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	30,00	78,07	2.342,10
10.2.2.28	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	66,00	17,23	1.137,18
10.2.2.29	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	18,00	7,50	135,00
10.2.2.30	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	121,00	8,86	1.072,06
10.2.2.31	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	91,00	14,11	1.284,01
10.2.2.32	S01583	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ORSE	un	1,00	24,50	24,50
10.2.2.33	S01584	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	ORSE	un	7,00	25,90	181,30
10.2.2.34	S01582	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	ORSE	un	37,00	20,47	757,39
10.2.2.35	S01659	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	ORSE	un	20,00	36,13	722,60
10.2.2.36	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	42,73	128,19
10.2.2.37	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	15,00	38,09	571,35
10.2.2.38	104346	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	41,90	335,20
10.2.2.39	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	64,00	23,51	1.504,64
10.2.2.40	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	13,00	36,15	469,95
10.2.2.41	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	27,53	55,06
10.2.2.42	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	18,67	149,36
10.2.3	CAIXAS E ACESSÓRIOS						42.246,62
10.2.3.1	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	17,50	52,50
10.2.3.2	98106	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	1.146,15	1.146,15
10.2.3.3	S02816	Caixa de passagem coletora de águas pluviais, em alvenaria de tijolos maciços, dim. int. 0,25x0,85x1,00- c/ grade de concreto	ORSE	un	24,00	1.105,62	26.534,88
10.2.3.4	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	20,00	471,78	9.435,60
10.2.3.5	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	694,54	694,54
10.2.3.6	S04282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	ORSE	un	2,00	62,83	125,66
10.2.3.7	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	59,00	61,61	3.634,99
10.2.3.8	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	88,90	622,30
10.2.4	INSTALAÇÃO DE ETE						1.877,76
10.2.4.1	JCA-11145343	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - 18 A 20 M3/DIA	Composições Próprias	UN	1,00	1.877,76	1.877,76
10.3	ÁGUAS PLUVIAIS						207.181,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.3.1	TUBULAÇÃO						50.429,30
10.3.1.1	JCA-57550844	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362), JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições Próprias	M	77,04	117,46	9.049,12
10.3.1.2	JCA-84991407	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362), JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições Próprias	M	9,19	279,52	2.568,79
10.3.1.3	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	160,02	61,22	9.796,42
10.3.1.4	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	164,00	26,63	4.367,32
10.3.1.5	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	228,50	44,51	10.170,54
10.3.1.6	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	374,44	17,48	6.545,21
10.3.1.7	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	95,26	22,45	2.138,59
10.3.1.8	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	210,36	27,54	5.793,31
10.3.2	CONEXÕES E ACESSÓRIOS						19.626,47
10.3.2.1	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00	8,05	88,55
10.3.2.2	105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	39,00	8,72	340,08
10.3.2.3	105228	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	10,38	10,38
10.3.2.4	JCA-77357546	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL, SÉRIE JEI DN 200MM (REF. SINAPI 89590)	Composições Próprias	UN	4,00	261,66	1.046,64
10.3.2.5	JCA-77798533	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL, SÉRIE JEI DN 300MM (REF. SINAPI 89590)	Composições Próprias	UN	3,00	384,99	1.154,97
10.3.2.6	JCA-81184319	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	Composições Próprias	UN	4,00	405,74	1.622,96
10.3.2.7	JCA-46280331	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	Composições Próprias	UN	1,00	147,47	147,47
10.3.2.8	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	14,78	177,36
10.3.2.9	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	32,00	33,67	1.077,44
10.3.2.10	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	8,23	8,23
10.3.2.11	104320	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	11,08	44,32
10.3.2.12	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	15,00	40,78	611,70
10.3.2.13	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	28,00	32,88	920,64
10.3.2.14	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	165,00	7,62	1.257,30
10.3.2.15	104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	9,72	97,20
10.3.2.16	89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	36,00	14,23	512,28
10.3.2.17	JCA-39040887	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	Composições Próprias	UN	12,00	29,38	352,56
10.3.2.18	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	129,00	24,90	3.212,10
10.3.2.19	104170	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	53,00	60,96	3.230,88
10.3.2.20	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	115,00	5,68	653,20
10.3.2.21	104322	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	31,00	7,23	224,13
10.3.2.22	89545	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	70,00	14,38	1.006,60
10.3.2.23	89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	12,00	59,81	717,72
10.3.2.24	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	17,92	17,92
10.3.2.25	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	29,02	29,02
10.3.2.26	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	12,78	25,56
10.3.2.27	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	25,00	13,63	340,75
10.3.2.28	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00	18,35	91,75
10.3.2.29	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	28,00	21,67	606,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.3.3	CAIXAS E RALOS						137.126,12
10.3.3.1	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	15,00	597,31	8.959,65
10.3.3.2	UFSB-69392240	FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS DE ÁGUA DE CHUVA - MODELO FILTRO VORTEX WFF300 AQUASTOCK OU EQUIVALENTE - INCLUSIVE CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO E CONTROLADOR AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	54.411,18	108.822,36
10.3.3.3	99292	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	5,00	2.664,11	13.320,55
10.3.3.4	99293	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	SINAPI	M	2,75	1.496,61	4.115,68
10.3.3.5	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	9,00	15,96	143,64
10.3.3.6	JCA-95296519	RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	36,00	36,67	1.320,12
10.3.3.7	UFSB-53194523	DISPOSITIVO DE CLORAÇÃO AUTOMÁTICA PARA REDE PLUVIAL - DIAM. 200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	444,12	444,12
11	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA						100.841,10
11.1	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	681,55	34,77	23.697,49
11.2	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI	M2	1.204,24	64,06	77.143,61
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO						106.206,97
12.1	EXTINTORES						12.049,53
12.1.1	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	4,00	746,54	2.986,16
12.1.2	JCA-77340311	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (BICARBONATO DE SÓDIO) SOBRE RODAS, CAPACIDADE 50kg, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMÍNIO E VÁLVULA DE LATÃO FORJADO E MANGOTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO. CAPACIDADE EXTINTORA: 80 B:C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	3.262,95	3.262,95
12.1.3	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	12,00	266,54	3.198,48
12.1.4	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	11,00	236,54	2.601,94
12.2	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA						4.292,39
12.2.1	JCA-02549368	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, BASE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	Composições Próprias	UN	1,00	48,94	48,94
12.2.2	JCA-16617444	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 25 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - ALARME DE INCÊNDIO	Composições Próprias	UN	10,00	29,85	298,50
12.2.3	JCA-90210395	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA)	Composições Próprias	UN	2,00	26,64	53,28
12.2.4	JCA-87899058	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL)	Composições Próprias	UN	37,00	27,15	1.004,55
12.2.5	JCA-30984289	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (EM FRENTE)	Composições Próprias	UN	3,00	27,15	81,45
12.2.6	JCA-55551132	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO INDICATIVO DE SENTIDO EM ESCADA DE EMERGÊNCIA (INFERIOR DIREITA)	Composições Próprias	UN	11,00	26,64	293,04
12.2.7	JCA-95510090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE NUMERO DE PAVIMENTO	Composições Próprias	UN	3,00	18,10	54,30
12.2.8	JCA-72769892	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 40 X 12 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO	Composições Próprias	UN	3,00	36,57	109,71
12.2.9	JCA-17495860	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO FUMAR	Composições Próprias	UN	15,00	30,67	460,05
12.2.10	JCA-59166229	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO	Composições Próprias	UN	3,00	30,67	92,01
12.2.11	JCA-83171406	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL	Composições Próprias	UN	41,00	30,67	1.257,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.2.12	JCA-46369676	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - HIDRANTE	Composições Próprias	UN	14,00	30,67	429,38
12.2.13	JCA-22964085	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 40 X 12 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE MANTER PORTA CORTA FOGO FECHADA	Composições Próprias	UN	3,00	36,57	109,71
12.3	REDE DE HIDRANTES						58.280,03
12.3.1	101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	2,54	214,23	544,14
12.3.2	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	4,55	157,98	718,81
12.3.3	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	167,56	119,57	20.035,15
12.3.4	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	3,00	49,41	148,23
12.3.5	92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	189,18	945,90
12.3.6	92678	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00	118,73	1.543,49
12.3.7	92703	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	54,60	163,80
12.3.8	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	40,00	101,20	4.048,00
12.3.9	92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	250,48	500,96
12.3.10	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	17,00	199,98	3.399,66
12.3.11	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00	146,50	1.904,50
12.3.12	92382	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	55,21	165,63
12.3.13	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	14,00	1.725,84	24.161,76
12.4	CASA DE BOMBAS						31.585,02
12.4.1	JCA-55673449	BOMBA CENTRÍFUGA DO SISTEMA DE HIDRANTES - VAZÃO 36,3M3/H - PRESSÃO 36MCA - POTÊNCIA 7,5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	2,00	10.257,71	20.515,42
12.4.2	JCA-36013403	BOMBA CENTRÍFUGA MULTESTÁGIO DE PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES - VAZÃO 1,5M3/H - PRESSÃO 60MCA - POTÊNCIA 3/4CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	1,00	3.156,36	3.156,36
12.4.3	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	159,75	159,75
12.4.4	JCA-23678945	PRESSOSTATO AJUSTÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA 33BAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	3,00	572,62	1.717,86
12.4.5	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	62,96	62,96
12.4.6	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	297,04	891,12
12.4.7	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	360,66	1.442,64
12.4.8	99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	75,11	75,11
12.4.9	103009	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	294,96	884,88
12.4.10	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÊ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	70,14	70,14
12.4.11	103016	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÊ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	430,80	861,60
12.4.12	UFSB-06898700	VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	1.747,18	1.747,18
13	SDAI						95.662,70
13.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						41.174,78
13.1.1	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	952,56	11,38	10.840,13
13.1.2	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	132,89	14,68	1.950,83
13.1.3	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	24,00	14,16	339,84
13.1.4	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	635,00	8,85	5.619,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13.1.5	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	89,00	12,27	1.092,03
13.1.6	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	724,00	13,14	9.513,36
13.1.7	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	6,00	25,62	153,72
13.1.8	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	103,00	21,74	2.239,22
13.1.9	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	109,00	28,60	3.117,40
13.1.10	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	123,00	33,32	4.098,36
13.1.11	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	59,00	37,46	2.210,14
13.2	CAIXAS						175,32
13.2.1	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00	14,61	175,32
13.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS						9.689,58
13.3.1	CFCA-39557142	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 2 X 1,5MM2	Composições Próprias	M	1.139,95	8,50	9.689,58
13.4	EQUIPAMENTOS						44.623,02
13.4.1	S12016	Acionador Manual Endereçável - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	un	23,00	245,62	5.649,26
13.4.2	S10446	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	ORSE	un	23,00	320,72	7.376,56
13.4.3	S12018	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	ORSE	un	109,00	269,73	29.400,57
13.4.4	S12136	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	ORSE	un	1,00	2.196,63	2.196,63
14	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS						80.004,09
14.1	ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO E DESCIDA						45.674,75
14.1.1	CFCA-69189474	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições Próprias	UN	480,84	47,33	22.758,16
14.1.2	CFCA-37138912	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Composições Próprias	UN	46,00	10,22	470,12
14.1.3	UFSB-86122717	SUPORTE-GUIA E TENSIONADOR	Composições Próprias	UN	278,00	23,21	6.452,38
14.1.4	UFSB-33649552	TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV. COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	Composições Próprias	UN	32,00	6,99	223,68
14.1.5	S07903	Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, exclusive clips	ORSE	un	94,00	95,43	8.970,42
14.1.6	GPS-S07904	CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF.: TEL-5238	Composições Próprias	UND.	285,00	9,11	2.596,35
14.1.7	S10729	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento	ORSE	un	147,00	27,68	4.068,96
14.1.8	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	134,68	134,68
14.2	ELEMENTOS DE ATERRAMENTO E E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO						34.329,34
14.2.1	00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	86,00	74,34	6.393,24
14.2.2	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	21,00	43,34	910,14
14.2.3	CFCA-96794990	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições Próprias	UN	310,00	62,58	19.399,80
14.2.4	S11131	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	ORSE	un	86,00	13,92	1.197,12
14.2.5	S10694	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	ORSE	un	21,00	30,42	638,82
14.2.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	46,50	91,89	4.272,89
14.2.7	S00076	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	ORSE	m3	46,50	23,23	1.080,20
14.2.8	UFSB-85111960	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	Composições Próprias	un	1,00	437,13	437,13
15	REVESTIMENTOS						799.681,50
15.1	REVESTIMENTO PRIMARIO						494.564,13
15.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.772,09	9,20	16.303,23
15.1.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	6.336,89	5,09	32.254,77
15.1.3	104233	EMBOÇA OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	1.772,09	44,20	78.326,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.1.4	104975	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	691,57	33,34	23.056,94
15.1.5	104955	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	7.044,62	48,92	344.622,81
15.2	REVESTIMENTOS DE ACABAMENTOS						305.117,37
15.2.1	UFSB-77954389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X30 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	Composições Próprias	M2	691,57	74,46	51.494,30
15.2.2	JCA-27306696	FORRO EM FIBRA MINERAL - 625 X 625 MM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	Composições Próprias	M2	1.574,93	132,37	208.473,48
15.2.3	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	544,89	82,86	45.149,59
16	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS						589.510,24
16.1	LOUÇAS						29.171,23
16.1.1	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	13,00	154,24	2.005,12
16.1.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	24,00	540,50	12.972,00
16.1.3	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	793,97	4.763,82
16.1.4	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	9,00	743,79	6.694,11
16.1.5	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	912,06	2.736,18
16.2	METAIS						15.567,65
16.2.1	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	321,26	1.927,56
16.2.2	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	339,94	2.039,64
16.2.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	24,00	352,37	8.456,88
16.2.4	UFSB-72739551	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	Composições Próprias	UN	7,00	198,20	1.387,40
16.2.5	UFSB-06494909	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	3,00	135,19	405,57
16.2.6	UFSB-50455475	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	6,00	51,56	309,36
16.2.7	UFSB-60907844	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA PARA PCD, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	Composições Próprias	UN	6,00	173,54	1.041,24
16.3	ACESSÓRIOS						19.328,10
16.3.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00	36,69	1.100,70
16.3.2	UFSB-81513569	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 60x100, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	30,00	374,80	11.244,00
16.3.3	UFSB-80687123	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições Próprias	UN	6,00	63,80	382,80
16.3.4	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	30,00	61,77	1.853,10
16.3.5	UFSB-48044101	ALARME BANHEIRO PCD DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições Próprias	UN	6,00	472,25	2.833,50
16.3.6	UFSB-49665253	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAÓ, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições Próprias	UN	30,00	63,80	1.914,00
16.4	BANCADAS						525.443,26
16.4.1	CFCA-00000001	BANC 001 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 450x60cm	Composições Próprias	UN	12,00	2.437,65	29.251,80
16.4.2	CFCA-00000002	BANC 002 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 500x60cm	Composições Próprias	UN	1,00	4.204,28	4.204,28
16.4.3	CFCA-00000003	BANC 003 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 670x70cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições Próprias	UN	1,00	6.841,50	6.841,50
16.4.4	CFCA-00000004	BANC 004 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x60cm	Composições Próprias	UN	1,00	3.416,74	3.416,74
16.4.5	CFCA-00000005	BANC 005 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 310x60cm	Composições Próprias	UN	1,00	4.009,55	4.009,55
16.4.6	CFCA-00000006	BANC 006 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 490X60cm / 215x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	1,00	7.810,70	7.810,70
16.4.7	CFCA-00000007	BANC 007 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X70cm / 80x70cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	2,00	4.471,56	8.943,12
16.4.8	CFCA-00000008	BANC 008 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X70cm / 25x70cm	Composições Próprias	UN	2,00	3.571,87	7.143,74
16.4.9	CFCA-00000009	BANC 009 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 2X290X60cm / 280x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	1,00	9.313,72	9.313,72
16.4.10	CFCA-00000010	BANC 010 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 595X100ou70cm (VER PROJETO) - LAB. DIDATICO 2	Composições Próprias	UN	1,00	7.278,11	7.278,11
16.4.11	CFCA-00000011	BANC 011 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 500x120cm	Composições Próprias	UN	4,00	5.360,52	21.442,08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.4.12	CFCA-00000012	BANC 012 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 570x70cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições Próprias	UN	3,00	5.965,31	17.895,93
16.4.13	CFCA-00000013	BANC 013 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 365X100cm / 190x100cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições Próprias	UN	1,00	9.596,39	9.596,39
16.4.14	CFCA-00000014	BANC 014 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 320x100cm	Composições Próprias	UN	1,00	4.120,59	4.120,59
16.4.15	CFCA-00000015	BANC 015 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 350x100cm	Composições Próprias	UN	1,00	4.457,52	4.457,52
16.4.16	CFCA-00000016	BANC 016 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 260x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	1,00	2.659,34	2.659,34
16.4.17	CFCA-00000017	BANC 017 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 370x60cm	Composições Próprias	UN	1,00	3.187,04	3.187,04
16.4.18	CFCA-00000018	BANC 018 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 210x100cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições Próprias	UN	1,00	3.544,49	3.544,49
16.4.19	CFCA-00000019	BANC 019 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 150x60cm	Composições Próprias	UN	1,00	1.458,11	1.458,11
16.4.20	CFCA-00000020	BANC 020 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 360X60cm / 200x60cm	Composições Próprias	UN	1,00	6.020,05	6.020,05
16.4.21	CFCA-00000021	BANC 021 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 350x60cm x 280x60cm x 210x60cm	Composições Próprias	UN	1,00	8.855,88	8.855,88
16.4.22	CFCA-00000022	BANC 022 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 560x120cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	2,00	6.331,28	12.662,56
16.4.23	CFCA-00000023	BANC 023 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 735x60cm	Composições Próprias	UN	1,00	6.027,95	6.027,95
16.4.24	CFCA-00000024	BANC 024 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x40cm	Composições Próprias	UN	1,00	2.618,16	2.618,16
16.4.25	CFCA-00000025	BANC 025 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 160x60cm	Composições Próprias	UN	3,00	1.555,18	4.665,54
16.4.26	CFCA-00000026	BANC 026 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 395x55cm - COM 4 CUBAS DE LOUÇA	Composições Próprias	UN	3,00	4.812,98	14.438,94
16.4.27	CFCA-00000027	BANC 027 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 395x55cm - COM 4 CUBAS DE LOUÇA	Composições Próprias	UN	3,00	4.812,98	14.438,94
16.4.28	CFCA-00000028	BANC 028 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 290x60cm x 280x60cm x 290x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	1,00	9.408,75	9.408,75
16.4.29	CFCA-00000029	BANC 029 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 290x60cm x 280x85cm x 290x65cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	1,00	7.168,27	7.168,27
16.4.30	CFCA-00000030	BANC 030 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 735x60cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições Próprias	UN	1,00	6.702,23	6.702,23
16.4.31	CFCA-00000031	BANC 031 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x80cm	Composições Próprias	UN	1,00	4.216,27	4.216,27
16.4.32	CFCA-00000032	BANC 032 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 290x60cm x 280x70cm x 290x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	1,00	9.650,86	9.650,86
16.4.33	CFCA-00000033	BANC 033 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X60cm / 180x70cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	1,00	5.585,87	5.585,87
16.4.34	CFCA-00000034	BANC 034 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X60cm / 25x70cm	Composições Próprias	UN	1,00	3.571,87	3.571,87
16.4.35	CFCA-00000035	BANC 035 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X70cm / 730x70cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições Próprias	UN	1,00	12.284,18	12.284,18
16.4.36	CFCA-00000036	BANC 036 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x100cm	Composições Próprias	UN	2,00	3.580,41	7.160,82
16.4.37	CFCA-00000037	BANC 037 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 290x70cm x 660x70cm x 290x70cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	1,00	14.386,65	14.386,65
16.4.38	CFCA-00000038	BANC 038 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 595x60cm	Composições Próprias	UN	2,00	4.933,42	9.866,84
16.4.39	CFCA-00000039	BANC 039 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 600x70cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições Próprias	UN	2,00	6.221,78	12.443,56
16.4.40	CFCA-00000040	BANC 040 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X60cm / 95x70cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	2,00	4.743,42	9.486,84
16.4.41	CFCA-00000041	BANC 041 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X60cm / 100x60cm	Composições Próprias	UN	2,00	4.311,71	8.623,42
16.4.42	CFCA-00000042	BANC 042 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 600x60cm	Composições Próprias	UN	1,00	4.971,30	4.971,30
16.4.43	CFCA-00000043	BANC 043 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 575X70cm / 500x70cm	Composições Próprias	UN	1,00	12.861,67	12.861,67
16.4.44	CFCA-00000044	BANC 044 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 370X60cm / 460x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	5,00	9.069,16	45.345,80
16.4.45	CFCA-00000045	BANC 045 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 370X60cm / 460x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	5,00	9.069,16	45.345,80
16.4.46	CFCA-00000046	BANC 046 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 340X60cm / 460x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	3,00	8.892,44	26.677,32
16.4.47	CFCA-00000047	BANC 047 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 340X60cm / 460x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições Próprias	UN	2,00	8.892,44	17.784,88
16.4.48	CFCA-00000048	BANC 048 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 186x100cm	Composições Próprias	UN	1,00	2.598,96	2.598,96
16.4.49	CFCA-00000049	BANC 049 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x60cm	Composições Próprias	UN	1,00	3.416,74	3.416,74
16.4.50	CFCA-00000050	BANC 050 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 480x60cm x 800x60cm x 612x60cm	Composições Próprias	UN	1,00	19.581,59	19.581,59
17	PINTURA						258.326,21
17.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	7.044,62	18,78	132.297,96
17.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	7.044,62	4,23	29.798,74
17.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	7.044,62	13,66	96.229,51
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						284.328,08
18.1	CORRIMÕES E GUARDA CORPO						219.786,85
18.1.1	UFSB-32659728	CORRIMÃO DUPL0, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2". EM AÇO GALVANIZADO.	Composições Próprias	M	296,02	205,56	60.849,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.1.2	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	300,96	528,10	158.936,98
18.2	LINHA DE VIDA						64.541,23
18.2.1	UFSB-99411739	LINHA DE VIDA HORIZONTAL COM CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	221,35	291,58	64.541,23
19	AR CONDICIONADO						292.748,07
19.1	REDE DE DUTOS						92.565,14
19.1.1	UFSB-44606329	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024	Composições Próprias	M2	597,58	154,90	92.565,14
19.2	GRELHAS E DIFUSORES						43.934,36
19.2.1	JCA-03569057	AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900	Composições Próprias	UN	128,00	118,80	15.206,40
19.2.2	UFSB-38855584	G6 - GRELHA TROX MODELO AT 425X425mm COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	88,00	253,28	22.288,64
19.2.3	UFSB-38951636	VENEZIANA EXTERIOR MODELO AWK 497x397 - TROX	Composições Próprias	UN	12,00	536,61	6.439,32
19.3	TUBULAÇÕES						125.552,03
19.3.1	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	578,15	32,63	18.865,03
19.3.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	77,90	51,68	4.025,87
19.3.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	M	441,00	64,10	28.268,10
19.3.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	379,30	72,19	27.381,67
19.3.5	S11791	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema package de climatização)- fornecimento e instalação	ORSE	m	41,50	120,91	5.017,77
19.3.6	S11783	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	m	11,72	261,05	3.059,51
19.3.7	S11784	Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	m	66,70	298,15	19.886,61
19.3.8	S11785	Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	m	17,75	318,76	5.657,99
19.3.9	S11786	Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	m	8,75	359,98	3.149,83
19.3.10	S11787	Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	m	25,70	398,43	10.239,65
19.4	UNIDADES EXTERNAS (INSTALAÇÃO)						7.063,68
19.4.1	JCA-06502982	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE ATÉ 16 HP	Composições Próprias	UN	8,00	882,96	7.063,68
19.5	UNIDADES INTERNAS (INSTALAÇÃO)						23.632,86
19.5.1	JCA-41394619	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, HI-WALL (PAREDE), CAPACIDADE DE 1,0 A 1,5 HP	Composições Próprias	UN	52,00	198,70	10.332,40
19.5.2	JCA-21011053	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, HI-WALL (PAREDE), CAPACIDADE DE 2,0 HP	Composições Próprias	UN	2,00	209,14	418,28
19.5.3	JCA-27414341	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, PISO TETO, CAPACIDADE DE 2,0 HP	Composições Próprias	UN	30,00	301,95	9.058,50
19.5.4	JCA-60283007	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, PISO TETO, CAPACIDADE DE 2,5 HP	Composições Próprias	UN	3,00	307,60	922,80
19.5.5	JCA-67362166	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, PISO TETO, CAPACIDADE DE 3,0 HP	Composições Próprias	UN	2,00	329,02	658,04
19.5.6	JCA-30609979	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, PISO TETO, CAPACIDADE MAIOR OU IGUAL A 4,0 HP	Composições Próprias	UN	2,00	667,10	1.334,20
19.5.7	JCA-91745620	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, CASSETE, CAPACIDADE ATÉ 2,0 HP	Composições Próprias	UN	3,00	302,88	908,64
20	PISO						515.020,30
20.1	INTERNOS						500.536,77
20.1.1	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	553,34	22,21	12.289,68
20.1.2	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	3.492,00	30,76	107.413,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
20.1.3	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	3.261,31	102,36	333.827,69
20.1.4	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	24,86	173,25	4.307,00
20.1.5	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	21,03	157,94	3.321,48
20.1.6	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	172,11	146,29	25.177,97
20.1.7	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	104,61	44,31	4.635,27
20.1.8	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	230,73	41,45	9.563,76
20.2	EXTERNOS						14.483,53
20.2.1	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	80,90	179,03	14.483,53
21	INSTALAÇÕES ESPECIAIS: (SOM, ALARME, CFTV, DETECÇÃO DE FUMAÇA, DENTRE OUTROS)						58.777,04
21.1	CFTV						10.320,98
21.1.1	UFSB-66837375	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X *10* CM	Composições Próprias	UN	1,00	54,63	54,63
21.1.2	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	4,00	25,62	102,48
21.1.3	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	12,00	21,74	260,88
21.1.4	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	31,00	28,60	886,60
21.1.5	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	9,00	33,32	299,88
21.1.6	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	132,74	9,99	1.326,07
21.1.7	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,20	14,68	32,30
21.1.8	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	89,00	13,14	1.169,46
21.1.9	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	45,00	7,20	324,00
21.1.10	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	12,27	12,27
21.1.11	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	702,57	8,33	5.852,41
21.2	SONORIZAÇÃO						16.152,97
21.2.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES						7.671,76
21.2.1.1	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	226,45	9,99	2.262,24
21.2.1.2	104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	6,00	25,62	153,72
21.2.1.3	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	37,00	21,74	804,38
21.2.1.4	104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	45,00	28,60	1.287,00
21.2.1.5	104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	19,00	33,32	633,08
21.2.1.6	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	76,00	7,20	547,20
21.2.1.7	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	151,00	13,14	1.984,14
21.2.2	CABOS E CAIXAS						276,97
21.2.2.1	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	18,04	18,04
21.2.2.2	98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	41,83	6,19	258,93
21.2.3	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						8.204,24
21.2.3.1	UFSB-24507654	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19"x8ux450mm	Composições Próprias	UN	8,00	563,79	4.510,32
21.2.3.2	JCA-11420152	BANDEJA FIXA PARA RACK 19".	Composições Próprias	UN	8,00	94,93	759,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.2.3.3	S11417	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	ORSE	UN	8,00	345,66	2.765,28
21.2.3.4	S11419	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	ORSE	UN	8,00	21,15	169,20
21.3	GASES MEDICINAIS						32.303,09
21.3.1	TUBULAÇÃO						21.244,50
21.3.1.1	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	379,09	31,04	11.766,95
21.3.1.2	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	107,00	44,59	4.771,13
21.3.1.3	97552	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	7,00	65,26	456,82
21.3.1.4	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	379,09	11,21	4.249,60
21.3.2	PONTO DE CONSUMO						1.834,61
21.3.2.1	UFSB-06424802	PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - OXIGÊNIO MEDICINAL / AR COMPRIMIDO / VÁCUO OU ÓXIDO NITROSO	Composições Próprias	UN	11,00	149,87	1.648,57
21.3.2.2	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	46,51	186,04
21.3.3	CASA DE GAS						9.223,98
21.3.3.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	M	28,00	64,14	1.795,92
21.3.3.2	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	24,00	18,65	447,60
21.3.3.3	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	UN	8,00	25,17	201,36
21.3.3.4	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	17,00	53,26	905,42
21.3.3.5	S09092	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	ORSE	un	8,00	734,21	5.873,68
22	ELEVADORES						89.683,82
22.1	UFSB-42374657	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 11/12 PASSAGEIROS, SEM CASA DE MÁQUINAS, VELOCIDADE 1,00M/S, 3 PARADAS	Composições Próprias	UN	2,00	44.841,91	89.683,82
23	COMUNICAÇÃO VISUAL						32.770,08
23.1	JCA-80883333	PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMÍNIO VIRADO 30 X 15 cm	Composições Próprias	UN	132,00	96,05	12.678,60
23.2	JCA-53238907	MAPA TÁTIL EM ACRILICO CRISTAL COM ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO CALÇADO DE BRANCO E SUPORTE EM ACM.	Composições Próprias	UN	3,00	3.731,46	11.194,38
23.3	JCA-47616389	PLACA EM AÇO INOX COM IMPRESSÃO UV PARA BRAILLE 15 x 6 cm	Composições Próprias	UN	94,00	94,65	8.897,10
24	PASSARELA						401.523,16
24.1	FUNDAÇÕES						77.348,28
24.1.1	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	20,22	7,03	142,15
24.1.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	303,24	2,44	739,91
24.1.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	238,34	114,04	27.180,29
24.1.4	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	218,12	23,18	5.056,02
24.1.5	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	121,60	149,59	18.190,14
24.1.6	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	20,22	755,76	15.281,47
24.1.7	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	817,50	13,16	10.758,30
24.2	ESTRUTURA						42.095,17
24.2.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	202,95	59,99	12.174,97
24.2.2	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	12,68	653,93	8.291,83
24.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	319,50	14,82	4.734,99
24.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.500,30	11,26	16.893,38
24.3	PISO						74.735,42
24.3.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	58,62	146,04	8.560,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
24.3.2	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	371,56	2,91	1.081,24
24.3.3	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	24,06	142,23	3.422,05
24.3.4	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	549,91	15,11	8.309,14
24.3.5	JCA-32230739	CONCRETAGEM DE CONTRAPISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições Próprias	M3	26,01	589,36	15.329,25
24.3.6	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	371,56	102,36	38.032,88
24.4	COBERTURA						144.342,87
24.4.1	92547	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	39,00	1.414,47	55.164,33
24.4.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	670,08	43,36	29.054,67
24.4.3	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	175,45	34,13	5.988,11
24.4.4	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	670,08	80,79	54.135,76
24.5	ACABAMENTO						63.001,42
24.5.1	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024	SINAPI	M2	262,64	149,00	39.133,36
24.5.2	88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	24,62	692,95	17.060,43
24.5.3	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	262,64	12,26	3.219,97
24.5.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	262,64	13,66	3.587,66
25	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS						2.711.828,03
25.1	CLIMATIZAÇÃO						968.397,50
25.1.1	UFSB-01990194	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 14 HP - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	1,00	50.402,53	50.402,53
25.1.2	UFSB-35313825	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 16 HP - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	1,00	59.679,02	59.679,02
25.1.3	UFSB-40529572	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 18 HP - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	2,00	59.789,59	119.579,18
25.1.4	UFSB-30778898	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 20 HP - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	2,00	65.478,46	130.956,92
25.1.5	UFSB-48642344	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 32 HP (MONTAGEM PROPOSTA 14 + 18 HP) - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	1,00	110.192,12	110.192,12
25.1.6	UFSB-97096511	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	2,00	8.500,32	17.000,64
25.1.7	UFSB-07859928	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 2,0 HP - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	1,00	9.293,24	9.293,24
25.1.8	UFSB-47833220	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL DE 1,3 HP - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	52,00	3.554,13	184.814,76
25.1.9	UFSB-54099812	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL DE 2,0 HP - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	2,00	4.455,69	8.911,38
25.1.10	UFSB-48331266	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 2,0 HP - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	30,00	7.607,91	228.237,30
25.1.11	UFSB-96934634	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 2,5 HP - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	3,00	8.345,52	25.036,56
25.1.12	UFSB-89102752	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 3,0 HP - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	2,00	9.198,23	18.396,46
25.1.13	UFSB-95917999	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (VRF) - PESO ATÉ 4,5T - REF. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP / PORTO SEGURO-BA - BDI = 15,58	Composições Próprias	TOTAL	1,00	5.897,39	5.897,39
25.2	ELEVADORES						326.200,00
25.2.1	UFSB-36627636	FORNECIMENTO DE ELEVADOR PARA 11/12 PASSAGEIROS, SEM CASA DE MÁQUINAS, VELOCIDADE 1,00M/S, 3 PARADAS - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	2,00	163.100,00	326.200,00
25.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.213.679,29
25.3.1	UFSB-55424628	FORNECIMENTO DE NOBREAK 3KVA ENTRADA 220V SAÍDA 220V - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	7,00	3.999,99	27.999,93
25.3.2	UFSB-97730484	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, A SECO - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	1,00	83.090,72	83.090,72
25.3.3	UFSB-37611786	FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART 300 KVA - INCLUSIVE QTA - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	1,00	295.200,00	295.200,00
25.3.4	UFSB-62553373	FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB25K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	2,00	14.863,54	29.727,08
25.3.5	UFSB-20392558	FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB20K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	1,00	11.874,90	11.874,90
25.3.6	UFSB-33892944	FORNECIMENTO DE MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO, REF.: JKM330PP-72-V. FAB.: JINKO SOLAR, OU EQUIVALENTE TÉCNICO - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	256,00	680,00	174.080,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%										
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%										
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	SICRO CONSULTORIA	2024/04	SICRO NOVO	2024/04	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTES	VERSÃO											
	SICRO CONSULTORIA	2024/04											
	SICRO NOVO	2024/04											
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO												
Composições Próprias	PRÓPRIA												
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia												
UNIDADES:	2700.0M2												
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
25.3.7	UFSB-39075260	FORNECIMENTO DE PAINEL ISOLADO A AR PARA DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, REF. SM AIRSET 24KV SCHNEIDER ELECTRIC OU EQUIVALENTE - BDI = 15,58	Composições Próprias	CJ	1,00	589.206,73	589.206,73
25.3.8	UFSB-87767253	TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, A SECO - PESO ATÉ 1,8T - REF. CAJAMAR-SP / PORTO SEGURO-BA - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	1,00	2.499,93	2.499,93
25.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						203.551,24
25.4.1	UFSB-00035546	FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - 8,00 M3/DIA - BDI = 15,58	Composições Próprias	UN	1,00	203.551,24	203.551,24
26	SERVIÇOS FINAIS						43.902,00
26.1	JCA-71268861	LIMPEZA GERAL DE OBRAS	Composições Próprias	M2	2.700,00	16,26	43.902,00
VALOR BDI TOTAL:							3.539.837,52
VALOR BDI:							3.117.334,71
VALOR BDI DIFERENCIADO:							422.502,81
VALOR ORÇAMENTO:							16.634.716,44
VALOR TOTAL:							20.174.553,96

Vinte Milhões Cento e Setenta e Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta e Três reais e Noventa e Seis centavos

ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391

Digitally signed by ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391
 DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VIDEOCONFERENCIA, email=ROGERIO.VS.75@GMAIL.COM
 Date: 2024.10.15 20:47:19 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	140,23	140,23
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	252,08	252,08
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	2,29	2,29
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	7,31	7,31
TOTAL Encargos Complementares:						401,91
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	21.325,46	21.325,46
TOTAL Mão de Obra:						21.325,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95417	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	271,04	271,04
TOTAL Serviço:						271,04
VALOR:						21.998,41

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (OBRAS CIVIS) (MES)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	236,16	236,16
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	252,08	252,08
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	18,73	18,73
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	7,31	7,31
TOTAL Encargos Complementares:						514,28
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	6.148,53	6.148,53
TOTAL Mão de Obra:						6.148,53
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	112,27	112,27
TOTAL Serviço:						112,27
VALOR:						6.775,08

JCA-65621362 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	859,55	859,55
00043503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	250,24	250,24
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	252,08	252,08
00043479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	114,72	114,72
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	7,31	7,31
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	150,72	150,72
TOTAL Encargos Complementares:						1.634,62
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,37142900	2.588,09	3.549,38
TOTAL Mão de Obra:						3.549,38
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	11,33	11,33
TOTAL Serviço:						11,33
VALOR:						5.195,33

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101460 - vigia diurno.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA: 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI: 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Para determinação do COEFICIENTE de horas a sera empregado consideramos:

Hn = (Hd x 1,1428) x 1,20 onde:

Hn = Valor da hora noturna

Hd = Valor da hora diurna

1,1428 = Fator de redução da hora noturna (para 52min30s)

1,20 = Adicional noturno

Calculando os valores acima considerando Hd=1 obtemos o valor de 1,371429 para fator de conversão de Hd para Hn.

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	148,04	148,04
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	252,08	252,08
00043470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	10,89	10,89
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	7,31	7,31
TOTAL Encargos Complementares:						418,32
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	4.528,31	4.528,31
TOTAL Mão de Obra:						4.528,31
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95413	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	19,83	19,83
TOTAL Serviço:						19,83
VALOR:						4.966,46

UFSB-83322494 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - EQUIPAMENTOS E PESSOAL - CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT - EXCLUSIVO PARA PORTO SEGURO/BA (UN)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	9,83300000	1,0000	0,0001	296,2446	90,0032	2.913,0616
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	9,83300000	1,0000	0,0001	314,1196	127,6863	3.088,8639
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	9,83300000	1,0000	0,0001	321,9742	87,0457	3.166,0579
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	19,66700000	1,0000	0,0001	388,7842	132,8792	7.646,4804
E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW	9,83300000	0,0000	0,0000	411,7512	132,9056	0,0000
E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	29,50000000	1,0000	0,0001	34,3798	6,0834	1.014,2218
E9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	9,83000000	1,0000	0,0001	107,6198	53,3390	1.057,9547
E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW	19,67000000	1,0000	0,0010	83,2771	47,5610	1.638,9968
TOTAL EQUIPAMENTOS:							20.525,6371
Custo Horário da Execução:							20.525,6371
Produção da Equipe:							
Custo Unitário da Execução:							#DIV/0!
Custo Direto Total:							#DIV/0!
VALOR:							20.525,64

Observações: Composição criada com base nas determinações do SICRO para obra do Pavilhão de Laboratórios em Porto Seguro / Ba

98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00290000	85,59	0,24
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00170000	204,09	0,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,58
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00460000	24,10	0,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,11
VALOR:						0,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA: 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI: 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

98529 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15350000	24,10	27,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,16850000	23,23	50,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						78,16
VALOR:						78,16

98530 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,26390000	24,10	54,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,25620000	23,23	98,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						153,42
VALOR:						153,42

98526 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,89970000	77,85	70,04
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,16220000	162,80	26,40
TOTAL Equipamento Custo Horário:						96,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06190000	24,10	25,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06190000	23,23	24,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						50,25
VALOR:						146,69

98527 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,49320000	77,85	116,24
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,26910000	162,80	43,80
TOTAL Equipamento Custo Horário:						160,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76230000	24,10	42,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76230000	23,23	40,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						83,40
VALOR:						243,44

100978 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01200000	74,10	0,88
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01570000	263,47	4,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTE		VERSÃO	
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04	
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias		PRÓPRIA	


88908	ESCVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00870000	107,35	0,93
88907	ESCVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00420000	260,26	1,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						7,03
VALOR:						7,03

95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00360000	74,10	0,26
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	263,47	2,18
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,44
VALOR:						2,44

UFSB-11006250 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	0,01850000	210,00	3,89
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	0,01850000	203,07	3,76
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	0,05550000	75,58	4,19
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	0,03700000	84,62	3,13
00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	M2	0,86950000	78,81	68,53
TOTAL Material:						83,50

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,03770000	943,49	35,57
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	2,32380000	99,22	230,57
86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,01850000	418,68	7,75
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,35880000	3,04	4,13
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	0,18490000	15,27	2,82
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	3,32780000	4,36	14,51
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,94120000	6,72	13,04
98283	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	M	0,59160000	10,56	6,25
100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	SINAPI	UN	0,01850000	40,13	0,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,03700000	180,31	6,67
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,01850000	471,78	8,73
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,16640000	16,38	2,73
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,05550000	34,09	1,89
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,22190000	12,06	2,68
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,07400000	19,31	1,43
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03700000	34,68	1,28
87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,47200000	12,88	18,96
87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,90220000	10,17	19,35
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,76000000	17,00	29,92
93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	0,94440000	62,70	59,21
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05550000	38,22	2,12
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,16640000	27,72	4,61
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	0,50840000	18,17	9,24
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,66390000	9,29	15,46
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,47200000	64,96	95,62
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,03680000	91,89	3,38
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,50840000	11,21	5,70
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,03700000	88,51	3,27
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,12940000	48,96	6,34
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,02770000	701,74	19,44
100665	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,09240000	723,13	66,82
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05550000	10,40	0,58
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,07400000	10,23	0,76


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor por Unidade
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,01850000	15,01	0,28	
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	0,00850000	21,03	0,18	
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,22560000	40,34	49,44	
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,03700000	264,48	9,79	
87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	0,05920000	32,11	1,90	
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,31510000	13,66	45,28	
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,03700000	370,11	13,69	
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,05550000	400,11	22,21	
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,03110000	430,67	13,39	
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,01850000	360,75	6,67	
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	0,36980000	6,14	2,27	
90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	UN	0,01850000	14,03	0,26	
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1,66390000	9,27	15,42	
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	0,09610000	8,93	0,86	
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,00940000	29,60	0,28	
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,05550000	13,89	0,77	
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,03700000	40,93	1,51	
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,05550000	23,51	1,30	
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,35390000	53,08	71,87	
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,07400000	30,03	2,22	
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,14790000	45,94	6,79	
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,35390000	24,04	32,55	
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,14120000	36,54	5,16	
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,13310000	21,38	2,85	
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,12020000	26,23	3,15	
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,03700000	500,74	18,53	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Serviço:	1.030,19
VALOR:	1.113,69

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93206. Foi necessária a criação da composição própria tendo em vista a suspensão, pelo SINAPI nesse período, da composição em questão de seu banco de dados nessa data.

A criação seguiu os parâmetros do SINAPI, mantendo todos os insumos atualizados.

UFSB-30837920 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,31580000	6,68	22,15
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	0,02400000	210,00	5,04
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	0,02400000	203,07	4,87
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0,02400000	17,11	0,41
00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	M2	0,89630000	78,81	70,64
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,72780000	18,75	69,90
TOTAL Material:						173,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93200000	31,88	29,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,71

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,02830000	943,49	26,70
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1,77190000	99,22	175,81
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,59180000	3,04	1,80
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,64690000	4,36	2,82
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,04790000	12,06	0,58
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,02400000	19,31	0,46
87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,34620000	12,88	17,34
87892	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,29400000	12,06	3,55
87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,90370000	10,17	19,36
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,21560000	17,00	3,67
93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	0,70680000	62,70	44,32
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,04790000	27,72	1,33
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	0,23960000	18,17	4,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTE		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

Item	Descrição	SINAPI	UNID	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Total
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,21560000	9,29	2,00
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	0,29400000	48,59	14,29
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,34620000	64,96	87,45
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,02760000	91,89	2,54
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,23960000	11,21	2,69
92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,02400000	69,22	1,66
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,07190000	701,74	50,46
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,00650000	21,03	0,14
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,32390000	40,34	53,41
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	3,54380000	13,66	48,41
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,06040000	430,67	26,01
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,02400000	81,19	1,95
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,07190000	6,14	0,44
90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,02400000	14,03	0,34
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,21560000	9,27	2,00
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,00720000	29,60	0,21
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,42690000	53,08	75,74
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,04790000	30,03	1,44
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,42690000	24,04	34,30
TOTAL Serviço:						707,57
VALOR:						910,29

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93209. Foi necessária a criação da composição própria tendo em vista a suspensão, pelo SINAPI nesse período, da composição em questão de seu banco de dados nessa data.

A criação seguiu os parâmetros do SINAPI, mantendo todos os insumos atualizados.

UFSB-10615980 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,07240000	13,27	27,50
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A	SINAPI	UN	0,02550000	210,00	5,36
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	0,02550000	203,07	5,18
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	0,02550000	75,58	1,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	SINAPI	M2	0,9020000	78,81	71,09
00037525	TELA PLÁSTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	SINAPI	M	1,2146000	2,84	3,45

TOTAL Material: 114,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,0600000	31,88	33,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 33,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,0268000	943,49	25,29
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,6791000	99,22	67,38
86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,0255000	418,68	10,68
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,8163000	3,04	2,48
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,4235000	4,36	10,57
98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,0255000	191,01	4,87
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,0255000	471,78	12,03
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,1531000	12,06	1,85
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,0255000	19,31	0,49
87892	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,6791000	12,06	8,19
87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,6791000	10,17	6,91
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,5102000	17,00	8,67
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,1020000	27,72	2,83
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	0,3061000	18,17	5,56
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,5102000	9,29	4,74
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	M2	0,6791000	48,59	33,00
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,0260000	91,89	2,39
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,3061000	11,21	3,43
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,0255000	48,96	1,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05100000	10,23	0,52
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,00610000	21,03	0,13
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,34290000	40,34	54,17
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,02550000	264,48	6,74
88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1,35820000	13,66	18,55
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,02550000	400,11	10,20
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,02550000	81,19	2,07
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,17860000	6,14	1,10
90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,02550000	14,03	0,36
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,51020000	9,27	4,73
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,00660000	29,60	0,20
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,43780000	53,08	76,32
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,02550000	30,03	0,77
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,12760000	45,94	5,86
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,43780000	24,04	34,56
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,13520000	36,54	4,94
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,08420000	21,38	1,80

TOTAL Serviço: 435,63

VALOR: 583,93


Observações: Composição criada com base no SINAPI 93211. Foi necessária a criação da composição própria tendo em vista a suspensão, pelo SINAPI nesse período, da composição em questão de seu banco de dados nessa data.

A criação seguiu os parâmetros do SINAPI, mantendo todos os insumos atualizados.

UFSB-78634321 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,03340000	33,59	1,12
00010698 DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	SINAPI	M2	0,29530000	226,69	66,94
00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	0,03340000	75,58	2,52
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	SINAPI	M2	0,89530000	78,81	70,56
00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,01670000	14,42	0,24
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,03340000	18,52	0,62
00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	SINAPI	UN	0,01670000	598,96	10,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00043777	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	0,04293640	222,64	9,56
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	0,01670000	288,92	4,82
TOTAL Material:					166,38	

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,02840000	943,49	26,80
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1,78200000	99,22	176,81
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,20280000	3,04	3,66
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	0,25060000	15,27	3,83
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,45110000	4,36	1,97
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,00230000	6,72	6,74
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,05010000	180,31	9,03
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,03340000	471,78	15,76
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,06680000	19,31	1,29
87903	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,37100000	12,88	17,66
87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,89320000	10,17	19,25
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,24470000	17,00	4,16
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,06680000	103,89	6,94
93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	0,71180000	62,70	44,63
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05010000	38,22	1,91
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,10020000	27,72	2,78
91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	0,31740000	18,17	5,77
91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,15040000	9,29	1,40
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	0,12530000	18,99	2,38
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,02510000	10,05	0,25
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,37100000	64,96	89,06
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,02770000	91,89	2,55


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

ID	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CUSTO UNITÁRIO
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,05010000	117,19	5,87
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,44270000	11,21	4,96
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,05010000	88,51	4,43
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,01670000	43,48	0,73
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,01670000	58,19	0,97
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,09190000	701,74	64,49
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,16710000	10,23	1,71
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,01670000	15,01	0,25
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,00630000	21,03	0,13
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,89530000	40,34	36,12
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,05010000	264,48	13,25
87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,25580000	32,11	8,21
88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1,52620000	13,66	20,85
98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,46270000	44,31	20,50
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,03340000	400,11	13,36
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,01670000	81,19	1,36
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,03340000	6,14	0,21
90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	SINAPI	UN	0,01670000	14,03	0,23
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,06680000	18,94	1,27
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,17540000	9,27	1,63
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,06930000	8,93	0,62
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	0,00700000	29,60	0,21
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,01670000	23,51	0,39
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,34850000	53,08	71,58
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,03340000	30,03	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA: 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI: 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,34850000	24,04	32,42
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,04510000	36,54	1,65
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,15650000	21,38	3,35
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,21450000	26,23	5,63
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,05010000	500,74	25,09
TOTAL Serviço:						787,10
VALOR:						953,48

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93213. Foi necessária a criação da composição própria tendo em vista a suspensão, pelo SINAPI nesse período, da composição em questão de seu banco de dados nessa data.

A criação seguiu os parâmetros do SINAPI, mantendo todos os insumos atualizados.

UFSB-83384959 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	0,01660000	210,00	3,49
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	0,01660000	203,07	3,37
TOTAL Material:						6,86
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,93340000	3,04	2,84
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	0,16560000	15,27	2,53
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,94720000	4,36	4,13
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,03310000	180,31	5,97
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,06620000	22,81	1,51
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,08280000	27,72	2,30
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,33970000	9,68	3,29
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,22190000	12,98	2,88
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,00130000	91,89	0,12
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,22190000	11,21	2,49
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,03310000	88,51	2,93
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,01660000	43,48	0,72
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,24670000	40,34	50,29
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,15320000	112,33	17,21
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,11950000	146,01	17,45
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,09810000	94,05	9,23
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	0,48370000	13,66	6,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,01660000	81,19	1,35
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,24670000	53,08	66,17
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,03310000	30,03	0,99
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,03310000	31,62	1,05
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,24670000	24,04	29,97
TOTAL Serviço:						232,03
VALOR:						238,89

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93582. Foi necessária a criação da composição própria tendo em vista a suspensão, pelo SINAPI nesse período, da composição em questão de seu banco de dados nessa data.

A criação seguiu os parâmetros do SINAPI, mantendo todos os insumos atualizados.

UFSB-13473464 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	0,09660000	210,00	20,29
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	0,09660000	203,07	19,62
TOTAL Material:					39,91	
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,08210000	3,04	3,29
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	0,48310000	15,27	7,38
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,08700000	4,36	9,10
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	0,09660000	180,31	17,42
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,38650000	22,81	8,82
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,28990000	27,72	8,04
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,42510000	9,68	4,11
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,46380000	12,98	6,02
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,00780000	91,89	0,72
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,42510000	11,21	4,77
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,46380000	4,17	1,93
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,09660000	88,51	8,55
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,09660000	48,96	4,73
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,92560000	40,34	77,68
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,15080000	112,33	16,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTE		VERSÃO	
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04	
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias		PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,11760000	146,01	17,17
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,09660000	94,05	9,09
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	0,47610000	13,66	6,50
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	0,09660000	81,19	7,84
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,92560000	53,08	102,21
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,28990000	45,94	13,32
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,92560000	24,04	46,29

TOTAL Serviço: 381,92

VALOR: 421,83

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93583. Foi necessária a criação da composição própria tendo em vista a suspensão, pelo SINAPI nesse período, da composição em questão de seu banco de dados nessa data.

A criação seguiu os parâmetros do SINAPI, mantendo todos os insumos atualizados.

Composição criada com base em projeto próprio para conjunto de baias. Para a presente composição foram utilizadas composições auxiliares SINAPI.JCA-15799018 CONJUNTO DE BAIAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO COM PAREDES EM MADEIRA COMPENSADA, PISO CIMENTADO - INCLUSIVE ACABAMENTOS - SENDO 5 BAIAS DE 2,00M X 2,00M CADA UMA TOTALIZANDO 10,00M X 2,00M. (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	20,00000000	175,01	3.500,20
98449	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	44,00000000	125,61	5.526,84
102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	88,00000000	9,34	821,92

TOTAL Serviço: 9.848,96

VALOR: 9.848,96

Observações: Composição criada com base em projeto próprio para conjunto de baias. Para a presente composição foram utilizadas composições auxiliares SINAPI.

JCA-89852022 CONJUNTO DE BAIAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM PAREDES EM MADEIRA COMPENSADA, PISO CIMENTADO - INCLUSIVE ACABAMENTOS - SENDO 4 BAIAS DE 2,00M X 2,00M CADA UMA TOTALIZANDO 8,00M X 2,00M. (UN)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	16,00000000	175,01	2.800,16
98449	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	36,00000000	125,61	4.521,96
102209	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	72,00000000	9,34	672,48

TOTAL Serviço: 7.994,60


VALOR: 7.994,60

Observações: Composição criada com base em projeto próprio para conjunto de baias. Para a presente composição foram utilizadas composições auxiliares SINAPI.

103077 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (ÁREA DE BETONEIRAS-2x2m) (M2)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SINAPI	KG	4,40000000	13,48	59,31
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	2,91	2,91
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	3,70	3,70
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,15000000	625,31	93,79
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	0,10000000	142,23	14,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,10000000	199,33	19,93
					TOTAL Serviço:	193,86
					VALOR:	193,86

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (L=300M h = 2,20) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02640000	40,45	1,06
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00660000	41,96	0,27
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,33

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	9,50	11,65
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000	17,46	1,18
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	6,78	13,56
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	51,98	30,42
					TOTAL Material:	56,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	23,87	11,74
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	31,88	23,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	35,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00610000	481,61	2,93
					TOTAL Serviço:	2,93
					VALOR:	96,24


103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	375,00	375,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	33,78	0,38
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	18,10	0,23
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	4,82	15,46
					TOTAL Material:	391,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	31,88	11,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	23,23	25,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	37,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	24,42	12,21
					TOTAL Serviço:	12,21
					VALOR:	441,14

98053 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,80680000	77,85	62,80


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,39590000	162,80	64,45
TOTAL Equipamento Custo Horário:						127,25
Material						
00012563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	5,00000000	451,82	2.259,10
TOTAL Material:						2.259,10
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,86840000	32,27	60,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46800000	23,23	34,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						94,39
Serviço						
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,06090000	645,82	39,33
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	SINAPI	M3	0,01540000	4.106,53	63,24
97739	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,13010000	3.009,79	391,57
101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,22700000	226,55	51,42
TOTAL Serviço:						545,56
VALOR:						3.026,30

98099 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES), AF_12/2020 (UN)						
Equipamento Custo Horário						
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,59730000	77,85	46,49
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,29310000	162,80	47,71
TOTAL Equipamento Custo Horário:						94,20
Material						
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	229,82670000	4,28	983,65
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	46,20000000	2,66	122,89
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,99000000	128,66	127,37
TOTAL Material:						1.233,91
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	27,14620000	32,27	876,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,32920000	23,23	495,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.371,47
Serviço						
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,39760000	798,25	317,38
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	5,42960000	10,29	55,87
89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	7,40400000	10,90	80,70
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,13540000	1.114,28	150,87
89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,22420000	1.156,42	259,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,33320000	2.636,75	878,56
101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,42900000	187,66	80,50
					TOTAL Serviço:	1.823,14
					VALOR:	4.522,72

98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,50750000	40,45	20,52
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,12630000	41,96	5,29
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	25,81

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	SINAPI	M2	4,20000000	47,19	198,19
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,82910000	495,00	410,40
00002747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	SINAPI	M	59,40000000	30,03	1.783,78
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	25,96000000	9,50	246,62
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	1,29200000	17,46	22,55
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	17,60000000	6,78	119,32
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	89,10000000	15,75	1.403,32
					TOTAL Material:	4.184,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,26300000	23,87	579,15
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	36,33100000	31,88	1.158,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1.737,38
					VALOR:	5.947,37

102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034636	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	412,48	412,48
					TOTAL Material:	412,48


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100000	23,37	3,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100000	31,50	4,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,27
					VALOR:	420,75

99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	40,45	1,13
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	41,96	0,29
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,42

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	25,95	10,70
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	17,76	1,97
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	7,22	5,37
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	10,73	5,90
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	30,24	0,77
TOTAL Material:						24,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	23,87	17,29
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	31,88	23,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,39

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00400000	481,61	1,92
TOTAL Serviço:						1,92
VALOR:						68,44

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96600000	32,27	31,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,12600000	23,23	72,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						103,78
VALOR:						103,78

96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00400000	32,27	32,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,51500000	23,23	81,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						114,04
VALOR:						114,04

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)						
Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	75,18	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	316,32	1,70
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	48,89	9,59
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	23,23	18,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,27
VALOR:						29,60

96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04400000	40,45	1,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01100000	41,96	0,46
-------	---	--------	-----	------------	-------	------

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,23

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	6,71	0,11
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,67500000	9,50	6,41
00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01100000	19,90	0,21
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02900000	21,92	0,63
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,92400000	3,32	3,06
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,15500000	15,75	18,19
TOTAL Material:						28,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58800000	23,87	14,03
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33400000	31,88	42,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						56,55
VALOR:						87,39

96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,07500000	0,49	0,03
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09200000	1,35	0,12
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,15

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23000000	568,33	699,04
TOTAL Material:						699,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33400000	32,27	10,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	23,23	11,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,40
VALOR:						721,59


96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	0,21	0,24
TOTAL Material:						0,85

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	23,95	2,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	32,02	8,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,38

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,14	10,14
TOTAL Serviço:						10,14
VALOR:						21,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA: 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI: 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,85600000	0,21	0,17
TOTAL Material:						0,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	23,95	1,79
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	32,02	6,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,06
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,09	10,09
TOTAL Serviço:						10,09
VALOR:						18,93

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	0,21	0,13
TOTAL Material:						0,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	23,95	1,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	32,02	4,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,16
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,94	9,94
TOTAL Serviço:						9,94
VALOR:						16,84

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	0,21	0,10
TOTAL Material:						0,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	23,95	1,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	32,02	3,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,76
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,14	9,14
TOTAL Serviço:						9,14
VALOR:						14,61

104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTE		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	0,21	0,06
TOTAL Material:						0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	23,95	0,59
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	32,02	2,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,81	7,81
TOTAL Serviço:						7,81
VALOR:						11,11

104922 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,19500000	0,21	0,04
TOTAL Material:						0,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	23,95	0,35
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	32,02	1,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,10	9,10
TOTAL Serviço:						9,10
VALOR:						11,34

104915 ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,05000000	0,21	0,01
TOTAL Material:						0,62


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	23,95	0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01200000	32,02	0,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,09	9,09
TOTAL Serviço:						9,09
VALOR:						10,20

95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS (ARMADURA DE FRETAGEM) (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02000000	24,50	0,49
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,21	0,20
TOTAL Material:						0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02080000	23,95	0,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10400000	32,02	3,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,82
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,09	10,09
TOTAL Serviço:						10,09
VALOR:						14,60

2306113 Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação (m)											
EQUIPAMENTOS				QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO		
					PROD	IMPR	PROD	IMPR			
E9502	Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	228,7958	108,6911			228,7958		
TOTAL EQUIPAMENTOS:									228,7958		
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,00000000	23,2300	46,4600					
TOTAL MÃO DE OBRA:									46,4600		
Custo Horário da Execução:									275,2558		
Produção da Equipe:									8,30000		
Custo Unitário da Execução:									33,1633		
MATERIAIS				UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
UFSB-I-85021027	TRILHO TR 68 EM AÇO CARBONO (USADO)		KG	67,60000000	3,7000	250,1200					
TOTAL MATERIAIS:									250,1200		
TRANSPORTE - TEMPO FIXO				UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
UFSB-I-85021027	TRILHO TR 68 EM AÇO CARBONO (USADO) (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW)	t	5915015	0,06760000	21,6600	1,4642					
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:									1,4642		
MOMENTO DE TRANSPORTE				UND	QUANTIDADE	LN		RP		P	CUSTO UNITÁRIO
						DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$
UFSB-I-85021027	TRILHO TR 68 EM AÇO CARBONO (USADO) (Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW)	tkm	0,06760000	0,00	2,1600	0,00	1,7300	590,00	1,4200	56,6353	
MOMENTO DE TRANSPORTE:										56,6353	
Custo Direto Total:										341,3828	
VALOR:										341,38	

2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX (kg)											
EQUIPAMENTOS				QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL			CUSTO HORÁRIO	
					PROD	IMPR	PROD	IMPR			
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	26,0619	5,4966	26,0619				
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	0,2454	0,1354	0,2454				
TOTAL EQUIPAMENTOS:									26,3073		
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO				
P9801	Ajudante		h	1,00000000	15,3569	15,3569					
P9825	Soldador		h	1,00000000	27,4549	27,4549					
TOTAL MÃO DE OBRA:									42,8118		
Custo Horário da Execução:									69,1191		
Produção da Equipe:									2,78972		
Custo Unitário da Execução:									24,7764		
MATERIAIS				UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
M2130	Eletrodo revestido E70XX		kg	1,00000000	34,5748	34,5748					
TOTAL MATERIAIS:									34,5748		
TRANSPORTE - TEMPO FIXO				UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
M2130	Eletrodo revestido E70XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00100000	34,0500	0,0341					
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:									0,0341		
MOMENTO DE TRANSPORTE				UND	QUANTIDADE	LN		RP		P	CUSTO UNITÁRIO
						DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA: 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI: 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

M2130	Eletrodo revestido E70XX (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00100000	0,00	1,0800	0,00	0,8600	0,00	0,7100	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										0,0000
Custo Direto Total:										59,3853
VALOR:										59,39

95607 ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021 (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,13400000	0,23	0,03
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,10880000	138,77	15,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						15,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24280000	23,23	5,64
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24280000	39,76	9,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,29
VALOR:						30,41

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	40,45	2,14
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	41,96	0,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,68
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	6,71	0,11
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	9,50	5,74
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	18,10	0,47
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	21,92	1,16
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	3,32	1,81
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,13400000	15,75	17,86
TOTAL Material:						27,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47700000	23,87	11,38
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08800000	31,88	34,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						46,06
VALOR:						75,89

104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,64400000	0,21	0,13
TOTAL Material:						0,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	23,95	1,19
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13100000	32,02	4,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,09
TOTAL Serviço:					10,09
VALOR:					16,21

104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,50300000	0,21
TOTAL Material:					0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	23,95
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	32,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,19

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,94
TOTAL Serviço:					9,94
VALOR:					14,84

104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,39900000	0,21
TOTAL Material:					0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	23,95
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	32,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,33

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,14
TOTAL Serviço:					9,14
VALOR:					13,16

104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,24500000	0,21
TOTAL Material:					0,66

Mão de Obra com Encargos Complementares					
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	23,95
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	32,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,01

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,73
TOTAL Serviço:					7,73
VALOR:					10,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	10,49	0,05
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	32,27	0,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	23,23	0,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,73
VALOR:						0,78

97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	2,26	2,35
TOTAL Material:						2,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	32,27	0,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	23,23	0,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,56
VALOR:						2,91


97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	6,71	0,11
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,37000000	9,50	3,51
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,09500000	17,76	1,68
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44000000	3,32	1,46
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,38000000	18,75	25,87
TOTAL Material:						32,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44400000	23,87	34,46
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35700000	31,88	75,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						109,60
VALOR:						142,23

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	0,49	0,02
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05300000	1,35	0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,09
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,06000000	568,33	602,42
TOTAL Material:						602,42
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	32,27	13,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	23,23	9,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,80
VALOR:	625,31

97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 (KG)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	24,50	0,26
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,39200000	24,41	9,56
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,32200000	5,57	1,79
TOTAL Material:					11,61	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	23,95	0,19
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	32,02	0,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,95	
VALOR:					12,56	

92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	16,07	3,14
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	6,18	4,85
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	16,80	6,60
TOTAL Equipamento:					14,59	

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,71	0,06
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	21,92	0,41
TOTAL Material:					0,47	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15900000	23,87	3,79
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86600000	31,88	27,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					31,39	


Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26300000	164,43	43,24
TOTAL Serviço:					43,24	
VALOR:					89,69	

92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	16,07	3,14
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	6,18	4,85
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	16,80	6,60
TOTAL Equipamento:					14,59	

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,71	0,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA: 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI: 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES:	VERSÃO:
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	21,92	0,41
----------	---	--------	----	------------	-------	------

TOTAL Material: 0,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26100000	23,87	6,23
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	31,88	45,39

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 51,62

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,26300000	164,43	43,24

TOTAL Serviço: 43,24

VALOR: 109,92

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	0,49	0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	1,35	0,12

TOTAL Equipamento Custo Horário: 0,18

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	551,36	608,15

TOTAL Material: 608,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	31,88	7,14
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	32,27	7,22
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	23,23	31,24

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 45,60

VALOR: 653,93

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,21	0,24

TOTAL Material: 0,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	23,95	0,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	32,02	3,42

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 3,83

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,14	10,14

TOTAL Serviço: 10,14

VALOR: 14,82

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,21	0,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		TOTAL Material:					0,81
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	23,95	0,30	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	32,02	2,52	
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,82
Serviço							
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,09	10,09	
		TOTAL Serviço:					10,09
		VALOR:					13,72

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)							
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,21	0,15	
		TOTAL Material:					0,76
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	23,95	0,22	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	32,02	1,79	
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,01
Serviço							
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,94	9,94	
		TOTAL Serviço:					9,94
		VALOR:					12,71

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)							
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,21	0,11	
		TOTAL Material:					0,72
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	23,95	0,15	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	32,02	1,25	
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,40
Serviço							
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,14	9,14	
		TOTAL Serviço:					9,14
		VALOR:					11,26

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)							
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,21	0,07	
		TOTAL Material:					0,68
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	23,95	0,10	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	32,02	0,82	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,92					
Serviço						
FONTE	UNID					
COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO					
TOTAL						
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,81	7,81
TOTAL Serviço:					7,81	
VALOR:					9,41	

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	0,21	0,04
TOTAL Material:						0,65

Mão de Obra com Encargos Complementares						
FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	23,95	0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01940000	32,02	0,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,69

Serviço						
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,73	7,73
TOTAL Serviço:						7,73
VALOR:						9,07

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,11300000	0,21	0,02
TOTAL Material:						0,63


Mão de Obra com Encargos Complementares						
FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	23,95	0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	32,02	0,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,53

Serviço						
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,10	9,10
TOTAL Serviço:						9,10
VALOR:						10,26

92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	6,18	2,92
00040339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	SINAPI	UNXME	1,18600000	5,63	6,67
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,18600000	18,63	22,09
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,35600000	16,80	5,98
TOTAL Equipamento:						37,66

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,71	0,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,51900000	9,50	4,93
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03300000	21,92	0,72
					TOTAL Material:	5,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	23,87	7,16
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,63500000	31,88	52,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	59,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,41400000	117,30	48,56
					TOTAL Serviço:	48,56
					VALOR:	151,21

92454 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	6,18	2,92
00040291	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	SINAPI	UNXME	0,19800000	525,00	103,95
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	1,73900000	16,80	29,21
					TOTAL Equipamento:	136,08

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,71	0,06
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03300000	21,92	0,72
					TOTAL Material:	0,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	23,87	9,54
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,17900000	31,88	69,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	79,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,41400000	117,30	48,56
					TOTAL Serviço:	48,56
					VALOR:	264,42

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,49	0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,35	0,16
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,22

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	551,36	608,15
					TOTAL Material:	608,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	31,88	3,98
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	32,27	24,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTE		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	23,23	19,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	47,45
					VALOR:	655,82

92512 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (INCLUSIVE ESCORAMENTOS) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040291	LOCAÇÃO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	SINAPI	UNXME	0,05000000	525,00	26,25
					TOTAL Equipamento:	26,25

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	6,71	0,06
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,03800000	121,53	4,61
					TOTAL Material:	4,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20100000	23,87	4,79
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09900000	31,88	35,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	39,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,34100000	41,93	14,29
					TOTAL Serviço:	14,29
					VALOR:	85,03

92488 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (INCLUSIVE ESCORAMENTOS) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040290	LOCAÇÃO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM	SINAPI	UNXME	1,03000000	10,08	10,38
00040291	LOCAÇÃO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	SINAPI	UNXME	0,05000000	525,00	26,25
					TOTAL Equipamento:	36,63

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	6,71	0,05
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,03800000	121,53	4,61
					TOTAL Material:	4,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28300000	23,87	6,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54200000	31,88	49,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	55,90


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,18300000	41,93	7,67
					TOTAL Serviço:	7,67
					VALOR:	104,86

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	0,21	0,27
					TOTAL Material:	0,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTE		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980000	23,95	0,23
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05970000	32,02	1,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,09	10,09
TOTAL Serviço:						10,09
VALOR:						13,11

92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	0,21	0,07
TOTAL Material:						0,68

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	23,95	0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02590000	32,02	0,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,14	9,14
TOTAL Serviço:						9,14
VALOR:						10,74

92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,14700000	0,21	0,03
TOTAL Material:						0,64

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00230000	23,95	0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01430000	32,02	0,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,81	7,81
TOTAL Serviço:						7,81
VALOR:						8,95

103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	1,89	25,70
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	63,01	0,31
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,16	0,90
TOTAL Material:						26,91

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	32,27	19,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	23,23	6,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		 FONTE		 VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	736,39	7,65
TOTAL Serviço:					7,65
VALOR:					60,44

103318 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	13,60000000	3,00	40,80
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	63,01	0,63
00034547 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	3,41	1,43
TOTAL Material:					42,86

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,23	11,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					43,88

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01020000	736,39	7,51
TOTAL Serviço:					7,51
VALOR:					94,25

93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	32,27	9,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05500000	23,23	1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					10,66

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00400000	688,02	2,75
TOTAL Serviço:					2,75
VALOR:					13,41

96358 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,31	0,77
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,74070000	2,78	2,05
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	3,48	3,82
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,12	2,42
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,48030000	0,28	0,13
00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,76240000	8,10	6,17
00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,00060000	9,19	18,38
00037586 PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02480000	73,28	1,81
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	20,09	42,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Material:		77,85
Mão de Obra com Encargos Complementares	 FONTE	 UNID
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		22,30
VALOR:		100,15

96359 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50270000	0,31	0,77
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	2,78	2,20
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	3,48	3,82
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,12	2,42
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	0,28	0,15
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	8,10	7,38
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	9,19	26,77
00037586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02960000	73,28	2,16
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	20,09	42,30
TOTAL Material:						87,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	35,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	4,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,42
VALOR:					113,39

JCA-74006056 ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO COM PAINEL DE LÃ DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM EM PAREDES DRYWALL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039745	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	SINAPI	M2	1,02500000	93,74	96,08
TOTAL Material:						96,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	23,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					33,30
VALOR:					129,38

Observações: Composição criada com base no ORSE 01973 fazendo-se a troca pelos insumos do SINAPI

UFSB-44319950 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,31600000	40,45	53,23
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08900000	41,96	3,73
TOTAL Equipamento Custo Horário:						56,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	44,30	23,48
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	2,99	2,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	1,05000000	530,67	557,20
					TOTAL Material:	583,58
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40500000	32,10	45,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70200000	23,23	16,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	61,41
					VALOR:	701,95

Observações: Composição criada com base no SINAPI 102253 com a substituição do insumo do granito cinza pelo branco.

UFSB-72614914 P01 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 80X160 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Serviço						
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,28000000	430,67	551,26
					TOTAL Serviço:	551,26
					VALOR:	551,26

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91341 com a adequação para o tamanho da porta.

UFSB-40713367 P02-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material						
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	42,15	126,45
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	149,53	149,53
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,08	1,58
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	274,52	274,52
					TOTAL Material:	552,08
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	30,84	51,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	23,23	19,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	71,24
Serviço						
102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	3,78000000	19,94	75,37
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	3,78000000	18,69	70,65
					TOTAL Serviço:	146,02
					VALOR:	769,34

Observações: Composição criada com base no SINAPI 90823 incluindo fechadura e acabamento.

UFSB-81937306 P02*-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO EM LAMINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material						
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	3,78000000	56,78	214,63
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	SINAPI	KG	1,13400000	51,12	57,97
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	42,15	126,45
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	149,53	149,53
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,08	1,58
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	274,52	274,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	30,84	51,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	23,23	19,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						71,24
VALOR:						895,92

Observações: Composição criada com base no SINAPI 90823 incluindo fechadura e acabamento.

UFSB-87035080 P03-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRAS DE ABERTURA, CHAPA DE PROTEÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	0,67000000	168,89	113,16
00012759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	SINAPI	M2	0,72000000	833,16	599,88
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	42,15	126,45
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	149,53	149,53
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,08	1,58
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	274,52	274,52
TOTAL Material:						1.265,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	30,84	51,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	23,23	19,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						71,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	SINAPI	M2	3,78000000	19,94	75,37
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	3,78000000	18,69	70,65
TOTAL Serviço:						146,02
VALOR:						1.482,38


Observações: Composição criada com base no SINAPI 90823 incluindo fechadura, acabamento, chapa de proteção e barra

UFSB-75928442 P04 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 158X120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,89600000	430,67	816,55
TOTAL Serviço:						816,55
VALOR:						816,55

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91341 com a adequação para o tamanho da porta.

UFSB-19797359 PCF-PORTA CORTA-FOGO P90 - 100X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-87259078	PORTA CORTA FOGO P90 1,00 X 2,10M (1 FOLHA)	Composições	UN	1,00000000	1.660,00	1.660,00
TOTAL Material:						1.660,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,46400000	32,27	111,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73200000	23,23	40,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						152,01
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04220000	703,15	29,67
TOTAL Serviço:						29,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

Observações: Composição criada com base no SINAPI 90838 para adequar a largura da porta a exigida em projeto.

VALOR:	1.841,68
---------------	-----------------

UFSB-20129385 P06-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, DUPLA, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO VISOR (20X115), DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO EM LAMINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	4,58000000	56,78	260,05
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	SINAPI	KG	1,37400000	51,12	70,24
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	6,00000000	42,15	252,90
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	149,53	149,53
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	18,00000000	0,08	1,44
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	2,00000000	187,66	375,32
TOTAL Material:						1.109,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	30,84	51,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	23,23	19,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						71,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,23000000	460,01	105,80
TOTAL Serviço:						105,80

Observações: Composição criada com base no SINAPI 90823 incluindo fechadura, acabamento, chapa de proteção e barra

VALOR:	1.286,52
---------------	-----------------

UFSB-13645393 P07 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 160X210 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	3,36000000	430,67	1.447,05
TOTAL Serviço:						1.447,05

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91341 com a adequação para o tamanho da porta.

VALOR:	1.447,05
---------------	-----------------

UFSB-55114686 P08 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 260X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,46000000	430,67	2.351,46
TOTAL Serviço:						2.351,46

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91341 com a adequação para o tamanho da porta.

VALOR:	2.351,46
---------------	-----------------

UFSB-75305497 P09 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 60X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,26000000	430,67	542,64
TOTAL Serviço:						542,64

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91341 com a adequação para o tamanho da porta.

VALOR:	542,64
---------------	---------------

UFSB-47894254 J01-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12789	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	318,67	318,67
TOTAL Material:						318,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						55,50

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	627,25	1,88
102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,00000000	405,46	405,46
TOTAL Serviço:						407,34

Observações: Composição criada com base no ORSE 11940 adequando-se as dimensões da esquadria e utilizando os insumos do SINAPI

VALOR:	781,51
---------------	---------------

UFSB-98656869 J02-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112790	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	465,00	465,00
TOTAL Material:						465,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						55,50

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	627,25	1,88
102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,00000000	405,46	405,46
TOTAL Serviço:						407,34

Observações: Composição criada com base no ORSE 11941 adequando-se as dimensões da esquadria e utilizando os insumos do SINAPI

VALOR:	927,84
---------------	---------------

UFSB-72448289 J03-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 3 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112790	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	465,00	465,00
TOTAL Material:						465,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						55,50

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	627,25	1,88
102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,00000000	405,46	405,46
TOTAL Serviço:						407,34

Observações: Composição criada com base no ORSE 11941 adequando-se as dimensões da esquadria e utilizando os insumos do SINAPI

VALOR:	927,84
---------------	---------------

UFSB-82093951 J04-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112789	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	318,67	318,67
TOTAL Material:						318,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						55,50

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	627,25	1,88
102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,00000000	405,46	405,46
					TOTAL Serviço:	407,34
					VALOR:	781,51

Observações: Composição criada com base no ORSE 11940 adequando-se as dimensões da esquadria e utilizando os insumos do SINAPI

UFSB-16671425 J05-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 6 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112790	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	465,00	465,00
					TOTAL Material:	465,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	55,50
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	627,25	1,88
102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,00000000	405,46	405,46
					TOTAL Serviço:	407,34
					VALOR:	927,84

Observações: Composição criada com base no ORSE 11941 adequando-se as dimensões da esquadria e utilizando os insumos do SINAPI

UFSB-51705497 J06-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 8 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112790	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	465,00	465,00
					TOTAL Material:	465,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	55,50
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	627,25	1,88
102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,00000000	405,46	405,46
					TOTAL Serviço:	407,34
					VALOR:	927,84

Observações: Composição criada com base no ORSE 11941 adequando-se as dimensões da esquadria e utilizando os insumos do SINAPI

UFSB-80999660 J07-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 10 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112790	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	465,00	465,00
					TOTAL Material:	465,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	55,50
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	627,25	1,88
102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,00000000	405,46	405,46
					TOTAL Serviço:	407,34
					VALOR:	927,84

Observações: Composição criada com base no ORSE 11941 adequando-se as dimensões da esquadria e utilizando os insumos do SINAPI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias		PRÓPRIA

UFSB-76799226 J08-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112789	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	318,67	318,67
TOTAL Material:						318,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						55,50
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	627,25	1,88
102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,00000000	405,46	405,46
TOTAL Serviço:						407,34
Observações: Composição criada com base no ORSE 11940 adequando-se as dimensões da esquadria e utilizando os insumos do SINAPI						
VALOR:						781,51

UFSB-24718759 V01-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE FIXA, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
114327	Janela em alumínio do tipo moldura, fixa, cor natural, linha 25. Exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	264,00	264,00
TOTAL Material:						264,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						55,50
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	627,25	1,88
102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,00000000	405,46	405,46
TOTAL Serviço:						407,34
Observações: Composição criada com base no ORSE 11940 adequando-se as dimensões da esquadria e utilizando os insumos do SINAPI						
VALOR:						726,84


UFSB-06340282 V02-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE FIXA, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
114327	Janela em alumínio do tipo moldura, fixa, cor natural, linha 25. Exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	264,00	264,00
TOTAL Material:						264,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						55,50
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	627,25	1,88
102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,00000000	405,46	405,46
TOTAL Serviço:						407,34
Observações: Composição criada com base no ORSE 11940 adequando-se as dimensões da esquadria e utilizando os insumos do SINAPI						
VALOR:						726,84

UFSB-55294116 V03-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE FIXA, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
114327	Janela em alumínio do tipo moldura, fixa, cor natural, linha 25. Exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000	264,00	264,00
TOTAL Material:						264,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						55,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	627,25	1,88
102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	1,00000000	405,46	405,46
TOTAL Serviço:						407,34

Observações: Composição criada com base no ORSE 11940 adequando-se as dimensões da esquadria e utilizando os insumos do SINAPI

VALOR:	726,84
---------------	---------------

UFSB-05170134 G01-GRADIL ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - 300x180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07970000	24,50	1,95
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00250000	34,04	0,09
00007162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,02030000	61,94	63,20
00007698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,87010000	49,14	42,76
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,61050000	82,32	50,26
TOTAL Material:						158,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97740000	32,02	31,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97740000	23,23	22,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						54,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00450000	441,25	1,99
TOTAL Serviço:						1,99

Observações: Composição criada com base no SINAPI 102364 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

VALOR:	214,26
---------------	---------------

UFSB-86708075 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUMÍNIO B30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA (COR INDICADA EM PROJETO), ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO. REF. SULMETAIS SM B30 AL OU EQUIVALENTE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-70663664	BRISE DE ALUMÍNIO B30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA (COR INDICADA EM PROJETO), ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO. REF. SULMETAIS SM B30 AL OU EQUIVALENTE	Composições	M2	1,00000000	426,00	426,00
TOTAL Material:						426,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29535800	23,95	7,07
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41350100	32,02	13,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,31

Observações: Composição criada com base no SINAPI 104941 aproveitando-se os coeficientes de M.O. e utilizando o brise cotado para o projeto da UFSB - Labeng


VALOR:	446,31
---------------	---------------

UFSB-35998122 SISTEMA DE ANCORAGEM CONSTITUÍDO DE CANTONEIRAS PARA ANCORAGEM EM BARRA DE AÇO 1 X 1/4" CHUMBADAS NA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	0,76200000	8,90	6,78
00011977	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	2,00000000	12,39	24,78
00000430	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	SINAPI	UN	1,00000000	10,50	10,50
TOTAL Material:						42,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	32,02	8,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,01
VALOR:						50,07

Observações: Composição referente as cantoneiras de estrutura auxiliar para fixação de brises do tipo B30 ou equivalente com comprimento de até 30cm em relação a parede

UFSB-57851007 SISTEMA DE PERFIS DE PAGINAÇÃO PARA FIXAÇÃO DOS BRISES EM PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040535	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	SINAPI	KG	3,04000000	9,60	29,18
TOTAL Material:					29,18	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	32,02	8,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,01	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,31000000	11,19	3,47
TOTAL Serviço:					3,47	

Observações: Composição referente aos perfis de paginação de estrutura auxiliar para fixação de brises do tipo B30 ou equivalente com comprimento de até 30cm em relação a parede

VALOR: 40,66

UFSB-18994672 TRANSPORTE DE BRISE DE ALUMÍNIO B30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PESO ATÉ 2,20T - REF. BRAGANÇA PAULISTA-SP / PORTO SEGURO-BA (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	3.124,00000000	0,89	2.780,36
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	66,00000000	2,24	147,84
TOTAL Serviço:					2.928,20	

Observações: Para calculo do peso considerou-se:
Brise de alumínio com porta brise: 3,16 kg/m²
Bragança Paulista - Porto Seguro = 1.450Km

VALOR: 2.928,20

101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	3,95000000	28,16	111,23
TOTAL Material:					111,23	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	32,27	66,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02800000	23,23	23,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					90,19	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	627,25	6,27
TOTAL Serviço:					6,27	

VALOR: 207,69


101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	23,29000000	2,29	53,33
TOTAL Material:					53,33	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,22000000	32,27	71,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11000000	23,23	25,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					97,41	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02300000	627,25	14,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Serviço:	14,42
VALOR:	165,16

UFSB-15576161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO TIPO BANDEIRA, LINHA DESIGN, NEOREX OU EQUIV. TÉCNICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034777	ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	22,22000000	2,72	60,44
TOTAL Material:						60,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,22000000	32,27	71,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11000000	23,23	25,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						97,43
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02300000	627,25	14,43
TOTAL Serviço:						14,43
VALOR:						172,30

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101162 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (PORTAS) (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00900000	6,71	0,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,21	1,26
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	9,50	1,92
TOTAL Material:						3,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	32,27	16,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25100000	23,23	5,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,99
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03200000	532,77	17,04
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	9,94	7,85
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10400000	178,95	18,61
TOTAL Serviço:						43,50
VALOR:						68,73

105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00900000	6,71	0,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,21	1,26
TOTAL Material:						1,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27400000	32,27	8,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13700000	23,23	3,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,02
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03200000	532,77	17,04
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	9,94	7,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,07600000	178,95	13,60
TOTAL Serviço:						38,49
VALOR:						51,83

101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	40,45	16,09
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	41,96	0,88
TOTAL Equipamento Custo Horário:						16,97

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	63,64	66,18
TOTAL Material:						66,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	32,10	13,44
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	23,23	4,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	548,04	3,28
TOTAL Serviço:						3,28
VALOR:						104,72

98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,29000000	2,61	3,36
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	M	1,00000000	69,42	69,42
TOTAL Material:						72,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54700000	32,10	17,55
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27300000	23,23	6,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,89
VALOR:						96,67

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	37,53	0,24
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	38,73	0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,41

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	17,89	0,53
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	28,07	17,79
TOTAL Material:						18,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	23,87	1,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTE		VERSÃO	
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04	
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias		PRÓPRIA		

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	31,88	3,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,31	
VALOR:					24,04	

94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00120000	37,53	0,04
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	38,73	0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,07	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,15000000	2,04	8,46
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,14600000	173,83	199,20
TOTAL Material:					207,66	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06200000	23,23	1,44
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	31,59	1,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,20	
VALOR:					210,93	

100326 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00270000	37,53	0,10
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	38,73	0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,17	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100720	Cumeeira alumínio 0,8 mm (2,71 kg/m2)	ORSE	m	1,08000000	103,06	111,30
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	6,36000000	2,04	12,97
TOTAL Material:					124,27	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09300000	23,23	2,16
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	31,59	2,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,65	
VALOR:					129,09	

94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	37,53	0,68
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	38,73	0,51
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,19	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	17,46	0,10
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	100,92	0,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	24,32	25,53
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	33,52	6,63
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	172,51	7,76
TOTAL Material:						40,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	23,23	4,80
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	31,59	3,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,33
VALOR:						49,66

S13060 Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 (m²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13513	Chapa em policarbonato, cor fumê, 8mm	ORSE	m2	1,00000000	371,18	371,18
I13514	Emenda rápida fumê para policarbonato de 4 a 10mm	ORSE	m	1,08000000	37,93	40,96
I13518	Perfil de acabamento para policarbonato de 4 a 10mm	ORSE	m	0,95000000	15,98	15,18
TOTAL Material:						427,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	31,88	41,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	23,23	30,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						71,64
VALOR:						498,96

UFSB-70829922 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO ATÉ 2 M, PARA TELHA DE POLICARBONATO, INCLUSO IÇAMENTO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	8,65333333	8,90	77,01
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,15600000	35,45	5,53
00040598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	SINAPI	KG	27,36000000	9,37	256,36
TOTAL Material:						338,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94800000	35,13	33,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21866667	23,23	5,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						38,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-92749798	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MENORES QUE 3,0 M INCLUSO IÇAMENTO.	Composições	UN	1,00000000	164,60	164,60
TOTAL Serviço:						164,60
VALOR:						541,88

Observações: Composição criada com base no SINAPI 92602 fazendo-se a adequação ao vão da tesoura do projeto


104314 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00220000	37,53	0,08
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00160000	38,73	0,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00160000	214,19	0,34
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	SINAPI	KG	1,00000000	9,60	9,60
TOTAL Material:						9,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04920000	35,13	1,72
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02450000	23,23	0,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,28
					VALOR:	12,36

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	4,52	4,59
					TOTAL Material:	4,59
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	24,39	2,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	32,69	3,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,79
					VALOR:	11,38

91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	24,50	0,04
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	4,52	4,59
					TOTAL Material:	4,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	24,39	2,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	32,69	3,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,36
					VALOR:	9,99

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	4,52	4,59
					TOTAL Material:	4,59
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	24,39	4,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	32,69	5,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,09
					VALOR:	14,68

91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	7,06	7,18
					TOTAL Material:	7,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000	24,39	3,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13900000	32,69	4,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,93
					VALOR:	15,11

91841 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	SINAPI	M	1,10000000	4,01	4,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	24,39	2,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	32,69	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,01

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,21	11,21
TOTAL Serviço:						11,21
VALOR:						22,63

93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	10,33	11,36
TOTAL Material:						11,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	24,39	2,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	32,69	3,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,39
VALOR:						17,75

93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	16,89	18,57
TOTAL Material:						18,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	24,39	3,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	32,69	4,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,35
VALOR:						25,92


93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	24,64	27,10
TOTAL Material:						27,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15420000	24,39	3,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15420000	32,69	5,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,80
VALOR:						35,90

97669 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	10,93	12,02
TOTAL Material:						12,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15110000	24,39	3,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15110000	32,69	4,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,61
VALOR:	20,63

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,04	1,04
TOTAL Material:						1,04
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13700000	24,39	3,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13700000	32,69	4,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,81
VALOR:						8,85

91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,04	1,04
TOTAL Material:						1,04
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	24,39	4,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	32,69	6,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,23
VALOR:						12,27

91879 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,04	1,04
TOTAL Material:						1,04
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	24,39	2,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	32,69	3,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,16
VALOR:						7,20

91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,46	1,46
TOTAL Material:						1,46
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	24,39	3,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	32,69	5,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,13
VALOR:						10,59

91877 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,26	2,26
TOTAL Material:						2,26
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	24,39	4,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18600000	32,69	6,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,61
					VALOR:	12,87

93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	3,11	3,11
					TOTAL Material:	3,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22430000	24,39	5,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22430000	32,69	7,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,80
					VALOR:	15,91

93014 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001894	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	4,51	4,51
					TOTAL Material:	4,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25790000	24,39	6,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25790000	32,69	8,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,72
					VALOR:	19,23

93015 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001907	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	10,03	10,03
					TOTAL Material:	10,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30840000	24,39	7,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30840000	32,69	10,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,60
					VALOR:	27,63

91893 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	3,65	3,65
					TOTAL Material:	3,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	24,39	5,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	32,69	7,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,69
					VALOR:	17,34

91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,41	2,41
					TOTAL Material:	2,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTE		VERSÃO	
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04	
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias		PRÓPRIA		

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	24,39	7,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	32,69	9,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,83
					VALOR:	19,24

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,41	2,41
					TOTAL Material:	2,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	24,39	5,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	32,69	6,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,75
					VALOR:	14,16

95817 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	11,44	11,44
					TOTAL Material:	11,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	24,39	10,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	32,69	14,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,62
					VALOR:	37,46

JCA-21218222 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	SINAPI	M	1,01700000	13,28	13,51
					TOTAL Material:	13,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	24,39	4,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	32,69	5,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,11
					VALOR:	23,62

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91871 substituindo o eletroduto comum pelo cinza.

JCA-08614994 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	SINAPI	M	1,01700000	19,29	19,62
					TOTAL Material:	19,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	24,39	4,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	32,69	6,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,24
					VALOR:	30,86

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91872 substituindo o eletroduto comum pelo cinza.

S08688 Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

108945	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	ORSE	un	1,00000000	15,90	15,90
--------	---	------	----	------------	-------	-------

TOTAL Material: 15,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						27,09

S08684 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103633	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	78,35	78,35
TOTAL Material:						78,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	32,69	19,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	23,23	13,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,55
VALOR:						111,90


S08701 Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01 (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104015	Curva de inversão 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	21,50	21,50
TOTAL Material:						21,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						32,69

S08687 Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104096	Tê horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	25,70	25,70
TOTAL Material:						25,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						36,89

S00723 Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102003	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	4,50	4,50
TOTAL Material:						4,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	32,69	1,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	23,23	1,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,35
VALOR:						7,85

S00724 Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

102001	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vi 33 valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	4,70	4,70
--------	---	------	----	------------	------	------

TOTAL Material: 4,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	32,69	3,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	23,23	2,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,71
VALOR:						11,41

S08359 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa (m)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100860	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	13,32	13,32
103990	Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	6,50	6,50
TOTAL Material:						19,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	32,69	13,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	23,23	9,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,37
VALOR:						42,19

S07877 Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103997	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	12,95	12,95
TOTAL Material:						12,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						24,14

S08443 Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104011	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	14,50	14,50
TOTAL Material:						14,50


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						25,69

CFCA-25221502 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA (m)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104029	Eletrocalha metálica perfurada 300 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	83,77	83,77
TOTAL Material:						83,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	32,69	13,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	23,23	9,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,37

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S12804	Tampa de encaixe 300 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	66,19	66,19
TOTAL Serviço:						66,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

Observações: COPIA ORSE - SE - 2024/06 (REF: 08/2024) 43168

VALOR:	172,33
---------------	---------------

CFCA-15831434 CURVA DE INVERSÃO 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-45680983	CURVA INVERSÃO 300x50mm	Composições	UN	1,00000000	110,06	110,06
TOTAL Material:						110,06
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						121,25

Observações: COPIA ORSE - SE - 2024/06 (REF: 08/2024) 43168

CFCA-43443457 CURVA HORIZONTAL 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA. (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-10786913	CURVA HORIZONTAL 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	Composições	UN	1,00000000	84,92	84,92
TOTAL Material:						84,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						96,11

Observações: COPIA ORSE - SE - 2024/06 (REF: 08/2024) 43168


CFCA-68606012 CANALETA METÁLICA 600mm (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107486	Eletrocalha metálica perfurada 600 x 100 x 3000 mm, Leitfort (Mopa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	131,66	131,66
TOTAL Material:						131,66
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09650000	24,39	2,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09650000	32,69	3,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,50
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	M	1,00000000	56,63	56,63
TOTAL Serviço:						56,63
VALOR:						193,79

Observações: COPIA SINAPI - CE - 2024/06 COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2024) 42950

S07384 Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	11,10	11,10
TOTAL Material:						11,10
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	32,69	9,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	23,23	6,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,78
VALOR:						27,88

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	18,24	18,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTE		VERSÃO	
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04	
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias		PRÓPRIA	

91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
TOTAL Serviço:						28,76
VALOR:						28,76

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	32,96	32,96
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
TOTAL Serviço:						43,48
VALOR:						43,48

91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	45,68	45,68
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
TOTAL Serviço:						56,20
VALOR:						56,20

91979 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	36,80	36,80
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
TOTAL Serviço:						47,32
VALOR:						47,32

97598 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039395	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCÉLULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO	SINAPI	UN	1,00000000	52,88	52,88
TOTAL Material:						52,88
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15660000	24,39	3,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37580000	32,69	12,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,09
VALOR:						68,97

CFCA-11071699 SENSOR DE PRESENÇA, INSTALADO EM CONDULETE NO TETO ACABADO. (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039395	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCÉLULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO	SINAPI	UN	1,00000000	52,88	52,88
TOTAL Material:						52,88
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15660000	24,39	3,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37580000	32,69	12,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,10
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias		PRÓPRIA

95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	37,46	37,46
					TOTAL Serviço:	37,46
					VALOR:	106,44

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97598 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	35,42	35,42
					TOTAL Serviço:	45,94
					VALOR:	45,94

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	19,51	19,51
					TOTAL Serviço:	30,03
					VALOR:	30,03

CFCA-45571333 TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, INSTALADA EM CONDULETE NO TETO. FAB.: TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO; (UN)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	37,46	37,46
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	34,86	34,86
					TOTAL Serviço:	82,84
					VALOR:	82,84

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91992 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

CFCA-45635637 TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, INSTALADA EM CONDULETE A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; (UN)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	37,46	37,46
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	34,86	34,86
					TOTAL Serviço:	82,84
					VALOR:	82,84

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91992 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

CFCA-53440194 TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, INSTALADA EM CONDULETE EM ALTURA INDICADA. NÃO INDICADO = 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; (UN)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	37,46	37,46
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	23,79	23,79
					TOTAL Serviço:	71,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91996 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

VALOR:	71,77
---------------	--------------

CFCA-87963468 TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 20A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, INSTALADA A 0,30m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO; (UN)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	1,00000000	37,46	37,46
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	21,10	21,10
TOTAL Serviço:						69,08

Observações: Composição criada com base no SINAPI 92001 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

VALOR:	69,08
---------------	--------------

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,17	2,69
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,76	0,03
TOTAL Material:						2,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	24,39	0,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	32,69	0,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,64
VALOR:						4,36

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	3,60	4,47
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,76	0,03
TOTAL Material:						4,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	24,39	0,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	32,69	1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,22
VALOR:						6,72

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	5,17	6,42
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,76	0,03
TOTAL Material:						6,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	24,39	1,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	32,69	1,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,90
VALOR:						9,35

101884 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

0000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,02700000	9,89	10,15
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	3,76	0,03
					TOTAL Material:	10,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00380000	24,39	0,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00380000	32,69	0,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,21
					VALOR:	10,39

91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	3,95	4,91
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,76	0,03
					TOTAL Material:	4,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	24,39	0,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	32,69	1,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,22
					VALOR:	7,16

91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	5,75	7,14
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,76	0,03
					TOTAL Material:	7,17


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	24,39	1,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	32,69	1,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,90
					VALOR:	10,07

101885 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,02700000	9,43	9,68
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	3,76	0,03
					TOTAL Material:	9,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00380000	24,39	0,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00380000	32,69	0,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,21
					VALOR:	9,92

101887 CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

0000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,02700000	15,01	15,41
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	3,76	0,03
TOTAL Material:						15,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00710000	24,39	0,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00710000	32,69	0,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,40
VALOR:						15,84

101889 CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,02700000	23,28	23,90
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	3,76	0,03
TOTAL Material:						23,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01190000	24,39	0,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01190000	32,69	0,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,67
VALOR:						24,60

92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01500000	32,90	33,39
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,76	0,03
TOTAL Material:						33,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	24,39	1,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	32,69	2,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,96
VALOR:						37,38

92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	M	1,01500000	48,66	49,38
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,76	0,03
TOTAL Material:						49,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	24,39	2,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	32,69	2,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,73
VALOR:						54,14

92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		 FONTE		 VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

0000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	M	1,01500000	68,07	69,09
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,76	0,03
					TOTAL Material:	69,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10070000	24,39	2,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10070000	32,69	3,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,74
					VALOR:	74,86

92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	M	1,01500000	88,38	89,70
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,76	0,03
					TOTAL Material:	89,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12280000	24,39	2,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12280000	32,69	4,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,00
					VALOR:	96,73

92998 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001000	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	SINAPI	M	1,01500000	171,98	174,55
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	3,76	0,03
					TOTAL Material:	174,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20250000	24,39	4,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20250000	32,69	6,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,54
					VALOR:	186,12

CFCA-33772163 CABO DE ALUMÍNIO MÉDIA TENSÃO - 16MM² - 12/20kV (m)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CFCA-70012990	CABO DE ALUMÍNIO MÉDIA TENSÃO - 16MM - 12/20KV	Composições	M	1,00000000	81,62	81,62
					TOTAL Material:	81,62


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	32,69	5,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	23,23	3,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,95
					VALOR:	90,57

Observações: COPIA ORSE - SE - 2024/06 (REF: 08/2024) 43168

97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	63,72140000	0,62	39,50
					TOTAL Material:	39,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11400000	32,27	68,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66100000	23,23	38,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						106,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04680000	798,25	37,35
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00640000	579,96	3,71
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,02520000	3.226,51	81,30
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,04900000	315,14	15,44
TOTAL Serviço:						137,80
VALOR:						284,09

97889 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02760000	77,85	2,14
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01360000	162,80	2,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,35

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	171,81880000	0,62	106,52
TOTAL Material:						106,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,84600000	32,27	188,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,59330000	23,23	106,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						295,35


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13060000	798,25	104,25
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01730000	579,96	10,03
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,07000000	2.636,75	184,57
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,12100000	315,14	38,13
TOTAL Serviço:						336,98
VALOR:						743,20

91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	5,38	5,38
TOTAL Material:						5,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	24,39	5,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	32,69	7,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

VALOR:	18,04
---------------	--------------


JCA.EL-026/PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 15x15x7,5cm, INSTALADA NA PAREDE (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	SINAPI	UN	1,00000000	20,39	20,39
TOTAL Material:						20,39
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	32,69	14,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	23,23	10,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,16
Observações: COPIA ORSE - SE - 2024/01 (REF: 03/2024) 41357						
VALOR:						45,55

CFCA-65403618 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM MOLDURA E CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCO FOSCO MICROTTEXTURIZADO, REFLETOR RECUADO, COM QUATRO LÂMPADAS LED COMPACTA DE 16 WATTS. REF.: RE1252/4. FAB.: REVOLUZ OU EQUIVALENTE TÉCNICO; (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-02663735	LÂMPADA LED COMPACTA DE 16 WATTS	Composições	UN	4,00000000	15,99	63,96
CFCA-74060002	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM MOLDURA E CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCO FOSCO MICROTTEXTURIZADO, REFLETOR RECUADO, COM QUATRO LÂMPADAS LED COMPACTA DE 16 WATTS. REF.: RE1252/4. FAB.: REVOLUZ OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições	UN	1,00000000	264,64	264,64
TOTAL Material:						328,60
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19720000	24,39	4,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47320000	32,69	15,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,28
Observações: Composição criada com base no ORSE 07333 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.						
VALOR:						348,88

CFCA-23060174 LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM MOLDURA E CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCO FOSCO MICROTTEXTURIZADO, REFLETOR RECUADO, COM QUATRO LÂMPADAS LED COMPACTA DE 16 WATTS. REF.: RS2232/4. FAB.: REVOLUZ OU EQUIVALENTE TÉCNICO; (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-02663735	LÂMPADA LED COMPACTA DE 16 WATTS	Composições	UN	4,00000000	15,99	63,96
CFCA-43697096	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM MOLDURA E CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCO FOSCO MICROTTEXTURIZADO, REFLETOR RECUADO, COM QUATRO LÂMPADAS LED COMPACTA DE 16 WATTS. REF.: RS2232/4.	Composições	UN	1,00000000	220,77	220,77
TOTAL Material:						284,73
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19720000	24,39	4,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47320000	32,69	15,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,28
Observações: Composição criada com base no ORSE 07334 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.						
VALOR:						305,01

CFCA-26807561 LUMINÁRIA FECHADA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED COMPACTA DE 15 WATTS, REFRACTOR PRISMÁTICO EM VIDRO BORO-SILICATO, FIXADO POR MEIO DE GRADE COM JUNTA VEDADORA, INSTALADA EM PAREDE A 1,80M DO PISO ACABADO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-97013210	LUMINÁRIA FECHADA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED COMPACTA DE 15 WATTS, REFRACTOR PRISMÁTICO EM VIDRO BORO-SILICATO, FIXADO POR MEIO DE GRADE COM JUNTA VEDADORA, INSTALADA EM PAREDE A 1,80M DO PISO ACABADO.	Composições	UN	1,00000000	469,90	469,90
TOTAL Material:						469,90
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	24,39	19,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	32,69	26,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						45,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Observações: Composição criada com base no ORSE 07294 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

VALOR:	515,56
---------------	---------------

CFCA-40756362 QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, DIMENSÕES: 300x200x200 MM, EM CHAPA METÁLICA, INSTALADO A 1,5M DO PISO (UN)

Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-06869002	1	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, DIMENSÕES: 300x200x200 MM, EM CHAPA METÁLICA, INSTALADO A 1,5M DO PISO	Composições	UN	1,00000000	188,09	188,09
TOTAL Material:							188,09

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,38511111	24,39	82,56
88264	1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,38511111	32,69	110,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							193,22

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101875 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

VALOR:	381,31
---------------	---------------

CFCA-33275300 BORNE À PARAFUSO P/ TRILHO DIN (4mm²) (un)

Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-93486488	1	BORNE À PARAFUSO P/ TRILHO DIN (4mm²)	Composições	UN	1,00000000	4,00	4,00
TOTAL Material:							4,00

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	24,39	19,10
88264	1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	32,69	25,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							44,70

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101904 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

VALOR:	48,70
---------------	--------------

CFCA-83914113 CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES (UN)

Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-56785585	1	CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES	Composições	UN	1,00000000	26,59	26,59
00001570	1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	0,94	2,82
TOTAL Material:							29,41

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	24,39	3,48
88264	1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	32,69	4,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							8,15

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101901 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

VALOR:	37,56
---------------	--------------

S11444 Sinaleiro monobloco led110/220V (un)

Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112405	1	Sinaleiro monobloco led110/220V	ORSE	un	1,00000000	33,60	33,60
TOTAL Material:							33,60

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	32,69	13,08
88316	1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	23,23	9,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:							22,37

VALOR:	55,97
---------------	--------------


S12015 Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar (un)

Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112852	1	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	ORSE	un	1,00000000	130,71	130,71
TOTAL Material:							130,71

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	32,69	16,35
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,23	11,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	27,97
					VALOR:	158,68

101901 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001623	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	UN	1,00000000	88,13	88,13
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	0,94	2,82
					TOTAL Material:	90,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	24,39	3,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	32,69	4,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,14
					VALOR:	99,09

93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	59,65	59,65
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	0,94	2,82
					TOTAL Material:	62,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	24,39	2,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	32,69	3,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,01
					VALOR:	68,48

93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	59,65	59,65
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	0,94	2,82
					TOTAL Material:	62,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	24,39	3,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	32,69	4,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,14
					VALOR:	70,61

CFCA-26663932 QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, DIMENSÕES: 400x400x200 MM, EM CHAPA METÁLICA, INSTALADO A 1,5M DO PISO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-46779672	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, DIMENSÕES: 400x400x200 MM, EM CHAPA METÁLICA, INSTALADO A 1,5M DO PISO	Composições	UN	1,00000000	279,99	279,99
					TOTAL Material:	279,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,38511111	24,39	82,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,38511111	32,69	110,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	193,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101875 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

VALOR:	473,21
---------------	---------------

CFCA-53205080 SINALEIRO SONORO 220V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-75695971	SINALEIRO SONORO 220V	Composições	UN	1,00000000	35,99	35,99
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	0,94	2,82
TOTAL Material:						38,81

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	3,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14280000	4,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,15

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101901 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

VALOR:	46,96
---------------	--------------

93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	59,65	59,65
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	1,22	3,66
TOTAL Material:						63,31

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	4,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	6,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,33

VALOR:	74,64
---------------	--------------

93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,49	8,49
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,94	0,94
TOTAL Material:						9,43

Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	0,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03520000	1,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,00

VALOR:	11,43
---------------	--------------

CFCA-41214759 RELÉ DE SUPERVISÃO TRIFÁSICA (FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE). (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-69743237	RELÉ DE SUPERVISÃO TRIFÁSICA (FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE).	Composições	UN	1,00000000	183,99	183,99
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	0,94	1,88
TOTAL Material:						185,87


Mão de Obra com Encargos Complementares

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07030000	1,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07030000	2,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,01

Observações: Composição criada com base no SINAPI 93660 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

VALOR:	189,88
---------------	---------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

S09670 Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 (un)						
Material		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110048	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	ORSE	un	1,00000000	165,46	165,46
TOTAL Material:						165,46
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	31,50	31,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						54,73
VALOR:						220,19

CFCA-63815013 QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 42 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO. (UN)						
Material		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039760	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA "42" DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	937,31	937,31
TOTAL Material:						937,31
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55436667	24,39	86,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55436667	32,69	116,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						202,88
VALOR:						1.140,19


Observações: Composição criada com base no SINAPI 101878 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

S00452 Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C (un)						
Material		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100828	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	64,76	64,76
TOTAL Material:						64,76
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,69	32,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						55,92
VALOR:						120,68

S07996 Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar (un)						
Material		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107943	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	ORSE	un	1,00000000	278,50	278,50
TOTAL Material:						278,50
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	32,69	19,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	23,23	13,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,55
VALOR:						312,05

S09041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v (un)						
Material		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109225	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	ORSE	un	1,00000000	75,20	75,20
TOTAL Material:						75,20
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	32,69	9,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	23,23	6,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,78
VALOR:						91,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

CFCA-31007669 MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (50/5A) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-64824818	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE	Composições	UN	1,00000000	2.897,54	2.897,54
CFCA-82433789	Transformador Corrente Tropic 50- 5A	Composições	UN	1,00000000	168,99	168,99
TOTAL Material:						3.066,53
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	24,39	37,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	32,69	49,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						86,95
VALOR:						3.153,48

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101878 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,49	8,49
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,94	0,94
TOTAL Material:						9,43
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	24,39	1,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04760000	32,69	1,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,71
VALOR:						12,14

CFCA-49602322 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111932	Transformador de corrente 100/5 A	ORSE	un	1,00000000	335,00	335,00
TOTAL Material:						335,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55400000	24,39	86,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,55400000	32,69	116,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						202,86
VALOR:						537,86

Observações: Composição criada com base no ORSE 11847 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	104,03	104,03
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	2,59	7,77
TOTAL Material:						111,80
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	24,39	19,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	32,69	25,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						44,68
VALOR:						156,48

UFSB-34810387 QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-49993779	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	Composições	UN	1,00000000	1.956,09	1.956,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,92394444	24,39	144,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,92394444	32,69	193,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						338,14
VALOR:						2.294,23

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101878 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

S08420 Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103750	Disjuntor tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar	ORSE	un	1,00000000	259,00	259,00
TOTAL Material:						259,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	32,69	65,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	23,23	46,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						111,84
VALOR:						370,84


93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,49	8,49
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,22	1,22
TOTAL Material:						9,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	24,39	1,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	32,69	2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,77
VALOR:						13,48

93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,49	8,49
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,22	1,22
TOTAL Material:						9,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	24,39	1,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	32,69	2,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,77
VALOR:						13,48

CFCA-25672808 MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRENTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (150/5A). (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-60525533	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRENTE C/ CONJUNTO DE TC'S (150/5A).	Composições	UN	1,00000000	1.068,40	1.068,40
TOTAL Material:						1.068,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	24,39	37,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	32,69	49,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						86,95
VALOR:						1.155,35

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101896 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	59,65	59,65
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,46	4,38
					TOTAL Material:	64,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	24,39	6,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	32,69	8,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,59
					VALOR:	79,62


101900 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002394	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD	SINAPI	UN	1,00000000	4.195,48	4.195,48
00001581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,00000000	10,92	32,76
					TOTAL Material:	4.228,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	24,39	32,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	32,69	43,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	75,52
					VALOR:	4.303,76

101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	SINAPI	UN	1,00000000	325,35	325,35
00001578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	5,06	15,18
					TOTAL Material:	340,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	24,39	32,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	32,69	43,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	75,52
					VALOR:	416,05

S10326 Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111101	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA	ORSE	un	1,00000000	3.059,15	3.059,15
					TOTAL Material:	3.059,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	32,69	65,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	23,23	46,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	111,84
					VALOR:	3.170,99

CFCA-91461367 MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRENTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (800/5A) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-90576679	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRENTE C/ CONJUNTO DE TC'S (800/5A).	Composições	UN	1,00000000	1.406,28	1.406,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	24,39	37,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	32,69	49,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						86,95
VALOR:						1.493,23


Observações: Composição criada com base no SINAPI 101878 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

S10920 QD - Quadro / Pannel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com (barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109748	QD - Quadro / Pannel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com (barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) - 1400x800x300mm	ORSE	un	1,00000000	6.140,09	6.140,09
TOTAL Material:						6.140,09
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	32,69	163,45
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	23,23	116,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						311,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,32000000	652,49	208,80
TOTAL Serviço:						208,80
VALOR:						6.660,76

S09528 Pannel - QD-PROD - tipo armário para 90 espaços com disjuntores e acessórios, dim: 1200x800x250mm (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109738	Pannel - QD-PROD - tipo armário para 90 espaços com disjuntores e acessórios, dim: 1200x800x250mm	ORSE	un	1,00000000	5.145,46	5.145,46
TOTAL Material:						5.145,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	32,69	65,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,27	32,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	23,23	69,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						167,34
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02700000	652,49	17,62
TOTAL Serviço:						17,62
VALOR:						5.330,42

93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	59,65	59,65
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	1,22	3,66
TOTAL Material:						63,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	24,39	4,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19880000	32,69	6,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,33
VALOR:						74,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	59,65	59,65
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,57	4,71
TOTAL Material:						64,36
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40570000	24,39	9,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40570000	32,69	13,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,15
VALOR:						87,51

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	59,65	59,65
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,87	5,61
TOTAL Material:						65,26
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	24,39	13,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56770000	32,69	18,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,39
VALOR:						97,65

S09004 Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103703	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	96,90	96,90
TOTAL Material:						96,90
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,69	32,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						55,92
VALOR:						152,82

CFCA-14963617 MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTENTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (500/5A) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-70678898	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTENTE C/ CONJUNTO DE TC'S (500/5A).	Composições	UN	1,00000000	1.205,26	1.205,26
TOTAL Material:						1.205,26
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	24,39	37,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	32,69	49,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						86,95
VALOR:						1.292,21

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101896 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

CFCA-88449415 MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTENTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (125/5A) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-64824818	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTENTE	Composições	UN	1,00000000	2.897,54	2.897,54
CFCA-86052429	Transformador Corrente Tropic 3Kv 125/5 A	Composições	UN	1,00000000	180,99	180,99
TOTAL Material:						3.078,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	24,39	37,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	32,69	49,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						86,95
VALOR:						3.165,48

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101878 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

UFSB-10268825 QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR DE 56 POSIÇÕES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-68291307	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR DE 56 POSIÇÕES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	Composições	UN	1,00000000	1.591,99	1.591,99
TOTAL Material:						1.591,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,73915556	24,39	115,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,73915556	32,69	154,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						270,51
VALOR:						1.862,50

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101878 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

CFCA-49333911 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 80/5 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-09655504	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 80/5	Composições	UN	1,00000000	109,29	109,29
TOTAL Material:						109,29
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,39	12,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	32,69	16,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,55
VALOR:						137,84

Observações: Composição criada com base no ORSE 11847 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

JCA.EL-062/PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 20x20x9cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	SINAPI	UN	1,00000000	20,39	20,39
TOTAL Material:						20,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	24,39	10,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	32,69	14,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,69
VALOR:						46,08

Observações: Composição criada com base no ORSE 00393 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

JCA.EL-034/PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X *10* CM (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	SINAPI	UN	1,00000000	29,07	29,07
TOTAL Material:						29,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	24,39	8,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	32,69	11,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,75
VALOR:						48,82

Observações: Composição criada com base no SINAPI 100556 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

95785 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00002566	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	26,04	26,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28980000	24,39	7,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28980000	32,69	9,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,53
VALOR:						42,97

95791 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00002588	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	31,80	31,80
TOTAL Material:						32,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49480000	24,39	12,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49480000	32,69	16,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,23
VALOR:						60,43

95797 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00002575	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1,00000000	36,05	36,05
TOTAL Material:						36,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59730000	24,39	14,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59730000	32,69	19,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,08
VALOR:						70,53


JCA.EL-002/PRÓPRIA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	32,69	13,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	23,23	9,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,37
VALOR:						22,37

Observações: COPIA ORSE - SE - 2023/04 (REF: 07/2023) 37943

104785 FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000395	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,25000000	3,81	4,76
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,31250000	0,73	0,95
TOTAL Material:						5,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04420000	24,39	1,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19460000	32,69	6,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,43
VALOR:	13,14

UFSB-74240070 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB25K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,61	2,44
UFSB-I-48177247	INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB25K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	UN	1,00000000	14.863,54	14.863,54
TOTAL Material:						14.865,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98280000	24,39	23,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98280000	32,69	32,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						56,10
VALOR:						14.922,08

Observações: Composição criada com base no SINAPI 103506 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

UFSB-87676980 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB20K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,61	2,44
TOTAL Material:						2,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98280000	24,39	23,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98280000	32,69	32,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						56,10
VALOR:						58,54

Observações: Composição criada com base no SINAPI 103506 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

UFSB-90596576 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO, REF.: JKM330PP-72-V. FAB.: JINKO SOLAR, OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36300000	24,39	8,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36300000	32,69	11,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,72
VALOR:						20,72

Observações: Composição criada com base no SINAPI 103493 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

UFSB-41987906 CABO FOTOVOLTAICO 6 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-00937163	CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 6 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIAÇÃO UV E ANTICHAMAS	Composições	M	1,00000000	7,35	7,35
TOTAL Material:						7,35


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05390000	24,39	1,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05390000	32,69	1,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,07
VALOR:						10,42

Observações: Composição criada com base no SINAPI 103503 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	9,43	11,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,76	0,03
----------	--	--------	----	------------	------	------

TOTAL Material:						11,75
------------------------	--	--	--	--	--	--------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	24,39	1,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	32,69	2,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,33
VALOR:						16,08

101567 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	M	1,04010000	88,38	91,92
TOTAL Material:						91,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	32,69	0,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,10
VALOR:						92,02

UFSB-60877938 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR P/ USO SUBTERRÂNEO DE MÉDIA TENSÃO NA BITOLA DE 50MM² - ISOLAÇÃO 12/20KV - IDENTIFICAR POR FITAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103811	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 50mm², 12/20kv / 90° C (Eprotenax ou similar)	ORSE	m	1,01000000	97,00	97,97
TOTAL Material:						97,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	32,69	0,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,10
VALOR:						98,07

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101567 adequando-se a instalação

S12878 Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8" (kg)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106534	Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8"	ORSE	kg	1,00000000	200,00	200,00
TOTAL Material:						200,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17000000	32,69	38,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57000000	23,23	13,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						51,49
VALOR:						251,49

97670 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	M	1,10000000	15,23	16,75
TOTAL Material:						16,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17210000	24,39	4,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17210000	32,69	5,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,81
VALOR:						26,56

91869 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00230000	24,50	0,05
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	9,40	9,55
TOTAL Material:						9,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	24,39	3,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13600000	32,69	4,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,75
VALOR:						17,35

95727 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	SINAPI	M	1,05380000	2,64	2,78
TOTAL Material:						2,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12200000	24,39	2,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12200000	32,69	3,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,21	11,21
TOTAL Serviço:						11,21
VALOR:						20,94

S09913 Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104356	Chave seccionadora tripolar 15kv 400a	ORSE	un	1,00000000	2.462,45	2.462,45
TOTAL Material:						2.462,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	32,69	114,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	23,23	81,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						195,73
VALOR:						2.658,18

S10433 Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH incorporado (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111211	Chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH incorporado	ORSE	un	1,00000000	2.331,86	2.331,86
TOTAL Material:						2.331,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	32,69	114,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	23,23	81,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						195,73
VALOR:						2.527,59

95818 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039345	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	16,01	16,01
TOTAL Material:						16,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62340000	24,39	15,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62340000	32,69	20,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						35,57
VALOR:						51,98

UFSB-71729485 ISOLADOR PEDASTAL 15KV (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-67361591	ISOLADOR PEDASTAL 15KV	Composições	UN	1,00000000	86,92	86,92
TOTAL Material:						86,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	24,39	9,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	32,69	42,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						52,26
VALOR:						139,18

Observações: Composição criada com base no ORSE 07380 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

S12876 Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10692	Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	ORSE	Un	1,00000000	221,06	221,06
TOTAL Material:						221,06
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02995	Mão-obra para implantação de pára-raio 12kv	ORSE	un	1,00000000	16,96	16,96
TOTAL Serviço:						16,96
VALOR:						238,02

UFSB-10920046 PUNHO DE ACIONAMENTO/ MANIPULADOR DE CHAVE SECCIONADORA - INSTALAR A UMA ALTURA DE 1,20M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-71893722	PUNHO DE ACIONAMENTO/ MANIPULADOR DE CHAVE SECCIONADORA - INSTALAR A UMA ALTURA DE 1,20M	Composições	UN	1,00000000	483,00	483,00
TOTAL Material:						483,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	24,39	32,27
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32320000	32,69	43,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						75,53
VALOR:						558,53

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101900 para o projeto do LABENG em Teixeira de Freitas/Ba

UFSB-67117653 TAPETE DE BORRACHA 100X50CM - HOMOLOGADO E COM CERTIFICADO PARA NR-10 NA ISOLAÇÃO DA SUBESTAÇÃO (pç)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-18697532	TAPETE DE BORRACHA - HOMOLOGADO E COM CERTIFICADO PARA NR-10	Composições	UN	1,00000000	146,73	146,73
TOTAL Material:						146,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	24,39	73,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	32,69	98,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						171,24
VALOR:						317,97

Observações: Composição criada com base no ORSE 12844 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

S12877 Fornecimento e instalação de mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01 (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13756	Mufla para cabo 25/120mm² - 12/20 kv - Interno/Externo	ORSE	un	1,00000000	223,00	223,00
TOTAL Material:						223,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	32,69	98,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						98,07
VALOR:						321,07

UFSB-46394084 TRANSFORMADOR DE CORRENTE - ISOLAÇÃO EPOXI - CLASSE 15KV - TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-48421414	TRANSFORMADOR DE CORRENTE - ISOLAÇÃO EPOXI - CLASSE 15KV - TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV	Composições	UN	1,00000000	1.485,00	1.485,00
TOTAL Material:						1.485,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	24,39	12,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	32,69	16,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,55
VALOR:						1.513,55

Observações: Composição criada com base no ORSE 11847 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

S10748 Lumiária com lâmpadas em led, potência total 39w, ref.: CitySpirit gen2 cone led BDS471, da Philips ou similar (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11556	Lumiária com lâmpadas em led, potência total 39w, ref.: CitySpirit gen2 cone led BDS471, da Philips ou similar	ORSE	un	1,00000000	3.639,61	3.639,61
TOTAL Material:						3.639,61
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	32,69	49,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	23,23	34,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						83,89
VALOR:						3.723,50

JCA-26999193 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, A SECO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	15,00000000	24,38	365,70
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	83,00000000	35,91	2.980,53
00000402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	SINAPI	UN	3,00000000	20,06	60,18
00004276	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	SINAPI	UN	3,00000000	191,20	573,60
00012362	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	SINAPI	UN	3,00000000	21,59	64,77
TOTAL Material:						4.044,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	60,00000000	24,39	1.463,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	60,00000000	32,69	1.961,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3.424,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	7,00000000	43,34	303,38
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	7,00000000	88,51	619,57
101547	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	6,00000000	81,11	486,66
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	27,11	27,11
TOTAL Serviço:						1.436,72
VALOR:						8.906,30

Observações: Composição elaborada com base no ORSE 00311 (montagem de acessórios) e 11907 (montagem) com a utilização dos insumos SINAPI

JCA-75536592 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINEL ISOLADO A AR PARA DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA REF. SM AIRSET 24KV SCHNEIDER ELECTRIC OU EQUIVALENTE (CJ)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00000000	24,39	975,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00000000	32,69	1.307,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2.283,20
VALOR:						2.283,20

Observações: Composição criada com base no CPTM 02.03.03.100.03 com uso dos insumos do SINAPI

JCA-94298651 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ATÉ 300 KVA (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	45,00000000	24,39	1.097,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	45,00000000	32,69	1.471,05
100307	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	45,00000000	28,89	1.300,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3.868,65
VALOR:						3.868,65

Observações: Composição de instalação de gerador com base no SEINFRA C3663 com uso dos insumos SINAPI

UFSB-98428697 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOBREAK 3KVA ENTRADA 220V SAÍDA 220V (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	32,69	24,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	23,23	17,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						41,94
VALOR:						41,94

Observações: Composição criada com base no ORSE 13119 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	9,40	9,55
TOTAL Material:					9,55	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	24,39	3,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	32,69	5,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,24
VALOR:						18,79

93011 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	30,90	33,99
TOTAL Material:					33,99	


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	24,39	4,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	32,69	5,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,75
VALOR:						43,74

104400 CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039338	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	10,75	10,75
TOTAL Material:					11,15	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	24,39	10,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	32,69	14,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,62
VALOR:	36,77

104404 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039340	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	10,29	10,29
TOTAL Material:						10,69
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39670000	24,39	9,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39670000	32,69	12,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,63
VALOR:						33,32


95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	9,63	9,63
TOTAL Material:						9,63
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	24,39	3,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15700000	32,69	5,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,95
VALOR:						18,58

95812 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012015	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	11,21	11,21
TOTAL Material:						11,21
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26160000	24,39	6,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26160000	32,69	8,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,93
VALOR:						26,14

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	3,65	3,65
TOTAL Material:						3,65
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	24,39	7,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	32,69	10,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,71
VALOR:						22,36

91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,41	2,41
TOTAL Material:						2,41
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	24,39	3,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	32,69	5,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,24
					VALOR:	11,65

S00749 Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103561	Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso	ORSE	cartel	0,60000000	5,00	3,00
100858	Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	61,62	61,62
					TOTAL Material:	64,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	32,69	9,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	23,23	6,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,78
					VALOR:	81,40


S00748 Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100859	Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	85,00	85,00
					TOTAL Material:	85,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	32,69	16,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,23	11,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	27,97
					VALOR:	112,97

S00762 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100860	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	13,32	13,32
					TOTAL Material:	13,32
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	32,69	13,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	23,23	9,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,37
					VALOR:	35,69

S03400 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103561	Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso	ORSE	cartel	0,60000000	5,00	3,00
102692	Eletrocalha metálica perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	26,12	26,12
					TOTAL Material:	29,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	32,69	9,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	23,23	6,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,78
					VALOR:	45,90

S00765 Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100857	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	30,65	30,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Material:	30,65
Mão de Obra com Encargos Complementares	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,19
VALOR:	41,84

S08221 Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108311	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	33,74	33,74
TOTAL Material:						33,74
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						44,93


S12607 Tampa de encaixe para cruzeta 150 x 150mm, zincada (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113407	Tampa de encaixe para cruzeta 150 x 150mm, zincada (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	30,19	30,19
TOTAL Material:						30,19
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						41,38

S11290 Curva de inversão 200 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112156	Curva de inversão 200 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	99,85	99,85
TOTAL Material:						99,85
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						111,04

S07144 Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106552	Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	25,00	25,00
TOTAL Material:						25,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						36,19

S08224 Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108314	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	35,83	35,83
TOTAL Material:						35,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	32,69	4,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	23,23	3,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,38
VALOR:						44,21

S08113 Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104095	Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	18,30	18,30
TOTAL Material:						18,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						29,49

S07143 Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
106551	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	25,00	25,00
TOTAL Material:						25,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						36,19

S09426 Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109768	Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	16,90	16,90
TOTAL Material:						16,90


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						28,09

S12547 Tê horizontal 150 x 75 mm, liso, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113362	Tê horizontal 150 x 75 mm, liso, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	56,71	56,71
TOTAL Material:						56,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						67,90

CFCA-48412350 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 150X75MM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	25,62786946	1,58	40,49
106542	Curva de inversão 150 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	57,85	57,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	12,81393473	0,35	4,48
TOTAL Material:						102,82
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37803190	24,39	33,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37803190	32,69	45,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						78,66
VALOR:						181,48

Observações: COPIA SINAPI - CE - 2024/06 SEM DESONERAÇÃO (REF: 07/2024) 42951

CFCA-55351256 REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA 150X75 PARA 75X75 (UN)						
Material		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
00013348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	25,62758923	1,58	40,49
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	12,81379462	0,35	4,48
101933	Redução concêntrica 150 x 50 mm / 75 x 50 mm (ref. vl 3.01-18 ge valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	31,64	31,64
TOTAL Material:						76,61
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37801683	24,39	33,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37801683	32,69	45,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						78,66
VALOR:						155,27


Observações: COPIA SINAPI - CE - 2024/06 SEM DESONERAÇÃO (REF: 07/2024) 42951

S07879 Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)						
Material		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
103637	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	3,85	3,85
TOTAL Material:						3,85
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						15,04

S07881 Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) (un)						
Material		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
104112	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	2,82	2,82
TOTAL Material:						2,82
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						14,01

S08697 Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)						
Material		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
108955	Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	3,61	3,61
TOTAL Material:						3,61
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						14,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

S12976 Suporte vertical 200 x50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113682	Suporte vertical 200 x50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	7,44	7,44
					TOTAL Material:	7,44
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,19
					VALOR:	18,63

S12573 Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103981	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	7,22	7,22
					TOTAL Material:	7,22
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,19
					VALOR:	18,41

CFCA-53328090 SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA ELETRODUTO Ø1.1/4" (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-26115724	Saída horizontal para eletroduto 1 1/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Composições	UN	1,00000000	3,50	3,50
					TOTAL Material:	3,50
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	32,69	3,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	23,23	2,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,71
					VALOR:	10,21


Observações: Composição criada com base no ORSE 00725 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou colações quando necessário.

JCA.CE-003 TOMADA DUPLA, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE A 0,30m DO PISO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	UN	2,00000000	32,14	64,28
112114	Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos	ORSE	un	1,00000000	2,85	2,85
					TOTAL Material:	67,13
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	32,69	26,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	23,23	9,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	35,44
Serviço						
S104396S	Condulete de pvc, tipo e, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	ORSE	un	1,00000000	21,76	21,76
					TOTAL Serviço:	21,76
					VALOR:	124,33

Observações: COPIA ORSE - SE - 2024/02 (REF: 04/2024) 41634

JCA.CE-002 TOMADA, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE A 0,30m DO PISO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	UN	1,00000000	32,14	32,14
112114	Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos	ORSE	un	1,00000000	2,85	2,85
					TOTAL Material:	34,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	32,69	26,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	23,23	9,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						35,44

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S104396S	Condutele de pvc, tipo e, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	ORSE	un	1,00000000	21,76	21,76
TOTAL Serviço:						21,76

Observações: COPIA ORSE - SE - 2024/02 (REF: 04/2024) 41634

VALOR:						92,19
---------------	--	--	--	--	--	--------------

98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	M	1,05000000	7,71	8,09
TOTAL Material:						8,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	24,39	0,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	32,69	0,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,24

VALOR:						8,33
---------------	--	--	--	--	--	-------------

S13579 Cabo de fibra ótica de 2 vias (m)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11530	Cabo de fibra ótica de 2 vias	ORSE	m	1,05000000	21,25	22,31
TOTAL Material:						22,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	32,69	4,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	23,23	3,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,83

VALOR:						30,14
---------------	--	--	--	--	--	--------------

JCA.EL-040/PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 15x15x10cm, INSTALADA NA LAJE (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	SINAPI	UN	1,00000000	20,39	20,39
TOTAL Material:						20,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	32,69	14,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	23,23	10,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,16

Observações: COPIA ORSE - SE - 2024/01 (REF: 03/2024) 41357

VALOR:						45,55
---------------	--	--	--	--	--	--------------

JCA.EL-043/PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039773	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	SINAPI	UN	1,00000000	91,86	91,86
TOTAL Material:						91,86


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	32,69	14,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	23,23	10,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,16

Observações: COPIA ORSE - SE - 2024/01 (REF: 03/2024) 41357

VALOR:						117,02
---------------	--	--	--	--	--	---------------

JCA.EL-041/PRÓPRIA CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	SINAPI	UN	1,00000000	29,07	29,07
TOTAL Material:						29,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	32,69	14,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	23,23	10,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,16
VALOR:						54,23

Observações: COPIA ORSE - SE - 2024/01 (REF: 03/2024) 41357


S08616 Caixa tipo R2, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp.= 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011299	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	1,00000000	894,75	894,75
TOTAL Material:						894,75
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	ORSE	m2	1,59000000	58,08	92,35
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,59000000	8,42	13,39
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,04250000	635,54	27,01
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,35380000	69,69	24,66
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,59000000	46,35	73,70
TOTAL Serviço:						231,11
VALOR:						1.125,86

S00506 Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x0, 80 x 0,12m (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011255	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	304,12	304,12
TOTAL Material:						304,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,25000000	32,69	106,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,25000000	23,23	75,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						181,74
VALOR:						485,86

S11307 Distribuidor interno óptico - D.I.O (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112167	Distribuidor interno óptico - D.I.O	ORSE	un	1,00000000	1.017,86	1.017,86
TOTAL Material:						1.017,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	32,69	16,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,23	11,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,97
VALOR:						1.045,83

UFSB-56603213 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH POE 48 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT (UN)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-593521	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH POE 48 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	Composições	UN	1,00000000	4.368,07	4.368,07
TOTAL Equipamento:						4.368,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,39	24,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		 FONTE		 VERSÃO	
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04	
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias		PRÓPRIA		

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,69	32,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	57,08
					VALOR:	4.425,15

Observações: Composição criada com base no ORSE 12791 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

UFSB-05445856 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-568675	Switch 48 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	Composições	UN	1,00000000	4.368,07	4.368,07
					TOTAL Material:	4.368,07
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,39	24,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,69	32,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	57,08
					VALOR:	4.425,15

Observações: Composição criada com base no ORSE 12791 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

UFSB-54590266 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01089	Guia de cabos fechado 19" 1U	ORSE	un	1,00000000	18,60	18,60
					TOTAL Material:	18,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,54
					VALOR:	25,14

Observações: Composição criada com base no ORSE 08362 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00000000	994,50	994,50
					TOTAL Material:	994,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20070000	24,39	151,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20070000	32,69	202,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	353,93
					VALOR:	1.348,43

98304 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039597	PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00000000	3.505,14	3.505,14
					TOTAL Material:	3.505,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,32360000	24,39	300,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,32360000	32,69	402,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	703,42
					VALOR:	4.208,56

S11419 Régua (filtro de linha) com 8 tomadas (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06766	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas 2P+T	ORSE	un	1,00000000	21,15	21,15
					TOTAL Material:	21,15
					VALOR:	21,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

S11230 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 (un)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	24,36	24,36
TOTAL Material:					24,36	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,19	
VALOR:					35,55	

S10268 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (un)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039607	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	32,96	32,96
TOTAL Material:					32,96	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,19	
VALOR:					44,15	

UFSB-42190952 CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	24,39	0,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	32,69	0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,26	
Serviço						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
110322	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	ORSE	un	1,00000000	23,68	23,68
TOTAL Serviço:					23,68	
Observações: Composição criada com base no SINAPI 98297 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.					VALOR:	
					23,94	


98305 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043836	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	SINAPI	UN	1,00000000	3.021,98	3.021,98
TOTAL Material:					3.021,98	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02590000	24,39	25,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02590000	32,69	33,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					58,55	
VALOR:					3.080,53	

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	2,34	0,20
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,28	3,44
TOTAL Material:					3,64	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	23,37	8,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	31,50	11,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20,85	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

VALOR:	24,49
---------------	--------------

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00510000	2,34	0,01
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,28	3,44
TOTAL Material:						3,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	23,37	1,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	31,50	1,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,53
VALOR:						5,98

89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10560000	2,34	0,24
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	7,08	7,42
TOTAL Material:						7,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	23,37	10,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	31,50	14,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,84
VALOR:						32,50

89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00550000	2,34	0,01
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	7,08	7,42
TOTAL Material:						7,43
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02350000	23,37	0,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02350000	31,50	0,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,28
VALOR:						8,71

103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02610000	2,34	0,06
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	11,11	11,65
TOTAL Material:						11,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	23,37	5,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	31,50	7,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,28
VALOR:						23,99

89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00660000	2,34	0,01
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	11,11	11,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02820000	23,37	0,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02820000	31,50	0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,53
VALOR:						13,19


94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00900000	2,34	0,02
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	11,11	11,65
TOTAL Material:						11,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	23,37	1,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	31,50	2,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,43
VALOR:						16,10

103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03120000	2,34	0,07
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	12,19	12,79
TOTAL Material:						12,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	23,37	6,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	31,50	8,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,68
VALOR:						27,54

89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	2,34	0,01
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	12,19	12,79
TOTAL Material:						12,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	23,37	0,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	31,50	1,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,86
VALOR:						14,66

94651 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01250000	2,34	0,02
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	12,19	12,79
TOTAL Material:						12,81
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11280000	23,37	2,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11280000	31,50	3,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

VALOR:	18,99
---------------	--------------

89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00930000	2,34	0,02
00009873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	20,06	21,04
TOTAL Material:						21,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	23,37	0,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	31,50	1,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,19

VALOR:	23,25
---------------	--------------

94652 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01690000	2,34	0,03
00009873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	20,06	21,04
TOTAL Material:						21,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15170000	23,37	3,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15170000	31,50	4,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,31

VALOR:	29,38
---------------	--------------

94658 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	1,41	1,41
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	60,78	0,28
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00660000	11,32	0,07
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00420000	2,34	0,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00550000	68,86	0,37
TOTAL Material:						2,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05010000	23,37	1,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05010000	31,50	1,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,74


VALOR:	4,87
---------------	-------------

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	9,73	9,73
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00350000	60,78	0,21
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	68,86	0,27
TOTAL Material:						10,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13380000	23,37	3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13380000	31,50	4,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

VALOR:	17,54
---------------	--------------

94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000098	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	21,91	21,91
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	60,78	0,35
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00560000	2,34	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	68,86	0,48
TOTAL Material:						22,75
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14180000	23,37	3,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14180000	31,50	4,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,77
VALOR:						30,52

94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000099	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	20,71	20,71
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	60,78	0,49
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00780000	2,34	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						21,96
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14720000	23,37	3,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14720000	31,50	4,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,07
VALOR:						30,03

94707 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000100	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	36,18	36,18
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	60,78	0,64
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01050000	2,34	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	68,86	1,03
TOTAL Material:						37,87
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	23,37	3,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	31,50	4,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,36
VALOR:						46,23

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	0,70	0,70
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	60,78	0,35
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	2,34	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	68,86	0,48
TOTAL Material:						1,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	23,37	2,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	31,50	2,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,17
VALOR:						6,77

89391 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	1,41	1,41
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	60,78	0,49
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03710000	2,34	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	68,86	0,65
TOTAL Material:						2,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	23,37	2,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	31,50	3,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,08
VALOR:						8,71

103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000109	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	2,92	2,92
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	60,78	0,64
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03940000	2,34	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01250000	68,86	0,86
TOTAL Material:						4,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11810000	23,37	2,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11810000	31,50	3,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,47
VALOR:						10,98

94662 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	3,52	3,52
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	60,78	0,49
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00960000	11,32	0,10
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00780000	2,34	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						4,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09340000	23,37	2,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09340000	31,50	2,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,12
VALOR:						9,99

94664 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	3,52	3,52
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	60,78	0,49
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00960000	11,32	0,10
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00780000	2,34	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						4,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000113	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	8,82	8,82
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	60,78	0,64
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01200000	11,32	0,13
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01050000	2,34	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	68,86	1,03
TOTAL Material:						10,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12560000	23,37	2,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12560000	31,50	3,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,88
VALOR:						17,52

103948 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	60,78	0,49
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,75	0,75
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03710000	2,34	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	68,86	0,65
TOTAL Material:						1,97

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	23,37	2,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	31,50	3,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,08
VALOR:						8,05

103957 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	60,78	0,49
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,75	0,75
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01200000	2,34	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	68,86	0,65
TOTAL Material:						1,91


Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05240000	23,37	1,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05240000	31,50	1,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,87
VALOR:						4,78

104014 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	60,78	0,57
00000834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,88	2,88
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03650000	2,34	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						4,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	23,37	2,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	31,50	3,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,99
VALOR:						10,27

103964 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	60,78	0,57
00000834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,88	2,88
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01330000	2,34	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						4,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05820000	23,37	1,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05820000	31,50	1,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,19
VALOR:						7,42

104009 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	60,78	0,85
00000819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,88	2,88
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04690000	2,34	0,10
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	68,86	1,23
TOTAL Material:						5,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14050000	23,37	3,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14050000	31,50	4,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,70
VALOR:						12,76

103971 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01880000	60,78	1,14
00000822	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	13,03	13,03
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02060000	2,34	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	68,86	1,79
TOTAL Material:						16,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	23,37	2,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09240000	31,50	2,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,06
VALOR:						21,06

103993 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	60,78	0,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

0000812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,66	1,66
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03940000	2,34	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01250000	68,86	0,86
TOTAL Material:						3,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11810000	23,37	2,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11810000	31,50	3,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,47
VALOR:						9,72

105234 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	60,78	0,71
0000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,35	3,35
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01100000	2,34	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	68,86	1,03
TOTAL Material:						5,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06590000	23,37	1,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06590000	31,50	2,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,61
VALOR:						8,72

105228 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01300000	60,78	0,79
0000820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,51	4,51
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01200000	2,34	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	68,86	1,13
TOTAL Material:						6,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	23,37	1,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07180000	31,50	2,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,93
VALOR:						10,38

103968 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	60,78	0,85
0000816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,04	8,04
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01650000	2,34	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01900000	68,86	1,30
TOTAL Material:						10,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07350000	23,37	1,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07350000	31,50	2,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

VALOR:	14,24
---------------	--------------

103969 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01530000	60,78	0,92
00000814	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,98	9,98
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	2,34	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02050000	68,86	1,41
TOTAL Material:						12,35
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07880000	23,37	1,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07880000	31,50	2,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,32
VALOR:						16,67

89368 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	60,78	0,57
00003501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,27	3,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	2,34	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						4,68
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	23,37	4,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	31,50	5,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,93
VALOR:						14,61

103985 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	60,78	1,00
00003503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,91	5,91
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	2,34	0,11
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	68,86	1,51
TOTAL Material:						8,53
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22940000	23,37	5,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22940000	31,50	7,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,58
VALOR:						21,11

90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	60,78	0,35
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,23	4,23
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	2,34	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	68,86	0,48
TOTAL Material:						5,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	23,37	3,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	31,50	4,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,19
VALOR:						12,32

JCA-43728244 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	60,78	0,36
00003532	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,71	14,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	2,34	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	68,86	0,48
TOTAL Material:						15,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	23,37	3,31
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	31,50	4,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,77
VALOR:						23,40

Observações: Composição criada com base no SINAPI 89366 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	60,78	0,43
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,57	0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	2,34	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	68,86	0,55
TOTAL Material:						1,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	23,37	3,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	31,50	4,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,33
VALOR:						9,95

89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	60,78	0,57
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,91	1,91
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01310000	2,34	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						3,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08590000	23,37	2,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08590000	31,50	2,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,70
VALOR:						7,96

89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p style="font-size: 8px; margin: 0;">ENGENHARIA E ARQUITETURA</p>	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTE		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	60,78	0,57
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,91	1,91
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	2,34	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
					TOTAL Material:	3,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	23,37	4,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18120000	31,50	5,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,93
					VALOR:	13,25

94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	60,78	0,71
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,66	4,66
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01120000	2,34	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	68,86	0,96
					TOTAL Material:	6,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10050000	23,37	2,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10050000	31,50	3,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,50
					VALOR:	11,85


89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	60,78	0,71
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,66	4,66
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01570000	2,34	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	68,86	0,96
					TOTAL Material:	6,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	23,37	2,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	31,50	3,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,73
					VALOR:	12,09

103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	60,78	0,71
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,66	4,66
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04270000	2,34	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	68,86	0,96
					TOTAL Material:	6,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	23,37	4,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	31,50	6,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,52
VALOR:	16,94

94678 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	60,78	1,00
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,94	3,94
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01560000	2,34	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	68,86	1,51
TOTAL Material:						6,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14010000	23,37	3,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14010000	31,50	4,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,68
VALOR:						14,16

103984 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	60,78	1,00
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,94	3,94
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	2,34	0,11
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	68,86	1,51
TOTAL Material:						6,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22940000	23,37	5,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22940000	31,50	7,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,58
VALOR:						19,14

89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	60,78	1,28
00003539	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	22,86	22,86
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02220000	2,34	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	68,86	2,06
TOTAL Material:						26,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15060000	23,37	3,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15060000	31,50	4,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,25
VALOR:						34,50

104000 LUIVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	60,78	0,85
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04690000	2,34	0,10
00003871	LUIVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,43	14,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	


00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	68,86	1,23
TOTAL Material:						16,61
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13430000	23,37	3,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13430000	31,50	4,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,36
VALOR:						23,97

94657 LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	60,78	0,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00640000	2,34	0,01
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,65	0,65
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	68,86	0,55
TOTAL Material:						1,64
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03840000	23,37	0,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03840000	31,50	1,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,09
VALOR:						3,73

89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	60,78	0,35
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	2,34	0,07
00003906	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,19	1,19
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	68,86	0,48
TOTAL Material:						2,09
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	23,37	2,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	31,50	2,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,17
VALOR:						7,26

89389 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	60,78	0,49
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03710000	2,34	0,08
00003860	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,56	3,56
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	68,86	0,65
TOTAL Material:						4,78
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	23,37	2,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	31,50	3,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,08
VALOR:						10,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	60,78	0,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	2,34	0,07
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,65	0,65
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	68,86	0,55
TOTAL Material:						1,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	23,37	2,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	31,50	3,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,55
VALOR:						7,25

89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	60,78	0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01310000	2,34	0,03
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,58	1,58
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						2,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05770000	23,37	1,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05770000	31,50	1,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,15
VALOR:						6,08

89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	60,78	0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	2,34	0,09
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,58	1,58
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						2,99


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12080000	23,37	2,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12080000	31,50	3,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,62
VALOR:						9,61

94661 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	60,78	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01120000	2,34	0,02
00003862	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,36	3,36
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	68,86	0,96
TOTAL Material:						5,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06700000	23,37	1,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06700000	31,50	2,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,67
VALOR:						8,72

89558 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	60,78	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01570000	2,34	0,03
00003862	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,36	3,36
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	68,86	0,96
TOTAL Material:					5,06	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06940000	23,37	1,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06940000	31,50	2,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,80	
VALOR:					8,86	

103988 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	60,78	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04270000	2,34	0,09
00003862	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,36	3,36
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	68,86	0,96
TOTAL Material:					5,12	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	23,37	2,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	31,50	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,02	
VALOR:					12,14	


94663 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	60,78	1,00
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01560000	2,34	0,03
00003863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,44	3,44
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	68,86	1,51
TOTAL Material:					5,98	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09340000	23,37	2,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09340000	31,50	2,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,12	
VALOR:					11,10	

89575 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	60,78	1,00
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	2,34	0,04
00003863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,44	3,44
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	68,86	1,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Material:		5,99
Mão de Obra com Encargos Complementares	 FONTE	 UNID
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,63
VALOR:		10,62

103995 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	60,78	1,00
0003833	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	2,34	0,11
00003863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,44	3,44
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	68,86	1,51
TOTAL Material:						6,06
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	23,37	3,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	31,50	4,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,38
VALOR:						14,44

94665 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	60,78	1,28
0003833	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	2,34	0,04
00003864	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,55	10,55
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	68,86	2,06
TOTAL Material:						13,93
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12560000	23,37	2,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12560000	31,50	3,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,88
VALOR:						20,81

89597 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	60,78	1,28
0003833	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02220000	2,34	0,05
00003864	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,55	10,55
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	68,86	2,06
TOTAL Material:						13,94
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	23,37	2,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	31,50	3,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,48
VALOR:						19,42

89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00880000	60,78	0,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	2,34	0,11
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	68,86	0,72
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,90	7,90
TOTAL Material:						9,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	23,37	4,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17480000	31,50	5,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,58
VALOR:						18,84


JCA-68589945 TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL DN 40x25mm (REF. SINAPI 89445) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01400000	60,78	0,85
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05300000	2,34	0,12
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01700000	68,86	1,17
INS-661673	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL DN 40x25mm	Composições	UN	1,00000000	27,06	27,06
TOTAL Material:						29,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	23,37	3,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	31,50	4,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,84
VALOR:						37,04

Observações: Composição criada com base no SINAPI 89445 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

103976 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01940000	60,78	1,17
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02560000	2,34	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02480000	68,86	1,70
00007130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	11,68	11,68
TOTAL Material:						14,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14240000	23,37	3,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14240000	31,50	4,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,80
VALOR:						22,40

89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	60,78	0,75
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01850000	2,34	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	68,86	0,98
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,28	5,28
TOTAL Material:						7,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	23,37	2,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	31,50	3,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,73
VALOR:	12,78

89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01240000	60,78	0,75
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05720000	2,34	0,13
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	68,86	0,98
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,28	5,28
TOTAL Material:						7,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	23,37	5,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	31,50	6,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,18
VALOR:						19,32

94693 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01590000	60,78	0,96
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	2,34	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01880000	68,86	1,29
00007128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,85	6,85
TOTAL Material:						9,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12270000	23,37	2,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12270000	31,50	3,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,72
VALOR:						15,85

89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01590000	60,78	0,96
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02230000	2,34	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01880000	68,86	1,29
00007128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,85	6,85
TOTAL Material:						9,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12770000	23,37	2,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12770000	31,50	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,00
VALOR:						16,15

104008 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01940000	60,78	1,17
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06900000	2,34	0,16
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02480000	68,86	1,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

00007130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	11,68	11,68
----------	---	--------	----	------------	-------	-------

TOTAL Material: 14,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26100000	23,37	6,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26100000	31,50	8,22

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 14,31

VALOR: 29,02

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	60,78	0,64
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	2,34	0,11
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	68,86	0,82
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	0,95	0,95

TOTAL Material: 2,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	23,37	4,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	31,50	6,38

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 11,11

VALOR: 13,63

89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	60,78	0,85
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01970000	2,34	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	68,86	1,13
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	2,98	2,98

TOTAL Material: 5,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	23,37	2,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11530000	31,50	3,63

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 6,32

VALOR: 11,32

89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01410000	60,78	0,85
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06050000	2,34	0,14
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	68,86	1,13
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	2,98	2,98


TOTAL Material: 5,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24160000	23,37	5,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24160000	31,50	7,61

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 13,25

VALOR: 18,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	


94692 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	60,78	1,06
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01680000	2,34	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	68,86	1,44
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	7,28	7,28
TOTAL Material:						9,81
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13390000	23,37	3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13390000	31,50	4,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,33
VALOR:						17,14

104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	60,78	1,06
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06410000	2,34	0,14
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	68,86	1,44
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	7,28	7,28
TOTAL Material:						9,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25600000	23,37	5,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25600000	31,50	8,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,04
VALOR:						23,96

94694 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02470000	60,78	1,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02340000	2,34	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03300000	68,86	2,27
00007142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	7,61	7,61
TOTAL Material:						11,43
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18670000	23,37	4,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18670000	31,50	5,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,24
VALOR:						21,67

89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02470000	60,78	1,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02850000	2,34	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03300000	68,86	2,27
00007142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	7,61	7,61
TOTAL Material:						11,44
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16940000	23,37	3,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16940000	31,50	5,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,28
					VALOR:	20,72


104004 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02470000	60,78	1,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07650000	2,34	0,17
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03300000	68,86	2,27
00007142	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	7,61	7,61
					TOTAL Material:	11,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30590000	23,37	7,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30590000	31,50	9,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,77
					VALOR:	28,32

94696 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03180000	60,78	1,93
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	2,34	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04500000	68,86	3,09
00007143	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	24,45	24,45
					TOTAL Material:	29,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25130000	23,37	5,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25130000	31,50	7,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,78
					VALOR:	43,32

89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03180000	60,78	1,93
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03330000	2,34	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04500000	68,86	3,09
00007143	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	24,45	24,45
					TOTAL Material:	29,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,37	4,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	31,50	6,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,97
					VALOR:	40,51

89382 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	60,78	0,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	2,34	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	68,86	0,55
00009906	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,31	6,31
					TOTAL Material:	7,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	23,37	2,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	31,50	3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,55
					VALOR:	12,91

89390 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	60,78	0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04030000	2,34	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
00009895	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,63	10,63
					TOTAL Material:	12,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12080000	23,37	2,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12080000	31,50	3,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,62
					VALOR:	18,66


103990 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	60,78	0,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04270000	2,34	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	68,86	0,96
00009894	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	20,44	20,44
					TOTAL Material:	22,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	23,37	2,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	31,50	4,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,02
					VALOR:	29,22

103997 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01650000	60,78	1,00
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	2,34	0,11
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	68,86	1,51
00009897	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,82	21,82
					TOTAL Material:	24,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	23,37	3,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15300000	31,50	4,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,38
					VALOR:	32,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

JCA-62492735 UNIÃO, PVC SOLDÁVEL DN 60mm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02400000	60,78	1,46
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02800000	2,34	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	68,86	2,07
00009910	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	56,78	56,78
TOTAL Material:						60,38
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	23,37	1,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	31,50	2,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,67
Observações: Composição criada com base no SINAPI 89609 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.						
VALOR:						65,05

104998 HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01680000	11,32	0,19
00012770	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SINAPI	UN	1,00000000	822,24	822,24
TOTAL Material:						822,43
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64800000	23,37	15,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64800000	31,50	20,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						35,55
VALOR:						857,98

105135 HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	11,32	0,21
00012772	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SINAPI	UN	1,00000000	1.366,54	1.366,54
TOTAL Material:						1.366,75
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75080000	23,37	17,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75080000	31,50	23,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						41,19
VALOR:						1.407,94

95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	11,32	0,14
00012774	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,	SINAPI	UN	1,00000000	208,45	208,45
TOTAL Material:						208,59
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53430000	23,37	12,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53430000	31,50	16,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

VALOR:	237,90
---------------	---------------

102113 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000732	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H	SINAPI	UN	1,00000000	1.112,96	1.112,96
TOTAL Equipamento:						1.112,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,38	5,52
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	0,35	1,40
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,20000000	3,79	0,75
TOTAL Material:						7,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	24,39	15,43
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11460000	23,37	49,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	32,69	20,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11460000	31,50	66,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						152,13
VALOR:						1.272,76

94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	11,32	0,21
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	94,08	94,08
TOTAL Material:						94,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26330000	23,37	6,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26330000	31,50	8,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,44
VALOR:						108,73

94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01680000	11,32	0,19
00006017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	74,52	74,52
TOTAL Material:						74,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	23,37	4,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	31,50	6,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,08
VALOR:						85,79

94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	11,32	0,14
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	103,45	103,45
TOTAL Material:						103,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25950000	23,37	6,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25950000	31,50	8,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,23
					VALOR:	117,82


94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02400000	11,32	0,27
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	131,04	131,04
					TOTAL Material:	131,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33980000	23,37	7,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33980000	31,50	10,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,64
					VALOR:	149,95

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	11,32	0,11
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	84,51	84,51
					TOTAL Material:	84,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	23,37	5,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	31,50	6,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,12
					VALOR:	96,74

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	11,32	0,05
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	27,50	27,50
					TOTAL Material:	27,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	23,37	4,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	31,50	5,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,43
					VALOR:	37,98

103012 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	11,32	0,09
00010233	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO	SINAPI	UN	1,00000000	104,79	104,79
					TOTAL Material:	104,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10100000	23,37	2,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10100000	31,50	3,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,54
VALOR:	110,42

99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01680000	11,32	0,19
00010411	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	194,15	194,15
TOTAL Material:						194,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	23,37	4,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	31,50	6,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,08

VALOR:	205,42
---------------	---------------

99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	11,32	0,14
00010418	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	66,83	66,83
TOTAL Material:						66,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	23,37	3,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	31,50	4,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,14

VALOR:	75,11
---------------	--------------

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	2,34	0,03
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	5,02	5,29
TOTAL Material:						5,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	23,37	6,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	31,50	9,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,06

VALOR:	21,38
---------------	--------------

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	2,34	0,04
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	8,29	8,74
TOTAL Material:						8,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	23,37	7,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	31,50	10,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,45

VALOR:	26,23
---------------	--------------

89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02300000	2,34	0,05
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	8,29	8,74
TOTAL Material:						8,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	23,37	0,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	31,50	1,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,26
VALOR:						11,05

89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02120000	2,34	0,04
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	10,88	11,47
TOTAL Material:						11,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	23,37	8,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	31,50	12,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,92
VALOR:						32,43

89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00850000	2,34	0,01
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	10,88	11,47
TOTAL Material:						11,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	23,37	3,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15240000	31,50	4,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,36
VALOR:						19,84

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	2,34	0,05
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	11,49	12,12
TOTAL Material:						12,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	23,37	10,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	31,50	13,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,37
VALOR:						36,54

89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01460000	2,34	0,03
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	11,49	12,12
TOTAL Material:						12,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	23,37	6,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26320000	31,50	8,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,44
VALOR:						26,59

90695 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01460000	25,08	0,36
00041936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	60,69	63,72
TOTAL Material:						64,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08920000	28,14	2,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08920000	23,23	2,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,58
VALOR:						68,66

90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01670000	25,08	0,41
00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	103,07	108,22
TOTAL Material:						108,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	28,14	2,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	23,23	2,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,28
VALOR:						113,91


JCA-95744547 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042695	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	230,53	230,53
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04380000	25,08	1,10
TOTAL Material:						231,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37160000	28,14	10,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37160000	23,23	8,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,09
VALOR:						250,72

Observações: Composição criada com base no SINAPI 105295 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

89587 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,99	7,98
00020097	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	19,14	19,14
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,08	2,88
TOTAL Material:						30,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	23,37	6,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	31,50	8,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,96
VALOR:						44,96

89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,40	6,80
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,05	7,05
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,08	2,88
TOTAL Material:						16,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	23,37	5,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	31,50	6,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,91
VALOR:						28,64

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,40	6,80
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,05	7,05
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,08	2,88
TOTAL Material:						16,73


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	23,37	4,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	31,50	6,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,56
VALOR:						27,29

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	60,78	0,60
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,80	1,80
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	2,34	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	68,86	1,03
TOTAL Material:						3,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	23,37	2,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	31,50	4,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,96
VALOR:						10,40

89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

0000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,92	3,84
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,92	2,92
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	25,08	1,25
TOTAL Material:						8,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03430000	23,37	0,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03430000	31,50	1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,88
VALOR:						9,89

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,92	3,84
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,92	2,92
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	25,08	1,25
TOTAL Material:						8,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	23,37	3,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	31,50	4,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,56
VALOR:						15,57

89806 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,82	5,64
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,11	6,11
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	25,08	1,88
TOTAL Material:						13,63


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	23,37	2,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12570000	31,50	3,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,88
VALOR:						20,51

89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,82	5,64
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,11	6,11
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	25,08	1,88
TOTAL Material:						13,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	23,37	3,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	31,50	5,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,06
VALOR:	22,69

89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,40	6,80
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,40	6,40
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,08	2,88
TOTAL Material:						16,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	23,37	4,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	31,50	6,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,56
VALOR:						26,64

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	60,78	0,60
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,63	1,63
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	2,34	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	68,86	1,03
TOTAL Material:						3,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	23,37	2,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	31,50	4,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,96
VALOR:						10,23

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,92	3,84
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,36	2,36
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	25,08	1,25
TOTAL Material:						7,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	23,37	3,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	31,50	4,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,56
VALOR:						15,01

89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,82	5,64
00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,36	5,36
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	25,08	1,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	23,37	3,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	31,50	5,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,06
VALOR:						21,94

JCA-74253952 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,82	2,82
00020156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	12,98	12,98
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,03000000	25,08	0,75
TOTAL Material:						16,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	23,37	1,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	31,50	2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,39
VALOR:						20,94

Observações: Composição criada com base no SINAPI 89805 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

104355 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,40	6,80
0000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,82	2,82
00010909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	17,11	17,11
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	25,08	3,82
TOTAL Material:						30,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24890000	23,37	5,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24890000	31,50	7,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,65
VALOR:						44,20

104350 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,92	1,92
0000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,82	5,64
00003669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,51	10,51
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,10000000	25,08	2,50
TOTAL Material:						20,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	23,37	2,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	31,50	4,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,96
VALOR:						27,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	


S01637 Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,40	3,40
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,82	2,82
00003660	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	18,65	18,65
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,06100000	56,75	3,46
TOTAL Material:						28,33
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	31,50	14,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	23,23	10,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,18
VALOR:						53,51

S01560 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev.01 - 10/2022 (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,04200000	64,72	2,72
I01268	Juncao simples pvc rígido p/ esgoto primario, diâm = 75 x 50mm	ORSE	un	1,00000000	7,50	7,50
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,06300000	62,33	3,93
TOTAL Material:						14,15
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	31,50	11,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	23,23	8,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,26
VALOR:						34,41

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,40	10,20
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	18,52	18,52
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	25,08	4,32
TOTAL Material:						33,04
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	23,37	6,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	31,50	9,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,88
VALOR:						48,92

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,40	10,20
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	18,52	18,52
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	25,08	4,32
TOTAL Material:						33,04
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	23,37	6,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	31,50	8,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,08
VALOR:						47,12

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	60,78	0,89
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,91	2,91
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	2,34	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	68,86	1,54
TOTAL Material:						5,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	23,37	3,95
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	31,50	5,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,28
VALOR:						14,64

89827 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	1,92	5,76
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,60	7,60
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	25,08	1,88
TOTAL Material:						15,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	23,37	1,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	31,50	1,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,49
VALOR:						17,73

89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	1,92	5,76
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,60	7,60
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	25,08	1,88
TOTAL Material:						15,24

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	23,37	4,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	31,50	5,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,08
VALOR:						25,32

89830 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,82	8,46
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,40	14,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	25,08	2,82
----------	--	--------	----	------------	-------	------

TOTAL Material: 25,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	23,37	3,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16760000	31,50	5,27

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 9,18

VALOR: 34,86

89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,82	8,46
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,40	14,40
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	25,08	2,82

TOTAL Material: 25,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	23,37	5,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	31,50	6,93

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 12,07

VALOR: 37,75

104171 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,99	7,98
00020166	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	57,70	57,70
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,08	2,88

TOTAL Material: 68,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17340000	23,37	4,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17340000	31,50	5,46

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 9,51

VALOR: 78,07

89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02450000	60,78	1,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00540000	2,34	0,01
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,05	5,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	68,86	2,75


TOTAL Material: 9,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	23,37	3,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	31,50	4,56

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 7,94

VALOR: 17,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	60,78	0,60
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	2,34	0,01
00003897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,23	1,23
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	68,86	1,03
TOTAL Material:						2,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08460000	23,37	1,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08460000	31,50	2,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,63
VALOR:						7,50

89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	60,78	0,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	2,34	0,09
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,55	2,55
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						3,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	23,37	2,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	31,50	2,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,03
VALOR:						8,86

89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01670000	60,78	1,01
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04600000	2,34	0,10
00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,17	5,17
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	68,86	1,79
TOTAL Material:						8,07


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	23,37	2,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	31,50	3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,04
VALOR:						14,11

S01583 Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,03300000	64,72	2,14
I01937	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	ORSE	un	1,00000000	6,59	6,59
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,05100000	62,33	3,18
TOTAL Material:						11,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	31,50	7,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	23,23	5,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,59
VALOR:	24,50

S01584 Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,04200000	64,72	2,72
I01938	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 75mm	ORSE	un	1,00000000	6,48	6,48
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,06600000	62,33	4,11
TOTAL Material:						13,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	31,50	7,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	23,23	5,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,59

VALOR:	25,90
---------------	--------------

S01582 Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,02500000	64,72	1,62
I01936	Reducao excentrica pvc sanitario d= 75 x 50mm	ORSE	un	1,00000000	6,69	6,69
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,03700000	62,33	2,31
TOTAL Material:						10,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	31,50	5,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	23,23	4,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,85

VALOR:	20,47
---------------	--------------

S01659 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022 (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,92	1,92
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,82	2,82
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,05600000	56,75	3,18
I02142	Te pvc sanitario d= 75 x 50mm	ORSE	un	1,00000000	7,95	7,95
TOTAL Material:						15,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	31,50	11,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	23,23	8,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,26


VALOR:	36,13
---------------	--------------

89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,40	10,20
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	25,08	4,32
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	12,33	12,33
TOTAL Material:						26,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	23,37	6,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	31,50	9,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,88
VALOR:	42,73

104344 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,40	6,80
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,92	1,92
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	25,08	3,51
00011655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	13,11	13,11
TOTAL Material:						25,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	23,37	5,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	31,50	7,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,75
VALOR:						38,09

104346 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,40	6,80
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,82	2,82
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15250000	25,08	3,82
00011656	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	15,05	15,05
TOTAL Material:						28,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24460000	23,37	5,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24460000	31,50	7,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,41
VALOR:						41,90

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	1,92	5,76
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	25,08	1,88
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,79	5,79
TOTAL Material:						13,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	23,37	4,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	31,50	5,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,08
VALOR:						23,51

89786 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,82	8,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	25,08	2,82
00011658	TE SANITÁRIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	12,80	12,80
TOTAL Material:						24,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	23,37	5,14
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	31,50	6,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,07
VALOR:						36,15

104351 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01670000	60,78	1,01
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03100000	2,34	0,07
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	68,86	1,79
00039320	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	13,52	13,52
TOTAL Material:						16,39

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04190000	23,37	0,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04190000	31,50	1,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,28
VALOR:						18,67


104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	60,78	0,29
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	2,34	0,08
00011743	RALO SIFONADO REDONDO CÔNICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	7,56	7,56
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	68,86	0,51
TOTAL Material:						8,44

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	23,37	3,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	31,50	5,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,06
VALOR:						17,50

98106 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01620000	77,85	1,26
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00790000	162,80	1,28
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,54

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00540000	6,71	0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	9,50	1,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA: 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI: 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	18,10	0,22
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	3,32	0,46
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	18,75	8,28
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	285,35770000	0,62	176,92
TOTAL Material:						187,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,11210000	32,27	358,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,73090000	23,23	202,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						561,39

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,24880000	798,25	198,60
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03280000	579,96	19,02
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07820000	513,30	40,14
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,03600000	3.226,51	116,15
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,00480000	3.665,87	17,59
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	1,05000000	3,52	3,69
TOTAL Serviço:						395,19
VALOR:						1.146,15

S02816 Caixa de passagem coletora de águas pluviais, em alvenaria de tijolos maciços, dim. int. 0,25x0,85x1,00- c/ grade de concreto (un)						
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	7,20000000	14,43	103,90
S00157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	2,90000000	252,29	731,64
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	2,20000000	8,42	18,52
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,04550000	608,49	27,69
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,14400000	635,54	91,52
S00083	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	ORSE	m2	0,30000000	101,26	30,38
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	2,20000000	46,35	101,97
TOTAL Serviço:						1.105,62
VALOR:						1.105,62

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)						
Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	77,85	1,38
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	162,80	1,41
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,79
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	20,76150000	2,40	49,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	6,71	0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	9,50	1,12
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	18,10	0,22
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	3,32	0,46
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	18,75	8,28
TOTAL Material:						59,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,56840000	32,27	115,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80380000	23,23	65,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						180,28

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,07280000	798,25	58,11
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	579,96	8,58
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	513,30	38,18
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	2.636,75	118,12
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	7,15	5,79
TOTAL Serviço:						228,78
VALOR:						471,78


98105 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00410000	6,71	0,02
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08880000	9,50	0,84
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00940000	18,10	0,17
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10560000	3,32	0,35
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,33120000	18,75	6,21
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	165,35770000	0,62	102,52
TOTAL Material:						110,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,54990000	32,27	211,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,14630000	23,23	119,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						330,90

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,14560000	798,25	116,22
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01950000	579,96	11,30
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05020000	513,30	25,76
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01680000	3.226,51	54,20
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01120000	3.665,87	41,05
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,70000000	7,15	5,00
TOTAL Serviço:						253,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

VALOR:	694,54
---------------	---------------

S04282 Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar (un)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103352	Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa	ORSE	Un	1,00000000	35,46	35,46
TOTAL Material:						35,46
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	31,50	15,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,23	11,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,37
VALOR:						62,83

104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	60,78	1,77
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	33,59	33,59
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	2,34	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	68,86	3,02
TOTAL Material:						38,41
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	23,37	9,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	31,50	13,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,20
VALOR:						61,61

89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,06680000	60,78	4,06
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	51,44	51,44
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01840000	2,34	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,10400000	68,86	7,16
TOTAL Material:						62,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	23,37	11,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	31,50	15,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,20
VALOR:						88,90


JCA-11145343 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - 18 A 20 M3/DIA (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,00000000	23,37	1.121,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,00000000	31,50	756,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.877,76
VALOR:						1.877,76

Observações: Composição criada com base nas informações repassadas pelos fornecedores, correspondendo a:

3 dias de bombeiro hidráulico e;
3 dias de 2 auxiliares de bombeiros.

JCA-57550844 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362), JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0,16670000	17,97	3,00
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01670000	25,08	0,42
00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	103,07	108,22
TOTAL Material:						111,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11320000	28,14	3,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11320000	23,23	2,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,82
VALOR:						117,46

Observações: Composição criada com base no SINAPI 90702 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-84991407 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362), JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000309	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0,16670000	74,37	12,40
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01670000	25,08	0,42
00041932	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	248,46	260,88
TOTAL Material:						273,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11320000	28,14	3,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11320000	23,23	2,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,82
VALOR:						279,52

Observações: Composição criada com base no SINAPI 90702 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

104166 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01410000	2,34	0,03
00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	45,70	47,31
TOTAL Material:						47,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25330000	23,37	5,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25330000	31,50	7,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,88
VALOR:						61,22

89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04200000	2,34	0,09
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	21,63	22,39
TOTAL Material:						22,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07580000	23,37	1,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07580000	31,50	2,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,15
VALOR:						26,63

89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02240000	2,34	0,05
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03530000	21,63	22,39
TOTAL Material:						22,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40240000	23,37	9,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40240000	31,50	12,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,07
VALOR:						44,51

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01420000	2,34	0,03
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05490000	3,28	3,46
TOTAL Material:						3,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	23,37	5,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25520000	31,50	8,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,99
VALOR:						17,48

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01520000	2,34	0,03
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05490000	7,08	7,46
TOTAL Material:						7,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27280000	23,37	6,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27280000	31,50	8,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,96
VALOR:						22,45


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-968259	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL, SÉRIE JEI DN 200 MM	Composições	UN	1,00000000	250,57	250,57
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07000000	25,08	1,76
TOTAL Material:						252,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	23,37	3,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	31,50	5,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,33
VALOR:						261,66

Observações: Composição criada com base no SINAPI 89590 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-083300	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL, SÉRIE JEI DN 300 MM	Composições	UN	1,00000000	373,90	373,90
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07000000	25,08	1,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Material:		375,66				
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID				
	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO				
		TOTAL				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	23,37	3,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	31,50	5,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,33
VALOR:						384,99

Observações: Composição criada com base no SINAPI 89590 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-81184319 TÊ , PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	13,80	13,80
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07000000	25,08	1,76
INS-048502	TÊ , PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA	Composições	UN	1,00000000	384,14	384,14
TOTAL Material:						399,70

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	23,37	2,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	31,50	3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,04
VALOR:						405,74

Observações: Composição criada com base no SINAPI 89683 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-46280331 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,52	2,52
INS-673715	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA	Composições	UN	1,00000000	140,88	140,88
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	25,08	0,50
TOTAL Material:						143,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	23,37	1,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	31,50	2,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,57
VALOR:						147,47


Observações: Composição criada com base no SINAPI 89520fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

89520 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	2,52	5,04
00020149	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,17	5,17
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	25,08	1,25
TOTAL Material:						11,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06070000	23,37	1,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06070000	31,50	1,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,32
VALOR:						14,78

89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,99	7,98
00020151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	15,75	15,75
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,08	2,88
TOTAL Material:						26,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12880000	23,37	3,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12880000	31,50	4,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,06
VALOR:						33,67

89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	60,78	0,43
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,18	1,18
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	2,34	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	68,86	0,55
TOTAL Material:						2,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	23,37	2,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	31,50	3,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,06
VALOR:						8,23


104320 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	60,78	0,57
00003501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,27	3,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00660000	2,34	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						4,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11820000	23,37	2,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11820000	31,50	3,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,48
VALOR:						11,08

89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,99	7,98
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,96	14,96
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,08	2,88
TOTAL Material:						25,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	23,37	6,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	31,50	8,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,96
VALOR:						40,78

89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,99	7,98
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,96	14,96
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,08	2,88
TOTAL Material:						25,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12880000	23,37	3,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12880000	31,50	4,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,06
VALOR:						32,88

89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	60,78	0,43
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,57	0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	2,34	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	68,86	0,55
TOTAL Material:						1,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	23,37	2,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11060000	31,50	3,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,06
VALOR:						7,62

104319 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	60,78	0,57
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,91	1,91
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00660000	2,34	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						3,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11820000	23,37	2,76
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11820000	31,50	3,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,48
VALOR:						9,72

89518 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	2,52	5,04
00020155	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,62	4,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	25,08	1,25
----------	--	--------	----	------------	-------	------

TOTAL Material: 10,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06070000	23,37	1,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06070000	31,50	1,91

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 3,32

VALOR: 14,23

JCA-39040887 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,52	2,52
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,06	6,12
00003659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,42	14,42
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	25,08	1,88

TOTAL Material: 24,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	23,37	1,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08090000	31,50	2,55

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 4,44

VALOR: 29,38

Observações: Composição criada com base no SINAPI 89563 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02450000	60,78	1,48
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,99	3,99
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	2,34	0,08
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,46	10,46
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05750000	25,08	1,44
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04000000	68,86	2,75

TOTAL Material: 20,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08580000	23,37	2,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08580000	31,50	2,70

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 4,70

VALOR: 24,90

104170 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03060000	60,78	1,85
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	13,80	13,80
00020171	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	30,17	30,17
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,08750000	25,08	2,19
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05000000	68,86	3,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

TOTAL Material:	51,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,51
VALOR:	60,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17340000	23,37	4,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17340000	31,50	5,46

89868 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	60,78	0,43
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00610000	2,34	0,01
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,65	0,65
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	68,86	0,55
TOTAL Material:						1,64

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07370000	23,37	1,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07370000	31,50	2,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,04
VALOR:						5,68


104322 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	60,78	0,57
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00660000	2,34	0,01
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,58	1,58
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						2,91

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07880000	23,37	1,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07880000	31,50	2,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,32
VALOR:						7,23

89545 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00730000	60,78	0,44
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,52	2,52
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01700000	2,34	0,03
00020168	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,81	7,81
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02500000	25,08	0,62
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	68,86	0,75
TOTAL Material:						12,17

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04050000	23,37	0,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04050000	31,50	1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,21
VALOR:						14,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

89675 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	3,99	7,98
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,08	2,88
00020183	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	38,98	38,98
TOTAL Material:						49,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18190000	23,37	4,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18190000	31,50	5,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,97
VALOR:						59,81


89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	60,78	1,06
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	2,34	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	68,86	1,54
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,04	8,04
TOTAL Material:						10,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	23,37	3,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	31,50	4,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,23
VALOR:						17,92

99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	77,85	1,38
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	162,80	1,41
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,79
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	6,71	0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	9,50	1,12
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	18,10	0,22
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	3,32	0,46
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	18,75	8,28
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	0,62	81,72
TOTAL Material:						91,83
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	32,27	164,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	23,23	92,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 257,37

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	645,82	74,65
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	579,96	8,58
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	513,30	38,18
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	2.636,75	118,12
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	7,15	5,79
TOTAL Serviço:						245,32
VALOR:						597,31

UFSB-69392240 FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS DE ÁGUA DE CHUVA - MODELO FILTRO VORTEX WFF300 AQUASTOCK OU EQUIVALENTE - INCLUSIVE CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCÃO E CONTROLADOR AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-03208286	FILTRO VORTEX WFF 300-COMPLETO	Composições	UN	1,00000000	54.020,50	54.020,50
TOTAL Material:						54.020,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,61820000	32,27	245,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,98570000	23,23	139,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						384,89

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	7,15	5,79
TOTAL Serviço:						5,79
VALOR:						54.411,18

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101803 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

99292 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA (UN)


Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,17090000	77,85	13,30
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,08380000	162,80	13,64
TOTAL Equipamento Custo Horário:						26,94

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01360000	6,71	0,09
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,29640000	9,50	2,81
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03120000	18,10	0,56
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,35250000	3,32	1,17
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,10550000	18,75	20,72
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	492,04210000	0,62	305,06
TOTAL Material:						330,41

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,66360000	32,27	505,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,30720000	23,23	285,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						791,35

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,58250000	645,82	376,19
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02960000	579,96	17,16
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,93840000	10,29	19,94
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	9,89630000	16,38	162,10
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,37280000	513,30	191,35
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,62830000	75,89	47,68
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,06280000	1.114,28	69,97
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,18850000	2.124,98	400,55
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	SINAPI	M3	0,02210000	4.106,53	90,75
101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,49860000	280,24	139,72
TOTAL Serviço:						1.515,41
VALOR:						2.664,11

99293 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	474,80890000	0,62	294,38
TOTAL Material:						294,38
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,04180000	32,27	485,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,81850000	23,23	274,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						759,93
Serviço						
Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,54990000	645,82	355,13
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03170000	579,96	18,38
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	0,96920000	10,29	9,97
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,31420000	75,89	23,84
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,03140000	1.114,28	34,98
TOTAL Serviço:						442,30
VALOR:						1.496,61

89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	60,78	0,29
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01300000	2,34	0,03
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	9,00	9,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	68,86	0,51
TOTAL Material:						9,83
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11190000	23,37	2,61
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11190000	31,50	3,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,13
VALOR:	15,96

JCA-95296519 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	60,78	0,30
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	2,34	0,08
00011708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	UN	1,00000000	26,71	26,71
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	68,86	0,52
TOTAL Material:						27,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	23,37	3,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	31,50	5,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,06
VALOR:						36,67

Observações: Composição criada com base no SINAPI 89709 com a troca dos insumos necessários

UFSB-53194523 DISPOSITIVO DE CLORAÇÃO AUTOMÁTICA PARA REDE PLUVIAL - DIAM. 200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042686	CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	SINAPI	UN	2,00000000	55,42	110,84
TOTAL Material:						110,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104072	TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	230,76	230,76
90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	0,90000000	113,91	102,52
TOTAL Serviço:						333,28
VALOR:						444,12

Observações: Composição criada para dispositivo de cloração a ser usado na UFSB.

Materiais foram aferidos com base no croqui do sistema.

98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	KG	3,46150000	3,20	11,07
TOTAL Material:						11,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13620000	24,62	3,35
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60390000	33,71	20,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,70
VALOR:						34,77

98556 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	KG	4,61540000	3,20	14,76
00004030	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	SINAPI	M2	1,35130000	7,79	10,52
TOTAL Material:						25,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22280000	24,62	5,48
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98810000	33,71	33,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						38,78
VALOR:						64,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTE		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,73	1,46
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	720,00	720,00
TOTAL Material:						721,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	23,37	10,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	31,50	14,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,08
VALOR:						746,54

JCA-77340311 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (BICABORNATO DE SÓDIO) SOBRE RODAS, CAPACIDADE 50Kg, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMÍNIO E VÁLVULA DE LATÃO FORJADO E MANGOTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO. CAPACIDADE EXTINTORA: 80 B:C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,73	1,46
UFSB-I-57923309	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (BICABORNATO DE SÓDIO) SOBRE RODAS, CAPACIDADE 50Kg, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMÍNIO E VÁLVULA DE LATÃO FORJADO E MANGOTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO. CAPACIDADE EXTINTORA: 80 B:C	Composições	UN	1,00000000	3.236,39	3.236,39
TOTAL Material:						3.237,85
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	23,37	10,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	31,50	14,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,10
Observações: Composição criada com base no SINAPI 101909 fazendo-se a troca do insumo pelo cotado.						
VALOR:						3.262,95


101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,73	1,46
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	240,00	240,00
TOTAL Material:						241,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	23,37	10,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	31,50	14,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,08
VALOR:						266,54

101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,73	1,46
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	UN	1,00000000	210,00	210,00
TOTAL Material:						211,46
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	23,37	10,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	31,50	14,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,08
VALOR:						236,54

JCA-02549368 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, BASE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELETRICO (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	44,29	44,29
TOTAL Material:						44,29
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,65
VALOR:						48,94

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-16617444 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 25 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - ALARME DE INCÊNDIO (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JCA-I-90444509	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 25* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Composições	UN	1,00000000	25,20	25,20
TOTAL Material:						25,20
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,65
VALOR:						29,85

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-90210395 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA) (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	22,50	22,50
TOTAL Material:						22,50
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06422000	23,87	1,53
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08173600	31,88	2,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,14
VALOR:						26,64

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-87899058 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL) (UN)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	22,50	22,50
TOTAL Material:						22,50
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,65
VALOR:						27,15

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-30984289 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (EM FRENTE) (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	22,50	22,50
TOTAL Material:						22,50
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,65
VALOR:						27,15

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-5551132 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO INDICATIVO DE SENTIDO EM ESCADA DE EMERGÊNCIA (INFERIOR DIREITA) (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	22,50	22,50
TOTAL Material:						22,50
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06422000	23,87	1,53
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08173600	31,88	2,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,14
VALOR:						26,64

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-95510090 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE NUMERO DE PAVIMENTO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	13,45	13,45
TOTAL Material:						13,45
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,65
VALOR:						18,10

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo o uso do insumo conforme projeto


JCA-72769892 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 40 X 12 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037559	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	31,92	31,92
TOTAL Material:						31,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,65
VALOR:						36,57

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo o uso do insumo conforme projeto

JCA-17495860 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO FUMAR (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	26,02	26,02
TOTAL Material:						26,02
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,65
VALOR:						30,67

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

JCA-59166229 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	26,02	26,02	
TOTAL Material:					26,02	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,65	
VALOR:					30,67	

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-83171406 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	26,02	26,02	
TOTAL Material:					26,02	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,65	
VALOR:					30,67	

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-46369676 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - HIDRANTE (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	26,02	26,02	
TOTAL Material:					26,02	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,65	
VALOR:					30,67	

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

JCA-22964085 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 40 X 12 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE MANTER PORTA CORTA FOGO FECHADA (UN)


Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00000000	31,92	31,92	
TOTAL Material:					31,92	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,65	
VALOR:					36,57	

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 fazendo o uso do insumo conforme projeto

101927 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007693 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03910000	189,34	196,74	
TOTAL Material:					196,74	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31880000	23,37	7,45	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31880000	31,50	10,04	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,49
VALOR:	214,23

92368 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007694	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	137,48	142,84
TOTAL Material:						142,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27600000	23,37	6,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27600000	31,50	8,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,14
VALOR:						157,98

92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	102,16	106,14
TOTAL Material:						106,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	23,37	5,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24500000	31,50	7,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,43
VALOR:						119,57

97498 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040626	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	38,97	40,48
TOTAL Material:						40,48
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	23,37	3,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	31,50	5,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,93
VALOR:						49,41


92636 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003459	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	UN	1,00000000	120,32	120,32
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03500000	11,32	0,39
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00800000	41,64	0,33
TOTAL Material:						121,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24200000	23,37	29,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24200000	31,50	39,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						68,14
VALOR:						189,18

92678 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	85,31	85,31
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03000000	11,32	0,33
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00700000	41,64	0,29
TOTAL Material:						85,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59800000	23,37	13,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59800000	31,50	18,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,80
VALOR:						118,73

92703 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003472	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	14,63	14,63
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	11,32	0,14
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	41,64	0,12
TOTAL Material:						14,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72400000	23,37	16,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72400000	31,50	22,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						39,71
VALOR:						54,60

92378 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03000000	11,32	0,33
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00700000	41,64	0,29
00003913	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	60,20	60,20
TOTAL Material:						60,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73600000	23,37	17,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73600000	31,50	23,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,38
VALOR:						101,20

92644 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05300000	11,32	0,59
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,01300000	41,64	0,54
00006322	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"	SINAPI	UN	1,00000000	158,49	158,49
TOTAL Material:						159,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65600000	23,37	38,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65600000	31,50	52,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						90,86
VALOR:						250,48

92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
---	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04500000	11,32	0,50
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,01100000	41,64	0,45
00006299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	118,33	118,33
TOTAL Material:						119,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47100000	23,37	34,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47100000	31,50	46,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						80,70
VALOR:						199,98

92390 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	85,31	85,31
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03000000	11,32	0,33
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00700000	41,64	0,29
TOTAL Material:						85,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10400000	23,37	25,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10400000	31,50	34,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						60,57
VALOR:						146,50

92382 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)


Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003472	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	UN	1,00000000	14,63	14,63
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300000	11,32	0,14
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00300000	41,64	0,12
TOTAL Material:						14,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	23,37	17,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	31,50	23,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,32
VALOR:						55,21

96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010900	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	87,42	87,42
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	4,00000000	0,73	2,92
00020963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	390,90	390,90
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	24,28	24,28
00037554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	299,46	299,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA: 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI: 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES:	VERSÃO:
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00021030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	UN	1,00000000	499,23	499,23
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	255,00	255,00

TOTAL Material: 1.559,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03700000	23,37	70,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03700000	31,50	95,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						166,63
VALOR:						1.725,84

JCA-55673449 BOMBA CENTRÍFUGA DO SISTEMA DE HIDRANTES - VAZÃO 36,3M3/H - PRESSÃO 36MCA - POTÊNCIA 7,5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,38	5,52
UFSB-I-61142482	BOMBA CENTRÍFUGA DO SISTEMA DE HIDRANTES - VAZÃO 36,3M3/H - PRESSÃO 36MCA - POTÊNCIA 7,5CV	Composições	UN	1,00000000	10.093,08	10.093,08
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	0,35	1,40
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,20000000	3,79	0,76
TOTAL Material:						10.100,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	24,39	15,44
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20200000	23,37	51,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	32,69	20,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20200000	31,50	69,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						156,95

Observações: Composição criada com base no SINAPI 102116 utilizando-se as cotações de preço de mercado.

VALOR: 10.257,71

JCA-36013403 BOMBA CENTRÍFUGA MULTESTÁGIO DE PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES - VAZÃO 1,5M3/H - PRESSÃO 60MCA - POTÊNCIA 3/4CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,38	5,52
UFSB-I-57600570	BOMBA CENTRÍFUGA MULTESTÁGIO DE PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES - VAZÃO 1,5M3/H - PRESSÃO 60MCA - POTÊNCIA 3/4CV	Composições	UN	1,00000000	2.991,73	2.991,73
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	0,35	1,40
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,20000000	3,79	0,76
TOTAL Material:						2.999,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	24,39	15,44
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20200000	23,37	51,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	32,69	20,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20200000	31,50	69,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						156,95

Observações: Composição criada com base no SINAPI 102116 utilizando-se as cotações de preço de mercado.

VALOR: 3.156,36

101917 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01200000	3,07	0,03
00012899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	113,47	113,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Material:					113,50	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84300000	23,37	19,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84300000	31,50	26,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						46,25
VALOR:						159,75

JCA-23678945 PRESSOSTATO AJUSTÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA 33BAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)						
Material						
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01200000	3,07	0,04
UFSB-I-72023273	PRESSOSTATO AJUSTÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA 33 BAR	Composições	UN	1,00000000	526,33	526,33
TOTAL Material:						526,37
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84300000	23,37	19,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84300000	31,50	26,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						46,25
VALOR:						572,62


Observações: Composição criada com base no SINAPI 101917 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material						
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	11,32	0,14
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	54,68	54,68
TOTAL Material:						54,82
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	23,37	3,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	31,50	4,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,14
VALOR:						62,96

94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material						
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	11,32	0,34
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	271,77	271,77
TOTAL Material:						272,11
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	23,37	10,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	31,50	14,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,93
VALOR:						297,04

94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material						
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03540000	11,32	0,40
00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	329,03	329,03
TOTAL Material:						329,43
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56950000	23,37	13,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56950000	31,50	17,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,23
VALOR:						360,66

103009 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	11,32	0,34
00012657	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	269,69	269,69
TOTAL Material:						270,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	23,37	10,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	31,50	14,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,93
VALOR:						294,96

103011 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00660000	11,32	0,07
00010234	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO	SINAPI	UN	1,00000000	66,01	66,01
TOTAL Material:						66,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07420000	23,37	1,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07420000	31,50	2,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,06
VALOR:						70,14

103016 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01770000	11,32	0,20
00010235	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO	SINAPI	UN	1,00000000	414,99	414,99
TOTAL Material:						415,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28470000	23,37	6,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28470000	31,50	8,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,61
VALOR:						430,80

UFSB-06898700 VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	11,32	0,34
UFSB-I-88521506	VÁLVULA DE ALÍVIO DISCO METÁLICO DN 2.1/2"	Composições	UN	1,00000000	1.721,90	1.721,90
TOTAL Material:						1.722,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	23,37	10,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	31,50	14,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,94
VALOR:						1.747,18

Observações: Composição criada com base no SINAPI 103026 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

104392 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039331	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	8,56	8,56
					TOTAL Material:	8,96
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29200000	24,39	7,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29200000	32,69	9,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,66
					VALOR:	25,62

104396 CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	7,67	7,67
					TOTAL Material:	8,07
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	24,39	5,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	32,69	7,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,67
					VALOR:	21,74

104399 CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039337	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	8,56	8,56
					TOTAL Material:	8,96
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34430000	24,39	8,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34430000	32,69	11,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,64
					VALOR:	28,60

91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	4,13	4,13
					TOTAL Material:	4,13
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16900000	24,39	4,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16900000	32,69	5,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,64
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	703,15	0,84
					TOTAL Serviço:	0,84
					VALOR:	14,61

CFCA-39557142 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 2 X 1,5MM2 (M)
--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-33158465	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 2 x 1,5mm2	Composições	M	1,00000000	6,28	6,28
TOTAL Material:						6,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	24,39	0,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	32,69	1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,22

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91929 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

VALOR:	8,50
---------------	-------------

S12016 Acionador Manual Endereçável - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12881	Acionador Manual Endereçável - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	un	1,00000000	217,65	217,65
TOTAL Material:						217,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	32,69	16,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,23	11,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,97

VALOR:	245,62
---------------	---------------

S10446 Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11195	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio	ORSE	un	1,00000000	320,72	320,72
TOTAL Material:						320,72

VALOR:	320,72
---------------	---------------

S12018 Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12883	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	ORSE	un	1,00000000	241,76	241,76
TOTAL Material:						241,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	32,69	16,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,23	11,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						27,97

VALOR:	269,73
---------------	---------------

S12136 Central de alarme de incêndio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12975	Central de alarme de incêndio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	ORSE	un	1,00000000	2.163,94	2.163,94
TOTAL Material:						2.163,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,69	32,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,69


VALOR:	2.196,63
---------------	-----------------

CFCA-69189474 CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,00000000	35,91	35,91
TOTAL Material:						35,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,39	4,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,42
VALOR:						47,33

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101562. A composição em questão foi desenvolvida porque as nativas do SINAPI são para fins específicos diferentes das necessárias no projeto.

CFCA-37138912 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011854	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	9,56	9,56
TOTAL Material:						9,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01152110	24,39	0,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01152110	32,69	0,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,66
VALOR:						10,22

Observações: Composição criada com base no SINAPI 101551 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

UFSB-86122717 SUPORTE-GUIA E TENSIONADOR (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111844	Suporte guia 90° - ref. Tel 280	ORSE	un	1,00000000	17,50	17,50
TOTAL Material:						17,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	24,39	2,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	32,69	3,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,71
VALOR:						23,21

Observações: Composição criada com base no ORSE 10902 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.


UFSB-33649552 TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108494	Terminal aéreo 3/8" x 25cm ref.TEL 044 ou similar	ORSE	un	1,00000000	5,36	5,36
TOTAL Material:						5,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	32,69	1,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,63
VALOR:						6,99

Observações: Composição criada com base no ORSE 08316 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

S07903 Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, exclusive clips (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107863	Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-BAR) TEL-760	ORSE	un	1,00000000	47,00	47,00
TOTAL Material:						47,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	32,69	22,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	23,23	25,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						48,43
VALOR:						95,43

GPS-S07904 CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF.: TEL-5238 (UND.)						
Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GPS-S07904	CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF.: TEL-5238	Composições	UND.	1,00000000	9,11	9,11
TOTAL Equipamento:						9,11
VALOR:						9,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

S10729 Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11514	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2	ORSE	un	1,00000000	27,68	27,68
					TOTAL Material:	27,68
					VALOR:	27,68

96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	UN	1,00000000	127,00	127,00
					TOTAL Material:	127,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13460000	24,39	3,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13460000	32,69	4,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,68
					VALOR:	134,68

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	74,34	74,34
					TOTAL Material:	74,34
					VALOR:	74,34


98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	32,66	32,66
					TOTAL Material:	32,66
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	32,27	4,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	23,23	2,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,98
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	262,96	3,70
					TOTAL Serviço:	3,70
					VALOR:	43,34

CFCA-96794990 CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,00000000	51,16	51,16
					TOTAL Material:	51,16
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,39	4,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,42
					VALOR:	62,58

Observações: Composição criada com base no SINAPI 91996. A composição em questão foi desenvolvida porque as nativas do SINAPI são para fins específicos diferentes das necessárias no projeto.

S11131 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm ² (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11977	Cartucho p/ solda exotermica nr 45	ORSE	un	1,00000000	13,92	13,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Material:	13,92
VALOR:	13,92

S10694 Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111379	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm ² (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	27,80	27,80
TOTAL Material:						27,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	32,69	2,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,62
VALOR:						30,42

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	23,23	91,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						91,89

VALOR:	91,89
--------	-------

S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,23	23,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,23

VALOR:	23,23
--------	-------

UFSB-85111960 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	un	1,00000000	351,50	351,50
TOTAL Material:						351,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	24,39	36,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	32,69	49,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						85,63

Observações: Composição criada com base no ORSE 11273 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

VALOR:	437,13
--------	--------

87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	32,27	5,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	23,23	1,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	625,35	2,31
TOTAL Serviço:						2,31

VALOR:	9,20
--------	------

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	32,27	2,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	23,23	0,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	625,35	2,31
TOTAL Serviço:						2,31
VALOR:						5,09

104233 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	15,81	2,49
TOTAL Material:						2,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36300000	32,27	11,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36300000	23,23	8,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	736,39	21,57
TOTAL Serviço:						21,57
VALOR:						44,20

104975 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43470000	32,27	14,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21730000	23,23	5,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	736,39	14,28
TOTAL Serviço:						14,28
VALOR:						33,34

104955 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60510000	32,27	19,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30250000	23,23	7,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						26,54


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03040000	736,39	22,38
TOTAL Serviço:						22,38
VALOR:						48,92

UFSB-77954389 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X30 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	0,85	5,82
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	4,99	1,11
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09320000	27,90	30,50
TOTAL Material:						37,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88820000	32,10	28,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36690000	23,23	8,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						37,03
VALOR:						74,46

Observações: Composição criada com base no SINAPI 87275 fazendo a alteração para a dimensão da placa conforme projeto.

JCA-27306696 FORRO EM FIBRA MINERAL - 625 X 625 MM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,02830000	28,46	0,81
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	3,18460000	0,28	0,89
00039571	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM AÇO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C)	SINAPI	M	1,01890000	5,40	5,50
00039570	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM AÇO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	SINAPI	M	2,80190000	5,31	14,88
00039514	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	SINAPI	UN	2,73660000	31,09	85,08
TOTAL Material:						107,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71750000	35,13	25,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,21	
VALOR:					132,37	

Observações: Composição com base no SINAPI 104757 com uso dos insumos definidos no projeto

96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	28,46	1,05
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	2,78	3,96
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	KG	0,69260000	3,48	2,41
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	0,12	1,15
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	0,28	0,34
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	31,56	0,38
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	2,24	2,74
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	5,96	21,14
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08380000	20,09	21,77
TOTAL Material:						54,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	35,13	16,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	23,23	11,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,92	
VALOR:					82,86	

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	95,96	95,96
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	19,26	38,52
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	105,12	3,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	31,50	12,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	23,23	4,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,57
VALOR:						154,24

86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	39,76	39,76
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	500,74	500,74
TOTAL Serviço:						540,50
VALOR:						540,50

95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	8,06	8,06
TOTAL Material:						8,06
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	785,91	785,91
TOTAL Serviço:						785,91
VALOR:						793,97

100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	8,06	8,06
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	3,07	0,11
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	369,02	369,02
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	19,26	38,52
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	1,00000000	288,92	288,92
TOTAL Material:						704,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00900000	31,50	31,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790000	23,23	7,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						39,16
VALOR:						743,79

86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,29	11,29
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	748,05	748,05
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	103,48	103,48
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	49,24	49,24
TOTAL Serviço:						912,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

VALOR:	912,06
---------------	---------------

100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	168,89	168,89
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	19,26	115,56
TOTAL Material:						284,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	31,50	29,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	23,23	6,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						36,81
VALOR:						321,26

100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	187,57	187,57
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	19,26	115,56
TOTAL Material:						303,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	31,50	29,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	23,23	6,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						36,81
VALOR:						339,94

100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	200,00	200,00
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	19,26	115,56
TOTAL Material:						315,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	31,50	29,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	23,23	6,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						36,81
VALOR:						352,37

UFSB-72739551 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038189	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	SINAPI	UN	1,00000000	180,80	180,80
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,07	0,06
TOTAL Material:						180,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000	31,50	14,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	23,23	3,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,34
VALOR:						198,20

Observações: Composição criada com base no SINAPI 100860 fazendo-se a troca do INSUMO pelo do SINAPI

UFSB-06494909 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	117,79	117,79
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,07	0,06
TOTAL Material:						117,85
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000	31,50	14,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	23,23	3,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,34
Observações: Composição criada com base no SINAPI 100860 fazendo-se a troca do INSUMO pelo do SINAPI						
VALOR:						135,19

UFSB-50455475 TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,07	0,06
00007602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	SINAPI	UN	1,00000000	47,78	47,78
TOTAL Material:						47,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	31,50	3,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	23,23	0,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,72
Observações: Composição criada com base no SINAPI 86906 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.						
VALOR:						51,56

UFSB-60907844 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA PARA PCD, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	3,07	0,13
UFSB-I-15271011	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA PARA PCD, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	Composições	UN	1,00000000	155,44	155,44
TOTAL Material:						155,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46300000	31,50	14,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14590000	23,23	3,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,97
Observações: Composição criada com base no SINAPI 100853 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020, com a substituição do insumo de torneira para a de fechamento automático PCD						
VALOR:						173,54

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	30,74	30,74
TOTAL Material:						30,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	31,50	4,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04840000	23,23	1,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,95
VALOR:						36,69

UFSB-81513569 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 60x100, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,12000000	38,30	4,60
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	0,60000000	602,00	361,20
TOTAL Material:						365,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	23,23	4,34
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19200000	24,27	4,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,00
					VALOR:	374,80

Observações: Composição criada com base no SINAPI 102147 ajustando-se as composições a dimensão do espelho em projeto

UFSB-80687123 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	1,00000000	51,53	51,53
					TOTAL Material:	51,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	31,50	9,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	23,23	2,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,27
					VALOR:	63,80

Observações: Composição criada com base no SINAPI 95544 com a substituição do insumo pelo de papelaria plástica

95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	49,50	49,50
					TOTAL Material:	49,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	31,50	9,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	23,23	2,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,27
					VALOR:	61,77

UFSB-48044101 ALARME BANHEIRO PCD DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR, INCLUSO FIXAÇÃO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-43623116	ALARME PNE AUDIOVISUAL COM FIO	Composições	UN	1,00000000	462,74	462,74
					TOTAL Material:	462,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	32,69	5,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	23,23	3,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,51
					VALOR:	472,25


Observações: Composição criada com base no SINAPI 95544 com a substituição do insumo pela cotação de preços.

UFSB-49665253 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	1,00000000	51,53	51,53
					TOTAL Material:	51,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	31,50	9,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	23,23	2,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,27
					VALOR:	63,80

Observações: Composição criada com base no SINAPI 95544 com a substituição do insumo pelo de papelaria plástica

CFCA-00000001 BANC 001 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 450x60cm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	2,70000000	530,67	1.432,81
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	3,46000000	48,67	168,40
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14000000	105,12	14,72
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
					TOTAL Material:	1.677,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,29000000	32,10	555,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,83000000	23,23	205,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	760,13
					VALOR:	2.437,65

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.


CFCA-00000002 BANC 002 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 500x60cm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	12,00000000	0,61	7,32
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	5,48000000	530,67	2.908,07
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	7,01000000	48,67	341,18
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,27000000	105,12	28,38
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	4,00000000	18,70	74,80
					TOTAL Material:	3.359,75
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	19,21000000	32,10	616,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,81000000	23,23	227,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	844,53
					VALOR:	4.204,28

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000003 BANC 003 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 670x70cm - COM DUAS CUBAS INOX (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	15,00000000	0,61	9,15
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	7,93000000	530,67	4.208,21
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	10,15000000	48,67	494,00
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,40000000	105,12	42,05
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	5,00000000	18,70	93,50
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	2,00000000	130,07	260,14
					TOTAL Material:	5.107,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	30,03000000	32,10	963,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,34000000	23,23	356,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1.320,31
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	207,07	414,14
					TOTAL Serviço:	414,14
					VALOR:	6.841,50

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI Composições Próprias	2024/08 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA		

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000004 BANC 004 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x60cm (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	4,48000000	530,67	2.377,40
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	5,73000000	48,67	278,88
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	105,12	23,13
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
TOTAL Material:						2.741,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,37000000	32,10	493,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,85000000	23,23	182,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						675,74
VALOR:						3.416,74

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000005 BANC 005 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 310x60cm (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	5,14000000	530,67	2.727,64
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	6,58000000	48,67	320,25
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,26000000	105,12	27,33
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
TOTAL Material:						3.136,81
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	19,85000000	32,10	637,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,14000000	23,23	235,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						872,74
VALOR:						4.009,55

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000006 BANC 006 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 490X60cm / 215x60cm - COM UMA CUBA INOX (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	10,39000000	530,67	5.513,66
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	13,30000000	48,67	647,31
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,52000000	105,12	54,66
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	130,07	130,07
TOTAL Material:						6.407,29
Mão de Obra com Encargos Complementares						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	27,21000000	32,10	873,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,90000000	23,23	322,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.196,34

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07
TOTAL Serviço:					207,07	
VALOR:					7.810,70	

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000007 BANC 007 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X70cm / 80x70cm - COM UMA CUBA INOX (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	5,76000000	530,67	3.056,66
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	7,37000000	48,67	358,70
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,29000000	105,12	30,48
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	18,70	37,40
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	130,07	130,07
TOTAL Material:					3.616,97	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,73000000	32,10	472,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,52000000	23,23	174,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					647,52	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07
TOTAL Serviço:					207,07	
VALOR:					4.471,56	

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000008 BANC 008 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X70cm / 25x70cm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	4,98000000	530,67	2.642,74
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	6,37000000	48,67	310,03
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,25000000	105,12	26,28
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	18,70	37,40
TOTAL Material:					3.020,11	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,55000000	32,10	402,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,41000000	23,23	148,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					551,76	

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

CFCA-0000009 BANC 009 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 2X290X60cm / 280x60cm - COM UMA CUBA INOX (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	12,00000000	0,61	7,32
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	12,83000000	530,67	6.808,50
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	16,42000000	48,67	799,16
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,64000000	105,12	67,28
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	4,00000000	18,70	74,80
TOTAL Material:						7.757,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,41000000	32,10	1.136,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,08000000	23,23	420,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.556,66
VALOR:						9.313,72

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-0000010 BANC 010 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 595X100ou70cm (VER PROJETO) - LAB. DIDATICO 2 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	9,90000000	530,67	5.253,63
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	12,67000000	48,67	616,65
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,49000000	105,12	51,51
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
TOTAL Material:						5.983,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	29,45000000	32,10	945,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,04000000	23,23	349,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.294,73
VALOR:						7.278,11

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-0000011 BANC 011 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 500x120cm (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	12,00000000	0,61	7,32
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	6,00000000	530,67	3.184,02
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	7,68000000	48,67	373,79
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,30000000	105,12	31,54
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	4,00000000	18,70	74,80
TOTAL Material:						3.671,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	38,42000000	32,10	1.233,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	19,62000000	23,23	455,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.689,05
VALOR:						5.360,52

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI Composições Próprias	2024/08 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA		

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-0000012 BANC 012 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 570x70cm - COM DUAS CUBAS INOX (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	12,00000000	0,61	7,32
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	6,83000000	530,67	3.624,48
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	8,74000000	48,67	425,38
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,34000000	105,12	35,74
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	4,00000000	18,70	74,80
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	2,00000000	130,07	260,14
TOTAL Material:						4.427,86
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	25,55000000	32,10	820,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,05000000	23,23	303,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.123,31
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	207,07	414,14
TOTAL Serviço:						414,14
VALOR:						5.965,31

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.


CFCA-0000013 BANC 013 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 365X100cm / 190x100cm - COM DUAS CUBAS INOX (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	12,06000000	530,67	6.399,88
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	15,44000000	48,67	751,46
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,60000000	105,12	63,07
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	18,70	37,40
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	2,00000000	130,07	260,14
TOTAL Material:						7.515,61
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	37,91000000	32,10	1.216,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	19,36000000	23,23	449,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.666,64
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	207,07	414,14
TOTAL Serviço:						414,14
VALOR:						9.596,39

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-0000014 BANC 014 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 320x100cm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	5,28000000	530,67	2.801,94
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	6,76000000	48,67	329,01
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,26000000	105,12	27,33
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
TOTAL Material:						3.219,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,49000000	32,10	657,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,46000000	23,23	242,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						900,72

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: 4.120,59

CFCA-0000015 BANC 015 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 350x100cm (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	5,70000000	530,67	3.024,82
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	7,30000000	48,67	355,29
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,29000000	105,12	30,48
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
TOTAL Material:						3.472,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,41000000	32,10	719,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,45000000	23,23	265,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						985,34

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: 4.457,52


CFCA-0000016 BANC 016 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 260x60cm - COM UMA CUBA INOX (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	3,08000000	530,67	1.634,46
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	3,94000000	48,67	191,76
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,15000000	105,12	15,77
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	18,70	37,40
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	130,07	130,07
TOTAL Material:						2.013,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,99000000	32,10	320,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,10000000	23,23	118,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						439,15

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Serviço:	207,07
VALOR:	2.659,34

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000017 BANC 017 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 370x60cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	4,18000000	530,67	2.218,20
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	5,35000000	48,67	260,38
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,21000000	105,12	22,08
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
TOTAL Material:						2.562,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,21000000	32,10	456,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,26000000	23,23	168,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						624,79

VALOR:	3.187,04
---------------	-----------------

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000018 BANC 018 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 210x100cm - COM DUAS CUBAS INOX (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	3,74000000	530,67	1.984,71
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	4,79000000	48,67	233,13
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,19000000	105,12	19,97
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	18,70	37,40
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	2,00000000	130,07	260,14
TOTAL Material:						2.539,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,45000000	32,10	431,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,87000000	23,23	159,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						591,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	207,07	414,14
TOTAL Serviço:						414,14

VALOR:	3.544,49
---------------	-----------------

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000019 BANC 019 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 150x60cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,00000000	0,61	1,83
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	1,98000000	530,67	1.050,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	2,53000000	48,67	123,14
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10000000	105,12	10,51
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	18,70	18,70
TOTAL Material:						1.204,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,76000000	32,10	184,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,94000000	23,23	68,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						253,20

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR:	1.458,11
---------------	-----------------

CFCA-00000020 BANC 020 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 360X60cm / 200x60cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	8,36000000	530,67	4.436,40
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	10,70000000	48,67	520,77
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	105,12	44,15
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
TOTAL Material:						5.062,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,77000000	32,10	698,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,12000000	23,23	258,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						957,14

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR:	6.020,05
---------------	-----------------

CFCA-00000021 BANC 021 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 350x60cm x 280x60cm x 210x60cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	12,00000000	0,61	7,32
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	12,29000000	530,67	6.521,93
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	15,74000000	48,67	766,07
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,61000000	105,12	64,12
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	4,00000000	18,70	74,80
TOTAL Material:						7.434,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,34000000	32,10	1.038,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,51000000	23,23	383,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.421,64

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.


Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR:	8.855,88
---------------	-----------------

CFCA-00000022 BANC 022 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 560x120cm - COM UMA CUBA INOX (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	12,00000000	0,61	7,32
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	6,72000000	530,67	3.566,10
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	8,60000000	48,67	418,56
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,34000000	105,12	35,74
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	4,00000000	18,70	74,80
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	130,07	130,07
TOTAL Material:						4.232,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	43,03000000	32,10	1.381,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,97000000	23,23	510,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.891,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07
TOTAL Serviço:						207,07

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.


CFCA-00000023 BANC 023 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 735x60cm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	15,00000000	0,61	9,15
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	7,83000000	530,67	4.155,15
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	10,02000000	48,67	487,67
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,39000000	105,12	41,00
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	5,00000000	18,70	93,50
TOTAL Material:						4.786,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	28,24000000	32,10	906,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,42000000	23,23	334,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.241,48
VALOR:						6.027,95

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000024 BANC 024 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x40cm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	3,52000000	530,67	1.867,96
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	4,51000000	48,67	219,50
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18000000	105,12	18,92
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
TOTAL Material:						2.167,97
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,24000000	32,10	328,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,23000000	23,23	121,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	450,19
VALOR:	2.618,16

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-0000025 BANC 025 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 160x60cm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	2,08000000	530,67	1.103,79
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	2,66000000	48,67	129,46
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10000000	105,12	10,51
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	18,70	37,40
TOTAL Material:						1.284,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,15000000	32,10	197,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,14000000	23,23	72,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						270,36
VALOR:						1.555,18

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.


CFCA-0000026 BANC 026 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 395x55cm - COM 4 CUBAS DE LOUÇA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	4,19000000	530,67	2.223,51
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	5,37000000	48,67	261,36
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,21000000	105,12	22,08
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
00036796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	SINAPI	UN	4,00000000	153,76	615,04
TOTAL Material:						3.183,58
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,91000000	32,10	446,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,10000000	23,23	164,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						611,44
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00000000	219,23	876,92
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00000000	11,29	45,16
86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00000000	23,97	95,88
TOTAL Serviço:						1.017,96
VALOR:						4.812,98

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-0000027 BANC 027 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 395x55cm - COM 4 CUBAS DE LOUÇA (UN)					
--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	4,19000000	530,67	2.223,51
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	5,37000000	48,67	261,36
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,21000000	105,12	22,08
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
00036796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	SINAPI	UN	4,00000000	153,76	615,04
TOTAL Material:						3.183,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,91000000	32,10	446,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,10000000	23,23	164,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						611,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00000000	219,23	876,92
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00000000	11,29	45,16
86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00000000	23,97	95,88
TOTAL Serviço:						1.017,96

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: **4.812,98**

CFCA-00000028 BANC 028 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 290x60cm x 280x60cm x 290x60cm - COM UMA CUBA INOX (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	12,00000000	0,61	7,32
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	12,58000000	530,67	6.675,83
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	16,10000000	48,67	783,59
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,63000000	105,12	66,23
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	4,00000000	18,70	74,80
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	130,07	130,07
TOTAL Material:						7.737,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	33,30000000	32,10	1.068,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,00000000	23,23	394,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.463,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07
TOTAL Serviço:						207,07

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: **9.408,75**

CFCA-00000029 BANC 029 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 290x60cm x 280x85cm x 290x65cm - COM UMA CUBA INOX (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	8,47000000	530,67	4.494,77
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	10,84000000	48,67	527,58
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42000000	105,12	44,15
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	130,07	130,07
TOTAL Material:						5.258,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	38,74000000	32,10	1.243,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	19,78000000	23,23	459,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.703,04

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07
TOTAL Serviço:						207,07

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: 7.168,27


CFCA-00000030 BANC 030 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 735x60cm - COM DUAS CUBAS INOX (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	15,00000000	0,61	9,15
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	7,83000000	530,67	4.155,15
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	10,02000000	48,67	487,67
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,39000000	105,12	41,00
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	5,00000000	18,70	93,50
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	2,00000000	130,07	260,14
TOTAL Material:						5.046,61
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	28,24000000	32,10	906,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,42000000	23,23	334,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.241,48
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	207,07	414,14
TOTAL Serviço:						414,14
VALOR:						6.702,23

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000031 BANC 031 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x80cm (UN)						
Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	5,44000000	530,67	2.886,84
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	6,96000000	48,67	338,74
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,27000000	105,12	28,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
----------	---	--------	----	------------	-------	-------

TOTAL Material: 3.315,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,49000000	32,10	657,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,46000000	23,23	242,99

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 900,72

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: 4.216,27

CFCA-00000032 BANC 032 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 290x60cm x 280x70cm x 290x60cm - COM UMA CUBA INOX (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	12,00000000	0,61	7,32
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	12,83000000	530,67	6.808,50
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	16,42000000	48,67	799,16
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,64000000	105,12	67,28
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	4,00000000	18,70	74,80
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	130,07	130,07

TOTAL Material: 7.887,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,41000000	32,10	1.136,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,08000000	23,23	420,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 1.556,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07

TOTAL Serviço: 207,07

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: 9.650,86

CFCA-00000033 BANC 033 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X60cm / 180x70cm - COM UMA CUBA INOX (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	7,28000000	530,67	3.863,28
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	9,32000000	48,67	453,60
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,36000000	105,12	37,84
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	18,70	37,40
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	130,07	130,07

TOTAL Material: 4.525,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	19,40000000	32,10	622,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,91000000	23,23	230,21

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 852,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Serviço:	207,07
VALOR:	5.585,87

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000034 BANC 034 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X60cm / 25x70cm (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	4,98000000	530,67	2.642,74
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	6,37000000	48,67	310,03
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,25000000	105,12	26,28
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	18,70	37,40
TOTAL Material:					3.020,11	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,55000000	32,10	402,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,41000000	23,23	148,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					551,76	
VALOR:					3.571,87	

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000035 BANC 035 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X70cm / 730x70cm - COM DUAS CUBAS INOX (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	12,00000000	0,61	7,32
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	15,90000000	530,67	8.437,65
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	20,35000000	48,67	990,43
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,80000000	105,12	84,10
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	4,00000000	18,70	74,80
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	2,00000000	130,07	260,14
TOTAL Material:					9.854,44	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	45,85000000	32,10	1.471,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	23,41000000	23,23	543,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2.015,60	
Serviço						
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	207,07	414,14
TOTAL Serviço:					414,14	
VALOR:					12.284,18	

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000036 BANC 036 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x100cm (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	4,00000000	530,67	2.122,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	5,12000000	48,67	249,19
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,20000000	105,12	21,02
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
TOTAL Material:						2.454,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	25,61000000	32,10	822,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,08000000	23,23	303,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.125,93

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: 3.580,41

CFCA-00000037 BANC 037 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 290x70cm x 660x70cm x 290x70cm - COM UMA CUBA INOX (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	15,00000000	0,61	9,15
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	19,22000000	530,67	10.199,48
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	24,60000000	48,67	1.197,28
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,96000000	105,12	100,92
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	5,00000000	18,70	93,50
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	130,07	130,07
TOTAL Material:						11.730,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	55,71000000	32,10	1.788,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	28,45000000	23,23	660,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2.449,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07
TOTAL Serviço:						207,07

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: 14.386,65


CFCA-00000038 BANC 038 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 595x60cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	12,00000000	0,61	7,32
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	6,43000000	530,67	3.412,21
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	8,23000000	48,67	400,55
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,32000000	105,12	33,64
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	4,00000000	18,70	74,80
TOTAL Material:						3.928,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,86000000	32,10	733,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,67000000	23,23	271,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.004,90

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

VALOR: 4.933,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI Composições Próprias	2024/08 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA		

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000039 BANC 039 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 600x70cm - COM DUAS CUBAS INOX (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	12,00000000	0,61	7,32
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	7,16000000	530,67	3.799,60
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	9,16000000	48,67	445,82
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,36000000	105,12	37,84
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	4,00000000	18,70	74,80
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	2,00000000	130,07	260,14
TOTAL Material:						4.625,52
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	26,89000000	32,10	863,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,73000000	23,23	318,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.182,12
Serviço						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	207,07	414,14
TOTAL Serviço:						414,14
VALOR:						6.221,78

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000040 BANC 040 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X60cm / 95x70cm - COM UMA CUBA INOX (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	5,95000000	530,67	3.157,49
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	7,61000000	48,67	370,38
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,30000000	105,12	31,54
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	18,70	37,40
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	2,00000000	130,07	260,14
TOTAL Material:						3.860,61
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,37000000	32,10	493,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,85000000	23,23	182,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						675,74
Serviço						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07
TOTAL Serviço:						207,07
VALOR:						4.743,42

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-00000041 BANC 041 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X60cm / 100x60cm (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA: 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI: 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	6,00000000	530,67	3.184,02
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	7,68000000	48,67	373,79
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,30000000	105,12	31,54
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	18,70	37,40
TOTAL Material:						3.630,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,50000000	32,10	497,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,91000000	23,23	183,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						681,30

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: 4.311,71

CFCA-0000042 BANC 042 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 600x60cm (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	12,00000000	0,61	7,32
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	6,48000000	530,67	3.438,74
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	8,29000000	48,67	403,47
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,32000000	105,12	33,64
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	4,00000000	18,70	74,80
TOTAL Material:						3.957,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	23,05000000	32,10	739,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,77000000	23,23	273,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.013,33

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: 4.971,30


CFCA-0000043 BANC 043 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 575X70cm / 500x70cm (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	12,00000000	0,61	7,32
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	16,70000000	530,67	8.862,19
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	21,38000000	48,67	1.040,56
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,84000000	105,12	88,30
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	4,00000000	18,70	74,80
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	2,00000000	130,07	260,14
TOTAL Material:						10.333,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,09000000	32,10	1.543,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,56000000	23,23	570,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2.114,22

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	207,07	414,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Serviço:	414,14
VALOR:	12.861,67

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-0000044 BANC 044 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 370X60cm / 460x60cm - COM UMA CUBA INOX (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	12,14000000	530,67	6.442,33
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	15,54000000	48,67	756,33
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,61000000	105,12	64,12
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	130,07	130,07
TOTAL Material:						7.454,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,02000000	32,10	1.027,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,35000000	23,23	379,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.407,65

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07
TOTAL Serviço:						207,07

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR:	9.069,16
---------------	-----------------

CFCA-0000045 BANC 045 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 370X60cm / 460x60cm - COM UMA CUBA INOX (UN)

Material	DESCR. MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	12,14000000	530,67	6.442,33
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	15,54000000	48,67	756,33
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,61000000	105,12	64,12
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	130,07	130,07
TOTAL Material:						7.454,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCR. MÃO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	32,02000000	32,10	1.027,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,35000000	23,23	379,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.407,65

Serviço	DESCR. SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07
TOTAL Serviço:						207,07

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR:	9.069,16
---------------	-----------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

CFCA-0000046 BANC 046 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 340X60cm / 460x60cm - COM UMA CUBA INOX (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	11,87000000	530,67	6.299,05
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	15,19000000	48,67	739,30
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,59000000	105,12	62,02
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	130,07	130,07
TOTAL Material:						7.292,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,69000000	32,10	1.017,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,19000000	23,23	376,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.393,34
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07
TOTAL Serviço:						207,07
VALOR:						8.892,44

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-0000047 BANC 047 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 340X60cm / 460x60cm - COM UMA CUBA INOX (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	11,87000000	530,67	6.299,05
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	15,19000000	48,67	739,30
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,59000000	105,12	62,02
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	130,07	130,07
TOTAL Material:						7.292,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,69000000	32,10	1.017,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,19000000	23,23	376,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.393,34
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	207,07	207,07
TOTAL Serviço:						207,07
VALOR:						8.892,44

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

CFCA-0000048 BANC 048 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 186x100cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,61	3,66
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	3,40000000	530,67	1.804,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	4,36000000	48,67	212,20
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,17000000	105,12	17,87
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	18,70	37,40
TOTAL Material:						2.075,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,91000000	32,10	382,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,08000000	23,23	141,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						523,55

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: 2.598,96

CFCA-00000049 BANC 049 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x60cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	4,48000000	530,67	2.377,40
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	5,73000000	48,67	278,88
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	105,12	23,13
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	3,00000000	18,70	56,10
TOTAL Material:						2.741,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,37000000	32,10	493,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,85000000	23,23	182,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						675,74

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.

Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: 3.416,74

CFCA-00000050 BANC 050 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 480x60cm x 800x60cm x 612x60cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	36,00000000	0,61	21,96
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	M2	26,98000000	530,67	14.317,48
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	34,54000000	48,67	1.681,06
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	1,35000000	105,12	141,91
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	12,00000000	18,70	224,40
TOTAL Material:						16.386,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	72,67000000	32,10	2.332,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	37,11000000	23,23	862,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3.194,78

Observações: Composição criada com base no SINAPI 86895 para aferição dos coeficientes de mão de obra. Os coeficientes de M.O. foram tratados de modo proporcional a bancada e correspondem aos esforços de confecção da bancada e instalação da mesma.


Os insumos foram calculados com base no levantamento de peças da planilha de bancadas, usando as mesmas bases propostas pelo SINAPI no item 86895 e fazendo-se as proporções utilizando o tamanho da bancada como referencia.

VALOR: 19.581,59

88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	0,94	0,07
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	2,80	3,74
TOTAL Material:						3,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	33,74	12,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	23,23	2,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,97
VALOR:						18,78

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	8,89	1,48
TOTAL Material:						1,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	33,74	2,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	23,23	0,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,75
VALOR:						4,23

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	30,24	6,90
TOTAL Material:						6,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	33,74	5,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	23,23	1,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,76
VALOR:						13,66


UFSB-32659728 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,09630000	6,90	0,66
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,54500000	0,61	3,99
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00600000	34,04	0,20
00021011	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,05800000	51,61	106,21
TOTAL Material:						111,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50200000	23,95	35,97
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,82800000	32,02	58,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						94,50
VALOR:						205,56

Observações: Composição criada com base no SINAPI 99858 - CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019, com a substituição do insumo 00044187 que não estava aferido em Jun/24 pelo 43055 - barra 12.5 que faz a mesma função.

O coeficiente foi calculado considerando o tamanho do suporte (aprox. 10cm) pelo peso da barra (0,963kg/m) totalizando 0,0963Kg de aço a ser usado na composição

99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	9,22400000	8,90	82,09
00001332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,89600000	8,64	7,74
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,07100000	34,04	2,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA: 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI: 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00011964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	3,33300000	2,76	9,19
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,90000000	57,03	51,32
00021013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	74,42	76,57
TOTAL Material:						229,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,74800000	23,95	113,71
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,78000000	32,02	185,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						298,78
VALOR:						528,10

UFSB-99411739 LINHA DE VIDA HORIZONTAL COM CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-10878985	ABRACADEIRA EM AÇO GALVANIZADO PARA SISTEMA DE LINHA DE VIDA, PARA POSTE TUBULAR DE DIAMETRO 3" E CABO DE AÇO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2")	Composições	UN	0,01630000	84,88	1,38
UFSB-I-55646045	ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE AÇO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480)	Composições	UN	0,45680000	63,61	29,06
UFSB-I-12137002	GRAMPO PESADO FORJADO EM AÇO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE AÇO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1)	Composições	UN	1,37030000	10,58	14,50
UFSB-I-33526045	MANILHA RETA PESADA PADRAO "D", CORPO EM AÇO CARBONO 1045 E PINO REFORCADO EM AÇO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, DIAMETRO 1/2"	Composições	UN	0,45670000	16,04	7,33
UFSB-I-31046586	SISTEMA DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL	Composições	M	1,00000000	224,43	224,43
TOTAL Material:						276,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04788900	23,87	1,14
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43100500	31,88	13,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						14,88
VALOR:						291,58

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97043 com insumos cotados pela falta de aferição de preço no SINAPI

UFSB-44606329 FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000586	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	SINAPI	M	1,00000000	31,19	31,19
00043106	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	SINAPI	KG	5,65860000	11,23	63,55
TOTAL Material:						94,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22730000	24,62	5,60
88279	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02390000	53,29	54,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						60,16
VALOR:						154,90

Observações: Composição criada com base no SINAPI 98326 para rede de dutos do LABENG da UFSB em Teixeira de Freitas

JCA-03569057 AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, NCM: 76169900 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-24663744	AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, NCM: 76169900	Composições	UN	1,00000000	108,89	108,89
TOTAL Material:						108,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	24,62	4,43
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	30,42	5,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI Composições Próprias	2024/08 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA		

Observações: Composição criada com base na SBC 111131 utilizando as MO do SINAPI e cotações de preço.

VALOR:	118,80
---------------	---------------

UFSB-38855584 G6 - GRELHA TROX MODELO AT 425X425mm COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-040892	AT-0-AG425x425/00FANOM0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZ., COM REGISTRO AG, FIXACAO APARENTE, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO	Composições	UN	1,00000000	245,67	245,67
TOTAL Material:						245,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	30,42	7,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,61

Observações: Composição criada com base no ORSE 09845 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

VALOR:	253,28
---------------	---------------

UFSB-38951636 VENEZIANA EXTERIOR MODELO AWK 497x397 - TROX (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-837665	VENEZIANA EXTERIOR MODELO AWK 497x397 - TROX	Composições	UN	1,00000000	526,70	526,70
TOTAL Material:						526,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	24,62	4,43
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	30,42	5,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,91

Observações: Composição criada com base na SBC 111131 utilizando as MO do SINAPI e cotações de preço.

VALOR:	536,61
---------------	---------------

103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,00000000	4,42	4,42
97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,00000000	28,21	28,21
TOTAL Serviço:						32,63

VALOR:	32,63
---------------	--------------

103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,00000000	4,42	4,42
97332	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,00000000	47,26	47,26
TOTAL Serviço:						51,68


VALOR:	51,68
---------------	--------------

103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,00000000	4,42	4,42
97333	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,00000000	59,68	59,68
TOTAL Serviço:						64,10

VALOR:	64,10
---------------	--------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

VALOR:	64,10
---------------	--------------

97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	17,40	17,76
00039665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	49,88	50,93
TOTAL Material:						68,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	23,37	1,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	31,50	2,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,50
VALOR:						72,19

S11791 Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema package de climatização)- fornecimento e instalação (m)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112644	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema package de climatização)- fornecimento e instalação	ORSE	m	1,00000000	120,91	120,91
TOTAL Serviço:						120,91
VALOR:						120,91

S11783 Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação (m)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112636	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	m	1,00000000	261,05	261,05
TOTAL Serviço:						261,05
VALOR:						261,05

S11784 Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação (m)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112637	Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	m	1,00000000	298,15	298,15
TOTAL Serviço:						298,15
VALOR:						298,15

S11785 Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação (m)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112638	Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	m	1,00000000	318,76	318,76
TOTAL Serviço:						318,76
VALOR:						318,76

S11786 Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação (m)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112639	Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	m	1,00000000	359,98	359,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO	
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04	
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04	
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias		PRÓPRIA	

TOTAL Serviço:	359,98
VALOR:	359,98

S11787 Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação (m)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112640 Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	m	1,00000000	398,43	398,43
TOTAL Serviço:					398,43
VALOR:					398,43

JCA-06502982 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE ATÉ 16 HP (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	24,39	195,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	32,69	261,52
88279 MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	53,29	426,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					882,96
VALOR:					882,96

Observações: Composição para instalação dos equipamentos VRF com base no SP Obras 43.08.004 utilizando a M.O. do SINAPI.

JCA-41394619 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, HI-WALL (PAREDE), CAPACIDADE DE 1,0 A 1,5 HP (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,39	8,34
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,52	2,08
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	22,48	44,96
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,94	9,40
TOTAL Material:					70,27
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	24,62	57,45
100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	30,42	70,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					128,43
VALOR:					198,70

Observações: Composição elaborada com base no SINAPI 103247 excluindo-se os itens de fornecimento de equipamento e mantendo os demais.

JCA-21011053 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, HI-WALL (PAREDE), CAPACIDADE DE 2,0 HP (UN)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	0,61	5,49
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,39	8,34
00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,52	2,08
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	22,48	44,96
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,94	9,40
TOTAL Material:					70,27
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,52300000	24,62	62,12
100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,52300000	30,42	76,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	138,87
VALOR:	209,14

Observações: Composição elaborada com base no SINAPI 103250 excluindo-se os itens de fornecimento de equipamento e mantendo os demais.

JCA-27414341 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, PISO TETO, CAPACIDADE DE 2,0 HP (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,58	9,48
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	6,00000000	0,37	2,22
00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,39	8,34
00013246	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	8,00000000	0,52	4,16
00013294	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,73	10,38
00037591	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	22,48	44,96
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,94	9,40
TOTAL Material:						88,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,87000000	24,62	95,28
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,87000000	30,42	117,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						213,01

Observações: Composição elaborada com base no SINAPI 103256 excluindo-se os itens de fornecimento de equipamento e mantendo os demais.

VALOR:	301,95
---------------	---------------

JCA-60283007 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, PISO TETO, CAPACIDADE DE 2,5 HP (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,58	9,48
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	6,00000000	0,37	2,22
00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,39	8,34
00013246	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	8,00000000	0,52	4,16
00013294	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,73	10,38
00037591	SUPORTE MAO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	22,48	44,96
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,94	9,40
TOTAL Material:						88,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,97280000	24,62	97,81
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,97280000	30,42	120,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						218,66

Observações: Composição elaborada com base no SINAPI 103260 excluindo-se os itens de fornecimento de equipamento e mantendo os demais.

VALOR:	307,60
---------------	---------------

JCA-67362166 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, PISO TETO, CAPACIDADE DE 3,0 HP (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,58	9,48
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	6,00000000	0,37	2,22
00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,39	8,34
00013246	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	8,00000000	0,52	4,16
00013294	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,73	10,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	22,48	44,96
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,94	9,40

TOTAL Material: 88,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,36190000	24,62	107,39
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,36190000	30,42	132,69

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 240,08

Observações: Composição elaborada com base no SINAPI 103261 excluindo-se os itens de fornecimento de equipamento e mantendo os demais.

VALOR: 329,02

JCA-30609979 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, PISO TETO, CAPACIDADE MAIOR OU IGUAL A 4,0 HP (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	1,51660000	200,68	304,35
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,20590000	375,88	77,39

TOTAL Equipamento Custo Horário: 381,74

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,58	9,48
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	6,00000000	0,37	2,22
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,52	2,08
00013294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	UN	6,00000000	1,73	10,38
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,94	9,40

TOTAL Material: 33,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,57490000	24,62	112,63
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,57490000	30,42	139,17

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 251,80

Observações: Composição elaborada com base no SINAPI 103263 excluindo-se os itens de fornecimento de equipamento e mantendo os demais.

VALOR: 667,10

JCA-91745620 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, CASSETE, CAPACIDADE ATÉ 2,0 HP (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,58	6,32
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	10,00000000	1,39	13,90
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,52	2,08
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	8,00000000	0,35	2,80
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	22,48	44,96
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	0,94	9,40
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,28000000	3,79	4,85

TOTAL Material: 84,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,97110000	24,62	97,77
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,97110000	30,42	120,80

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 218,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

Observações: Composição elaborada com base no SINAPI 103268 excluindo-se os itens de fornecimento de equipamento e mantendo os demais.

VALOR:	302,88
---------------	---------------

88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	15,05	3,16
00038546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,03100000	540,11	16,74
TOTAL Material:						19,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05300000	32,27	1,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02600000	23,23	0,60

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,31
VALOR:						22,21

88477 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	15,05	3,16
00038546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,04300000	540,11	23,22
TOTAL Material:						26,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	32,27	3,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	23,23	1,16

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,38
VALOR:						30,76

104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,07590000	1,64	0,12
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,02540000	5,83	0,14
95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,21640000	0,52	0,11
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,09030000	3,55	0,32
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,69

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	L	0,01250000	20,26	0,25
00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	SINAPI	KG	10,00000000	4,26	42,60
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	20,00000000	0,38	7,60
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	2,50	4,17
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,04000000	8,89	0,35
TOTAL Material:						54,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09560000	32,10	35,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49720000	23,23	11,54

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						46,70
VALOR:						102,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	


87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	2,61	23,82
00038195	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,13264000	94,66	107,21
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	4,99	0,70
TOTAL Material:						131,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11360000	32,10	35,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24900000	23,23	5,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						41,52
VALOR:						173,25

87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	2,61	23,82
00038195	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08640000	94,66	102,83
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	4,99	0,70
TOTAL Material:						127,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80380000	32,10	25,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20640000	23,23	4,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						30,59
VALOR:						157,94

87263 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	2,61	23,82
00038195	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06900000	94,66	101,19
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14100000	4,99	0,70
TOTAL Material:						125,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52030000	32,10	16,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16740000	23,23	3,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,58
VALOR:						146,29

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,80	0,40
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	2,50	4,17
TOTAL Material:						4,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	32,27	11,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	23,23	4,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,53
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	781,01	24,21
TOTAL Serviço:						24,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

VALOR:	44,31
---------------	--------------

98681 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	2,50	4,17
TOTAL Material:						4,17
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29800000	32,27	9,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	23,23	3,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,07
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	781,01	24,21
TOTAL Serviço:						24,21
VALOR:						41,45

101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,21500000	2,61	3,17
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,24000000	0,80	0,19
00038186	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,25000000	626,05	156,51
TOTAL Material:						159,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43700000	32,27	14,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21800000	23,23	5,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,16
VALOR:						179,03

UFSB-66837375 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X *10* CM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X *10* CM	SINAPI	UN	1,00000000	20,39	20,39
TOTAL Material:						20,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	24,39	14,63
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	32,69	19,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						34,24
VALOR:						54,63

Observações: Composição criada com base no ORSE 00708 fazendo-se a substituição pelos insumos do SINAPI

98300 CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043833	CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA	SINAPI	M	1,05000000	1,84	1,93
TOTAL Material:						1,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	24,39	1,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	32,69	2,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,26
VALOR:						6,19

UFSB-24507654 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19"x8ux450mm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-00929066	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19"x8ux450mm	Composições	UN	1,00000000	552,37	552,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,39	4,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,42
VALOR:						563,79

Observações: Composição criada com base no ORSE 11417 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

JCA-11420152 BANDEJA FIXA PARA RACK 19". (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CFCA-40763132	BANDEJA FIXA PARA RACK 19".	Composições	UN	1,00000000	83,51	83,51
TOTAL Material:						83,51
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	24,39	4,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,42
VALOR:						94,93


Observações: Composição criada com base no ORSE 11417 fazendo-se as substituições de M.O. pelas do SINAPI. Para materiais foram usados insumos SINAPI (quando existentes) ou cotações quando necessário.

S11417 Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111098	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	ORSE	un	1,00000000	334,03	334,03
100320	Bucha de nylon s-10	ORSE	un	2,00000000	0,22	0,44
TOTAL Material:						334,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						345,66

92687 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007691	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	20,76	21,56
TOTAL Material:						21,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	23,37	4,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	31,50	5,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,48
VALOR:						31,04

97547 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040378	CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAI0 CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	28,04	28,04
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00900000	34,04	0,30
TOTAL Material:						28,34
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17200000	23,37	4,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17200000	31,50	5,41
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17200000	39,76	6,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,25
VALOR:	44,59

97552 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,01400000	34,04	0,47
00040392	TE 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	43,13	43,13
TOTAL Material:						43,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	23,37	5,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	31,50	7,21
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	39,76	9,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,66
VALOR:						65,26

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,78570000	1,93	3,44
TOTAL Material:						3,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	23,37	1,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	31,50	6,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,77
VALOR:						11,21

UFSB-06424802 PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - OXIGÊNIO MEDICINAL / AR COMPRIMIDO / VÁCUO OU ÓXIDO NITROSO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
JCA-I-18130714	PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - OXIGÊNIO MEDICINAL / AR COMPRIMIDO / VÁCUO OU ÓXIDO NITROSO	Composições	UN	1,00000000	95,00	95,00
TOTAL Material:						95,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,37	23,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	31,50	31,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						54,87
VALOR:						149,87

Observações: Composição criada com base no SINAPI 104825 fazendo-se a substituição do insumo de material pelo adequado para o projeto.

103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	11,32	0,11
00011756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	SINAPI	UN	1,00000000	40,36	40,36
TOTAL Material:						40,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	23,37	2,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	31,50	3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,04
VALOR:						46,51

103835 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039747	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	SINAPI	M	1,02250000	47,13	48,19
TOTAL Material:					48,19	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29090000	23,37	6,79
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29090000	31,50	9,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,95	
VALOR:					64,14	

103838 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012714	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	UN	1,00000000	5,11	5,11
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07620000	2,34	0,17
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00070000	52,76	0,03
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00280000	287,80	0,80
TOTAL Material:					6,11	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22860000	23,37	5,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22860000	31,50	7,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,54	
VALOR:					18,65	

103865 TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,11430000	2,34	0,26
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00110000	52,76	0,05
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00420000	287,80	1,20
00012733	TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	UN	1,00000000	6,95	6,95
TOTAL Material:					8,46	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30470000	23,37	7,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30470000	31,50	9,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,71	
VALOR:					25,17	

95248 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00840000	11,32	0,09
00011748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)	SINAPI	UN	1,00000000	49,23	49,23
TOTAL Material:					49,32	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	23,37	1,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	31,50	2,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,94	
VALOR:					53,26	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

S09092 Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109376	Regulador alta pressão tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1º estágio	ORSE	un	1,00000000	706,84	706,84
					TOTAL Material:	706,84
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	31,50	15,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,23	11,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	27,37
					VALOR:	734,21

UFSB-42374657 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 11/12 PASSAGEIROS, SEM CASA DE MÁQUINAS, VELOCIDADE 1,00M/S, 3 PARADAS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-06234150	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 11/12 PASSAGEIROS, SEM CASA DE MÁQUINAS, VELOCIDADE 1,00M/S, 3 PARADAS	Composições	UN	1,00000000	44.841,91	44.841,91
					TOTAL Material:	44.841,91
					VALOR:	44.841,91

Observações: Serviço de instalação de elevador aferido por cotação de preços

JCA-80883333 PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMINIO VIRADO 30 X 15 cm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-45842352	PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMINIO VIRADO 30 X 15 cm	Composições	UN	1,00000000	91,40	91,40
					TOTAL Material:	91,40
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,65
					VALOR:	96,05

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 adequando-se aos insumos cotados.

JCA-53238907 MAPA TÁTIL EM ACRILICO CRISTAL COM ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO CALÇADO DE BRANCO E SUPORTE EM ACM. (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-57497801	MAPA TÁTIL EM ACRILICO CRISTAL COM ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO CALÇADO DE BRANCO E SUPORTE EM ACM.	Composições	UN	1,00000000	3.605,21	3.605,21
UFSB-I-45842352	PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMINIO VIRADO 30 X 15 cm	Composições	UN	1,00000000	91,40	91,40
					TOTAL Material:	3.696,61
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	23,23	34,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	34,85
					VALOR:	3.731,46

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 adequando-se aos insumos cotados.

JCA-47616389 PLACA EM AÇO INOX COM IMPRESSÃO UV PARA BRAILLE 15 x 6 cm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-40185023	PLACA EM AÇO INOX COM IMPRESSÃO UV PARA BRAILLE 15 x 6 cm	Composições	UN	1,00000000	90,00	90,00
					TOTAL Material:	90,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,65
					VALOR:	94,65

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97049 adequando-se aos insumos cotados.

104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	75,18	0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	316,32	1,70
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,09420000	10,49	0,98

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88090000	23,23	20,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,46
VALOR:						23,18

96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,28200000	40,45	11,40
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07000000	41,96	2,93
TOTAL Equipamento Custo Horário:						14,33

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	6,71	0,11
00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	19,90	0,09
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03800000	18,10	0,68
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	21,92	1,03
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60900000	3,32	11,98
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22700000	15,75	19,32
TOTAL Material:						33,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08100000	23,87	25,80
88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39200000	31,88	76,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						102,05
VALOR:						149,59

96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13300000	0,49	0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,16100000	1,35	0,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,27

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,26000000	568,33	716,09
TOTAL Material:						716,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58700000	32,27	18,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88100000	23,23	20,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						39,40
VALOR:						755,76

92431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	16,07	3,14
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	6,18	4,85
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	16,80	6,60
TOTAL Equipamento:						14,59

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	6,71	0,02
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	21,92	0,41
TOTAL Material:						0,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12100000	23,87	2,88
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66100000	31,88	21,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10500000	200,27	21,02
TOTAL Serviço:						21,02
VALOR:						59,99

104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	8,62000000	1,58	13,61
00036178	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,43750000	12,57	80,91
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	4,99	1,19
TOTAL Material:						95,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63900000	32,27	20,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	23,23	29,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						50,33
VALOR:						146,04

97088 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 (KG)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	24,50	0,26
00021141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	0,82400000	11,41	9,40
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,67600000	5,57	3,76
TOTAL Material:						13,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	23,95	0,35
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04200000	32,02	1,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,69
VALOR:						15,11

JCA-32230739 CONCRETAGEM DE CONTRAPISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA: 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI: 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	0,49	0,02
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05300000	1,35	0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,09	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,06000000	534,40	566,46
TOTAL Material:					566,46	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	32,27	13,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	23,23	9,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					22,81	

Observações: Composição criada com base no SINAPI 97096 (CONCRETAGEM DE RADIER) por se tratar de elemento similar a necessidade apresentada.

A composição representa o lançamento de base em concreto 20MPa sobre superfície seca.

VALOR:	589,36
---------------	---------------

92547 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	21,12	63,36
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	UN	1,00000000	34,17	34,17
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	1,37500000	17,74	24,39
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	18,75	56,25
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	11,50000000	28,07	322,80
TOTAL Material:					500,97	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,59400000	23,87	61,91
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,24100000	31,88	358,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					420,27	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	493,23	493,23
TOTAL Serviço:					493,23	

VALOR:	1.414,47
---------------	-----------------

94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	37,53	1,93
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	38,73	1,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,37	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	965,00	26,53
TOTAL Material:					26,53	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	23,23	9,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	31,59	4,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,46
					VALOR:	43,36

94219 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00870000	37,53	0,32
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	38,73	0,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,56

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	2,50	7,50
TOTAL Material:						7,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	23,23	8,13
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30500000	31,59	9,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	710,61	8,31
TOTAL Serviço:						8,31
VALOR:						34,13

92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05980000	37,53	2,24
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04310000	38,73	1,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,90


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,95600000	13,27	25,95
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	19,66	1,37
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	17,74	0,88
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	17,89	0,53
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,29200000	2,52	8,29
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,65800000	28,07	18,47
TOTAL Material:						55,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40700000	23,87	9,71
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36700000	31,88	11,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,40
VALOR:						80,79

96258 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4		DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO: Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		FONTES		VERSÃO
	CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO CONSULTORIA		2024/04
	UNIDADES: 2700.0M2		SICRO NOVO		2024/04
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 7.472,06		SINAPI		2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias		PRÓPRIA	

00040271	LOCALIZAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,20100000	16,07	3,23
TOTAL Equipamento:						3,23

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00954550	6,71	0,06
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,06300000	21,92	1,38
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,12000000	3,32	0,39
TOTAL Material:						1,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31900000	23,87	7,61
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73800000	31,88	55,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						63,01

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96252	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024	SINAPI	M2	0,52500000	154,17	80,93
TOTAL Serviço:						80,93
VALOR:						149,00

88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,27000000	0,40	1,30
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,99000000	2,09	2,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,36

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,19000000	110,01	130,91
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	158,95000000	1,53	243,19
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	178,82000000	0,80	143,05
TOTAL Material:						517,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,26000000	40,48	172,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						172,44
VALOR:						692,95

88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)


Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	0,94	0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	2,80	2,04
TOTAL Material:						2,07

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24590000	33,74	8,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08200000	23,23	1,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,19
VALOR:						12,26

UFSB-01990194 FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 14 HP (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

UFSB-I-34828018	UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 14 HP	Composições	UN	1,00000000	50.402,53	50.402,53
					TOTAL Material:	50.402,53
					VALOR:	50.402,53

Observações: Composição válida para o Pavilhão de Laboratórios do CSC - Agosto de 2024

UFSB-35313825 FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 16 HP (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-31332139	UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 16 HP	Composições	UN	1,00000000	59.679,02	59.679,02
					TOTAL Material:	59.679,02
					VALOR:	59.679,02

Observações: Composição válida para o Pavilhão de Laboratórios do CSC - Agosto de 2024

UFSB-40529572 FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 18 HP (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-34431695	UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 18 HP	Composições	UN	1,00000000	59.789,59	59.789,59
					TOTAL Material:	59.789,59
					VALOR:	59.789,59

Observações: Composição válida para o Pavilhão de Laboratórios do CSC - Agosto de 2024

UFSB-30778898 FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 20 HP (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-22425449	UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 20 HP	Composições	UN	1,00000000	65.478,46	65.478,46
					TOTAL Material:	65.478,46
					VALOR:	65.478,46

Observações: Composição válida para o Pavilhão de Laboratórios do CSC - Agosto de 2024

UFSB-48642344 FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 32 HP (MONTAGEM PROPOSTA 14 + 18 HP) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-34828018	UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 14 HP	Composições	UN	1,00000000	50.402,53	50.402,53
UFSB-I-34431695	UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 18 HP	Composições	UN	1,00000000	59.789,59	59.789,59
					TOTAL Material:	110.192,12
					VALOR:	110.192,12

Observações: Composição válida para o Pavilhão de Laboratórios do CSC - Agosto de 2024

UFSB-97096511 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-58693803	CONTROLE REMOTO SEM FIO	Composições	UN	1,00000000	176,91	176,91
UFSB-I-78699044	KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO	Composições	UN	1,00000000	521,84	521,84
UFSB-I-45219109	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP	Composições	UN	1,00000000	7.801,57	7.801,57
					TOTAL Material:	8.500,32
					VALOR:	8.500,32

Observações: Composição válida para o Pavilhão de Laboratórios do CSC - Agosto de 2024

UFSB-07859928 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 2,0 HP (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-58693803	CONTROLE REMOTO SEM FIO	Composições	UN	1,00000000	176,91	176,91
UFSB-I-78699044	KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO	Composições	UN	1,00000000	521,84	521,84
UFSB-I-64712877	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 2,0 HP	Composições	UN	1,00000000	8.594,49	8.594,49
					TOTAL Material:	9.293,24
					VALOR:	9.293,24

Observações: Composição válida para o Pavilhão de Laboratórios do CSC - Agosto de 2024

UFSB-47833220 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL DE 1,3 HP (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-58693803	CONTROLE REMOTO SEM FIO	Composições	UN	1,00000000	176,91	176,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

UFSB-I-78699044	KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO	Composições	UN	1,00000000	521,84	521,84
UFSB-I-70692641	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL DE 1,3 HP	Composições	UN	1,00000000	2.855,38	2.855,38
					TOTAL Material:	3.554,13
					VALOR:	3.554,13

Observações: Composição válida para o Pavilhão de Laboratórios do CSC - Agosto de 2024

UFSB-54099812 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL DE 2,0 HP (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-58693803	CONTROLE REMOTO SEM FIO	Composições	UN	1,00000000	176,91	176,91
UFSB-I-78699044	KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO	Composições	UN	1,00000000	521,84	521,84
UFSB-I-32301444	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL DE 2,0 HP	Composições	UN	1,00000000	3.756,94	3.756,94
					TOTAL Material:	4.455,69
					VALOR:	4.455,69

Observações: Composição válida para o Pavilhão de Laboratórios do CSC - Agosto de 2024

UFSB-48331266 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 2,0 HP (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-58693803	CONTROLE REMOTO SEM FIO	Composições	UN	1,00000000	176,91	176,91
UFSB-I-78699044	KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO	Composições	UN	1,00000000	521,84	521,84
UFSB-I-72324839	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 2,0 HP	Composições	UN	1,00000000	6.909,16	6.909,16
					TOTAL Material:	7.607,91
					VALOR:	7.607,91

Observações: Composição válida para o Pavilhão de Laboratórios do CSC - Agosto de 2024

UFSB-96934634 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 2,5 HP (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-58693803	CONTROLE REMOTO SEM FIO	Composições	UN	1,00000000	176,91	176,91
UFSB-I-78699044	KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO	Composições	UN	1,00000000	521,84	521,84
UFSB-I-59971419	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 2,5 HP	Composições	UN	1,00000000	7.646,77	7.646,77
					TOTAL Material:	8.345,52
					VALOR:	8.345,52

Observações: Composição válida para o Pavilhão de Laboratórios do CSC - Agosto de 2024

UFSB-89102752 FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 3,0 HP (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-58693803	CONTROLE REMOTO SEM FIO	Composições	UN	1,00000000	176,91	176,91
UFSB-I-78699044	KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO	Composições	UN	1,00000000	521,84	521,84
UFSB-I-64530592	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 3,0 HP	Composições	UN	1,00000000	8.499,48	8.499,48
					TOTAL Material:	9.198,23
					VALOR:	9.198,23


Observações: Composição válida para o Pavilhão de Laboratórios do CSC - Agosto de 2024

UFSB-95917999 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (VRF) - PESO ATÉ 4,5T - REF. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP / PORTO SEGURO-BA (TOTAL)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	6.286,50000000	0,89	5.594,99
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	135,00000000	2,24	302,40
					TOTAL Serviço:	5.897,39
					VALOR:	5.897,39

Observações: Preço considera o transporte de todas as unidades internas e externas presentes no projeto do Laboratório do Campus Sosígenes Costa da UFSB

UFSB-36627636 FORNECIMENTO DE ELEVADOR PARA 11/12 PASSAGEIROS, SEM CASA DE MÁQUINAS, VELOCIDADE 1,00M/S, 3 PARADAS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

UFSB-I-83890113	ELEVADOR PARA 11/12 PASSAGEIROS, SEM CASA DE MÁQUINAS, VELOCIDADE 1,00M/S, 3 PARADAS	Composições	UN	1,00000000	163.100,00	163.100,00
					TOTAL Material:	163.100,00
Observações: Composição para fornecimento de equipamento cotado.					VALOR:	163.100,00

UFSB-55424628 FORNECIMENTO DE NOBREAK 3KVA ENTRADA 220V SAÍDA 220V (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
UFSB-35029785	NOBREAK 3KVA ENTRADA 220V SAÍDA 220V	Composições	UN	1,00000000	3.999,99	3.999,99
					TOTAL Material:	3.999,99
Observações: Composição para fornecimento de equipamento cotado. Ref. Agosto de 2024					VALOR:	3.999,99

UFSB-97730484 FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, A SECO (UN)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
CFCA-05651850	TRANSFORMADOR A SECO 500 KVA 380/220V IP00	Composições	UN	1,00000000	83.090,72	83.090,72
					TOTAL Equipamento:	83.090,72
Observações: Composição para fornecimento de equipamento cotado. Ref. Agosto de 2024					VALOR:	83.090,72

UFSB-37611786 FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART 300 KVA - INCLUSIVE QTA (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
UFSB-I-09942035	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART 300 KVA - INCLUSIVE QTA	Composições	UN	1,00000000	295.200,00	295.200,00
					TOTAL Material:	295.200,00
Observações: Composição para fornecimento de equipamento cotado. Ref. Agosto de 2024					VALOR:	295.200,00

UFSB-62553373 FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB25K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
UFSB-I-48177247	INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB25K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	UN	1,00000000	14.863,54	14.863,54
					TOTAL Material:	14.863,54
Observações: Composição para fornecimento de equipamento cotado.					VALOR:	14.863,54

UFSB-20392558 FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB20K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
UFSB-I-79005512	INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB20K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	UN	1,00000000	11.874,90	11.874,90
					TOTAL Material:	11.874,90
Observações: Composição para fornecimento de equipamento cotado.					VALOR:	11.874,90

UFSB-33892944 FORNECIMENTO DE MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO, REF.: JKM330PP-72-V. FAB.: JINKO SOLAR, OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
UFSB-I-08703354	MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO, REF.: JKM330PP-72-V. FAB.: JINKO SOLAR, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	UN	1,00000000	680,00	680,00
					TOTAL Material:	680,00
Observações: Composição para fornecimento de equipamento cotado.					VALOR:	680,00

UFSB-39075260 FORNECIMENTO DE PAINEL ISOLADO A AR PARA DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA REF. SM AIRSET 24KV SCHNEIDER ELECTRIC OU EQUIVALENTE (CJ)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
UFSB-I-04208937	PAINEL ISOLADO A AR PARA DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA REF. SM AIRSET 24KV SCHNEIDER ELECTRIC OU EQUIVALENTE	Composições	UN	1,00000000	589.206,73	589.206,73
					TOTAL Material:	589.206,73
Observações: Ref. obra do Pavilhão de Laboratórios do CSC - Agosto de 2024 - Cotação Schneider Electric					VALOR:	589.206,73

UFSB-87767253 TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, A SECO - PESO ATÉ 1,8T - REF. CAJAMAR-SP / PORTO SEGURO-BA (UN)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	2.673,00000000	0,89	2.378,97
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	54,00000000	2,24	120,96
					TOTAL Serviço:	2.499,93
					VALOR:	2.499,93

Observações: Preço considera o transporte do transformador para o campus da UFSB em Porto Seguro. 1515

UFSB-00035546 FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - 8,00 M3/DIA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-I-31920876	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - 8,00M3	Composições	UN	1,00000000	202.101,87	202.101,87
					TOTAL Material:	202.101,87
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UFSB-90919040	TRANSPORTE DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - 8,00M3 - PESO ATÉ 1,00T - REF. PIRACICABA-SP / PORTO SEGURO-BA	Composições	UN	1,00000000	1.449,37	1.449,37
					TOTAL Serviço:	1.449,37
					VALOR:	203.551,24


Observações: Composição para fornecimento de equipamento cotado.

JCA-71268861 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	23,23	16,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,26
					VALOR:	16,26

Observações: Composição criada com base no SEINFRA C1268 com utilização dos insumos do SINAPI

**ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391**


Digitally signed by ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391
DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VIDEOCONFERENCIA, email=ROGERIO.VS.75@GMAIL.COM
Date: 2024.10.15 20:45:39 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	 VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,80
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL Mão de Obra:						14,96
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:						0,19
VALOR:						23,95

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,66
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL Mão de Obra:						14,96
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
TOTAL Serviço:						0,25
VALOR:						23,87

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,68
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,74	15,74
TOTAL Mão de Obra:						15,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:						0,20
VALOR:						24,62

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	122,27000000	3,25	397,37
TOTAL Material:						397,37

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,26300000	32,27	331,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,13200000	23,23	119,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						450,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13000000	736,39	95,73
TOTAL Serviço:						95,73
VALOR:						943,49


103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	0,73	20,66
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	63,01	0,31
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,16	0,90
TOTAL Material:						21,87

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	32,27	51,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	23,23	18,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						70,65

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	736,39	6,70
TOTAL Serviço:						6,70
VALOR:						99,22

92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92712	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIACAO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
92713	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
TOTAL Serviço:						0,23
VALOR:						0,23

92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92712	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIACAO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
92713	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

92714	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
92715	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	138,28	138,28
					TOTAL Serviço:	138,77
					VALOR:	138,77

92712 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	UN	0,00006000	3.290,76	0,19
					TOTAL Material:	0,19
					VALOR:	0,19

92713 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	UN	0,00001480	3.290,76	0,04
					TOTAL Material:	0,04
					VALOR:	0,04

92714 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	UN	0,00008000	3.290,76	0,26
					TOTAL Material:	0,26
					VALOR:	0,26

92715 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000001	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	SINAPI	KG	0,44051000	132,58	58,40
00000002	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	SINAPI	M3	2,75000000	29,05	79,88
					TOTAL Material:	138,28
					VALOR:	138,28

102201 APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,50000000	0,94	0,47
00043652	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	SINAPI	KG	0,37580000	11,28	4,23
					TOTAL Material:	4,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45190000	33,74	15,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,24
					VALOR:	19,94

87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,62000000	1,07	3,87
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,10000000	5,38	5,91
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	9,78
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	SINAPI	KG	1.981,23000000	2,79	5.527,63
TOTAL Material:						5.527,63
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,72000000	40,48	191,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						191,06
VALOR:						5.728,47

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material						
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	110,01	127,61
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	1,53	178,09
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,80	209,51
TOTAL Material:						515,21
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	23,23	260,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						260,87
VALOR:						776,08

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material						
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	110,01	125,41
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	1,53	261,82
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	0,80	154,01
TOTAL Material:						541,24
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,10000000	23,23	257,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						257,85
VALOR:						799,09

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	0,40	1,38
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	2,09	2,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,57

Material						
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	110,01	127,61
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	1,53	266,37
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,80	156,68
TOTAL Material:						550,66
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	40,48	182,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						182,16
VALOR:						736,39

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,80000000	1,64	4,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FORTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,85000000	5,83	4,95
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	9,54

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,18000000	110,01	129,81
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	1,53	240,88
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	0,80	141,69
					TOTAL Material:	512,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,65000000	40,48	147,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79000000	23,23	18,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	166,10
					VALOR:	688,02

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,74000000	1,07	4,00
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,14000000	5,38	6,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	10,13

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	110,01	127,61
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	154,46000000	1,53	236,32
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	173,77000000	0,80	139,01
					TOTAL Material:	502,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,88000000	40,48	197,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	197,54
					VALOR:	710,61

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)


Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	0,40	1,32
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	2,09	2,11
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	3,43

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	111,44	105,86
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	0,80	341,19
					TOTAL Material:	447,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	40,48	174,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	174,87
					VALOR:	625,35

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	0,40	1,15
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	2,09	1,81
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	6,99	135,88
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	110,01	118,81
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	0,80	388,80
TOTAL Material:						643,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000	40,48	151,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						151,80
VALOR:						798,25

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	0,40	1,35
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	2,09	2,15
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	110,01	139,71
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	0,80	458,88
TOTAL Material:						598,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	40,48	178,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						178,92
VALOR:						781,01

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	110,01	117,71
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,80	386,36
TOTAL Material:						504,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	23,23	199,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						199,08
VALOR:						703,15

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,62000000	0,40	1,04
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	2,09	1,67


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

TOTAL Equipamento Custo Horário:		2,71
Material	FONTE	UNID
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI
TOTAL Material:		504,67
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		138,44
VALOR:		645,82

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,87000000	1,64	3,06
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,57000000	5,83	3,32
TOTAL Equipamento Custo Horário:					6,38	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	110,01	117,71
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,72000000	0,80	386,97
TOTAL Material:					504,68	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,44000000	40,48	98,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	23,23	17,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					116,19	
VALOR:					627,25	

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	0,40	1,42
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	2,09	2,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,67	
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	111,44	113,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	0,80	274,81
TOTAL Material:					388,47	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	40,48	187,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					187,82	
VALOR:					579,96	

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,01000000	0,40	0,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	3,33200000	2,09	6,96
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	7,36


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,06300000	7,74	0,48
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	110,01	139,71
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	281,53000000	0,80	225,22
					TOTAL Material:	365,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,33000000	40,48	175,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	175,27
					VALOR:	548,04

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	8,80
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,92	22,92
					TOTAL Mão de Obra:	22,92
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
					TOTAL Serviço:	0,30
					VALOR:	32,02

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	7,96	7,96
					TOTAL Material:	7,96
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	23,95	0,77
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	32,02	1,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,33
					VALOR:	10,29

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	0,21	0,59
					TOTAL Material:	1,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	23,95	0,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	32,02	3,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,78
Serviço						
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	11,40	11,40
TOTAL Serviço:						11,40
VALOR:						16,38

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material						
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	0,21	0,44
TOTAL Material:						1,05
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	23,95	0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	32,02	2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,99
Serviço						
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,14	10,14
TOTAL Serviço:						10,14
VALOR:						14,18

97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 (KG)						
Material						
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	24,50	0,26
00039507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,67800000	13,25	8,98
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,55600000	5,57	3,09
TOTAL Material:						12,33
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	23,95	0,31
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	32,02	1,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,46
VALOR:						13,79

97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 (KG)						
Material						
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	24,50	0,26
00007155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,55500000	17,01	9,44
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,45500000	5,57	2,53
TOTAL Material:						12,23
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01100000	23,95	0,26
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	32,02	0,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,25
VALOR:						13,48

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)						
--	--	--	--	--	--	--


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	7,96	7,96
TOTAL Material:					7,96
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04100000	23,95	0,98
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06150000	32,02	1,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,94
VALOR:					10,90

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:					7,61
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,19	20,19
TOTAL Mão de Obra:					20,19
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
TOTAL Serviço:					0,34
VALOR:					28,14

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:					8,79
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL Mão de Obra:					14,96
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,64	0,64
TOTAL Serviço:					0,64
VALOR:					24,39

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,06	1,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL Mão de Obra:						14,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
TOTAL Serviço:						0,30
VALOR:						23,37

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,96	14,96
TOTAL Mão de Obra:						14,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:						0,19
VALOR:						23,95

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,92	22,92
TOTAL Mão de Obra:						22,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
TOTAL Serviço:						0,38
VALOR:						32,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

S00151 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 (m2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	ORSE	un	20,00000000	0,98	19,60
TOTAL Material:						19,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64000000	32,27	20,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	23,23	8,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,48
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,01380000	652,49	9,00
TOTAL Serviço:						9,00
VALOR:						58,08

S00157 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	130,00000000	0,62	80,60
TOTAL Material:						80,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,42000000	32,27	78,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,81000000	23,23	42,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						120,14
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,07900000	652,49	51,55
TOTAL Serviço:						51,55
VALOR:						252,29

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte (m3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	110,01	118,81
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	452,20000000	0,80	361,76
TOTAL Material:						480,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	23,23	92,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						92,92
VALOR:						573,49

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,21600000	111,44	135,51
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	182,00000000	1,53	278,46
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	182,00000000	0,80	145,60
TOTAL Material:						559,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	23,23	92,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						92,92
VALOR:						652,49

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100081	ORSE	kg	1,00000000	9,30	9,30
00043132	SINAPI	KG	0,02000000	24,50	0,49
00039017	SINAPI	UN	0,40000000	0,21	0,08
00039315	SINAPI	UN	0,40000000	0,34	0,14
TOTAL Material:					10,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	SINAPI	H	0,08000000	32,02	2,56
88316	SINAPI	H	0,08000000	23,23	1,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,42
VALOR:					14,43


86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86894	SINAPI	UN	1,00000000	291,36	291,36	
86883	SINAPI	UN	1,00000000	11,29	11,29	
86911	SINAPI	UN	1,00000000	92,06	92,06	
86880	SINAPI	UN	1,00000000	23,97	23,97	
TOTAL Serviço:					418,68	
VALOR:					418,68	

86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000541	SINAPI	UN	1,00000000	190,00	190,00	
00007568	SINAPI	UN	4,00000000	0,61	2,44	
00004823	SINAPI	KG	0,06920000	48,67	3,36	
00037329	SINAPI	KG	0,09360000	105,12	9,83	
00037591	SINAPI	UN	2,00000000	22,48	44,96	
TOTAL Material:					250,59	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	SINAPI	H	0,82540000	31,50	26,00	
88316	SINAPI	H	0,63590000	23,23	14,77	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					40,77	
VALOR:					291,36	

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32	
88827	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08	
TOTAL Serviço:					0,40	
VALOR:					0,40	

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,32	1,32
TOTAL Serviço:						2,09
VALOR:						2,09

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	5.409,40	0,32
TOTAL Equipamento:						0,32
VALOR:						0,32


88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	5.409,40	0,08
TOTAL Equipamento:						0,08
VALOR:						0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5.409,40	0,37
TOTAL Equipamento:						0,37
VALOR:						0,37

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	1,06	1,32
TOTAL Especiais:						1,32
VALOR:						1,32

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,32	1,32
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
TOTAL Serviço:						1,64
VALOR:						1,64

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,32	1,32
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,54	1,54
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	2,65	2,65
					TOTAL Serviço:	5,83
					VALOR:	5,83

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	22.004,33	1,32
					TOTAL Equipamento:	1,32
					VALOR:	1,32

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	22.004,33	0,32
					TOTAL Equipamento:	0,32
					VALOR:	0,32

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	22.004,33	1,54
					TOTAL Equipamento:	1,54
					VALOR:	1,54

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	1,06	2,65
					TOTAL Especiais:	2,65
					VALOR:	2,65

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	1,37	1,70
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,76	0,03
					TOTAL Material:	1,73
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	24,39	0,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	32,69	0,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,31
					VALOR:	3,04

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)						
---	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,02700000	14,13	14,51
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01000000	3,76	0,03
TOTAL Material:						14,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	24,39	0,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	32,69	0,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,73
VALOR:						15,27

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,17	2,69
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,76	0,03
TOTAL Material:						2,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	24,39	0,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	32,69	0,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,64
VALOR:						4,36

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	3,60	4,47
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,76	0,03
TOTAL Material:						4,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	24,39	0,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	32,69	1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,22
VALOR:						6,72

98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011904	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	SINAPI	M	1,05000000	2,13	2,23
TOTAL Material:						2,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14610000	24,39	3,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14610000	32,69	4,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,33
VALOR:						10,56

98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03150000	77,85	2,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01550000	162,80	2,52
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	4,97

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	178,92	178,92
					TOTAL Material:	178,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04150000	32,27	1,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03260000	23,23	0,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01920000	262,96	5,04
					TOTAL Serviço:	5,04

VALOR:							191,01
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------

98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	32,66	32,66
					TOTAL Material:	32,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	32,27	4,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	23,23	2,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	262,96	3,70
					TOTAL Serviço:	3,70

					VALOR:	43,34
--	--	--	--	--	---------------	--------------

100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	SINAPI	UN	1,00000000	20,39	20,39
					TOTAL Material:	20,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	24,39	8,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34600000	32,69	11,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,74


					VALOR:	40,13
--	--	--	--	--	---------------	--------------

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	38,69100000	0,62	23,98
					TOTAL Material:	23,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26860000	32,27	40,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99670000	23,23	23,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	64,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02780000	798,25	22,19
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00390000	579,96	2,26
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01750000	3.226,51	56,46
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,03600000	315,14	11,34
					TOTAL Serviço:	92,25
					VALOR:	180,31

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01780000	77,85	1,38
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	162,80	1,41
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,79


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000650	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	20,76150000	2,40	49,82
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000	6,71	0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000	9,50	1,12
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	18,10	0,22
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	3,32	0,46
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	18,75	8,28
					TOTAL Material:	59,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,56840000	32,27	115,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80380000	23,23	65,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	180,28

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,07280000	798,25	58,11
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01480000	579,96	8,58
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	513,30	38,18
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04480000	2.636,75	118,12
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	7,15	5,79
					TOTAL Serviço:	228,78
					VALOR:	471,78

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	3,72	3,72
					TOTAL Material:	3,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	24,39	5,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	32,69	7,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,66
					VALOR:	16,38

91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,08	2,08
					TOTAL Material:	2,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	24,39	13,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	32,69	17,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	31,38
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	703,15	0,63
					TOTAL Serviço:	0,63
					VALOR:	34,09

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,08	2,08
					TOTAL Material:	2,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	24,39	3,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	32,69	5,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,35
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	703,15	0,63
					TOTAL Serviço:	0,63
					VALOR:	12,06

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,08	2,08
					TOTAL Material:	2,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	24,39	7,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	32,69	9,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,60
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	703,15	0,63
					TOTAL Serviço:	0,63
					VALOR:	19,31

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	60,78	1,77
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	17,95	17,95
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00680000	2,34	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	68,86	3,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21750000	23,37	5,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21750000	31,50	6,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,93
VALOR:						34,68

97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	2,26	2,35
TOTAL Material:						2,35
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	32,27	0,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	23,23	0,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,56
VALOR:						2,91

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,31	33,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,31
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	26,35	26,35
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,29	10,29
TOTAL Serviço:						40,79
VALOR:						74,10

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,31	33,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,31
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	26,35	26,35
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,15	4,15
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,29	10,29
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	47,89	47,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	141,48	141,48
					TOTAL Serviço:	230,16
					VALOR:	263,47

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006030	55.772,72	3,36
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	672.396,38	22,99
					TOTAL Equipamento:	26,35
					VALOR:	26,35


91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000590	55.772,72	0,32
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	672.396,38	3,83
					TOTAL Equipamento:	4,15
					VALOR:	4,15

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001460	55.772,72	0,81
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	672.396,38	9,48
					TOTAL Equipamento:	10,29
					VALOR:	10,29

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00008490	55.772,72	4,73
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	672.396,38	43,16
					TOTAL Equipamento:	47,89
					VALOR:	47,89

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	23,70000000	5,97	141,48
					TOTAL Material:	141,48
					VALOR:	141,48

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,36	32,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	32,36
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,79	27,79
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,32	4,32
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,71	10,71
					TOTAL Serviço:	42,82
					VALOR:	75,18

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,36	32,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	32,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,79	27,79
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,32	4,32
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,71	10,71
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	49,15	49,15
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	191,99	191,99
					TOTAL Serviço:	283,96
					VALOR:	316,32

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	672.396,38	23,06
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	85.950,00	4,73
					TOTAL Equipamento:	27,79
					VALOR:	27,79

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	672.396,38	3,83
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	85.950,00	0,49
					TOTAL Equipamento:	4,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%										
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%										
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	SICRO CONSULTORIA	2024/04	SICRO NOVO	2024/04	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO											
	SICRO CONSULTORIA	2024/04											
	SICRO NOVO	2024/04											
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO												
Composições Próprias	PRÓPRIA												
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia												
UNIDADES:	2700.0M2												
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06												

VALOR:	4,32
---------------	------

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	672.396,38	9,48
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	85.950,00	1,23
TOTAL Equipamento:						10,71
VALOR:						10,71

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	672.396,38	43,23
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	85.950,00	5,92
TOTAL Equipamento:						49,15
VALOR:						49,15

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	5,97	191,99
TOTAL Material:						191,99
VALOR:						191,99

5826 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,36	32,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,36
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	19,50	19,50
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,16	3,16
89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,83	7,83
TOTAL Serviço:						30,49
VALOR:						62,85

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,36	32,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,36
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%										
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%										
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	SICRO CONSULTORIA	2024/04	SICRO NOVO	2024/04	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO											
	SICRO CONSULTORIA	2024/04											
	SICRO NOVO	2024/04											
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO												
Composições Próprias	PRÓPRIA												
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia												
UNIDADES:	2700.0M2												
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06												


89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	19,50	19,50
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,16	3,16
89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,83	7,83
5705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	35,81	35,81
53797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	116,23	116,23
					TOTAL Serviço:	182,53
					VALOR:	214,89

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	533.513,49	18,29
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	22.000,00	1,21
					TOTAL Equipamento:	19,50
					VALOR:	19,50

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	533.513,49	3,04
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	22.000,00	0,12
					TOTAL Equipamento:	3,16
					VALOR:	3,16

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	533.513,49	7,52
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	22.000,00	0,31
					TOTAL Equipamento:	7,83
					VALOR:	7,83

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	533.513,49	34,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%										
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%										
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	<table border="1"> <thead> <tr> <th> FONTE </th> <th> VERSÃO </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	SICRO CONSULTORIA	2024/04	SICRO NOVO	2024/04	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO											
	SICRO CONSULTORIA	2024/04											
	SICRO NOVO	2024/04											
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO												
Composições Próprias	PRÓPRIA												
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia												
UNIDADES:	2700.0M2												
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06												


00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006900	22.000,00	1,51
					TOTAL Equipamento:	35,81
					VALOR:	35,81

53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	19,47000000	5,97	116,23
					TOTAL Material:	116,23
					VALOR:	116,23

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	8,66
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,81	21,81
					TOTAL Mão de Obra:	21,81
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
					TOTAL Serviço:	0,37
					VALOR:	30,84

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	8,66
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,92	22,92
					TOTAL Mão de Obra:	22,92
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
					TOTAL Serviço:	0,30
					VALOR:	31,88

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10740000	32,27	3,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03580000	23,23	0,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,29
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	5.728,47	8,59
TOTAL Serviço:						8,59
VALOR:						12,88

87892 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08680000	32,27	2,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02890000	23,23	0,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,47
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	5.728,47	8,59
TOTAL Serviço:						8,59
VALOR:						12,06

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03890000	32,27	1,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	23,23	0,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,58
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	5.728,47	8,59
TOTAL Serviço:						8,59
VALOR:						10,17

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	23,37	1,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	31,50	11,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,42
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00510000	703,15	3,58
TOTAL Serviço:						3,58
VALOR:						17,00

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	86,50	86,50
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,07	0,06
TOTAL Material:						86,56
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44670000	31,50	14,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	23,23	3,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,33
VALOR:						103,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000658	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	5,34000000	1,50	8,01
TOTAL Material:						8,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	32,27	9,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14800000	23,23	3,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,94
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00190000	688,02	1,30
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	1,23400000	10,29	12,69
89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,02800000	991,64	27,76
TOTAL Serviço:						41,75
VALOR:						62,70

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,33	40,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,33
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:						1,04
VALOR:						41,37

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,33	40,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,33
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,03	1,03
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	6,49	6,49
TOTAL Serviço:						8,56
VALOR:						48,89

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,0005330	15.517,01	0,82
TOTAL Equipamento:						0,82
VALOR:						0,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FUNTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	15.517,01	0,22
TOTAL Equipamento:						0,22
VALOR:						0,22

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	15.517,01	1,03
TOTAL Equipamento:						1,03
VALOR:						1,03


91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	6,31	6,49
TOTAL Material:						6,49
VALOR:						6,49

95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 (CHI)						
Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,66	0,66
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:						0,83
VALOR:						0,83

95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 (CHP)						
Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,66	0,66
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
95262	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,83	0,83
95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	4,92	4,92
TOTAL Serviço:						6,58
VALOR:						6,58

95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016 (H)						
Equipamento		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCURSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00005330	12.522,50	0,66
TOTAL Equipamento:						0,66
VALOR:						0,66

95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 (H)						
Equipamento		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCURSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00001430	12.522,50	0,17
TOTAL Equipamento:						0,17
VALOR:						0,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			


95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00006670	12.522,50	0,83
TOTAL Equipamento:						0,83
VALOR:						0,83

95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,78000000	6,31	4,92
TOTAL Material:						4,92
VALOR:						4,92

97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95265	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,04200000	0,83	0,03
95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,02500000	6,58	0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	32,27	1,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	23,23	2,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,51
VALOR:						3,70

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04900000	0,49	0,02
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05300000	1,35	0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,09
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,06000000	568,33	602,42
TOTAL Material:						602,42
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	32,27	13,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	23,23	9,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,80
VALOR:						625,31

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	0,40	0,31
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	2,09	1,72
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,03


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	110,01	83,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,80	258,38
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	111,44	65,43
TOTAL Material:						406,95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	40,48	64,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	23,23	58,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						123,79
VALOR:						532,77

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61970000	1,64	1,01
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65720000	5,83	3,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,84
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	110,01	83,70
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	0,80	260,12
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	111,44	65,88
TOTAL Material:						409,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	40,48	51,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	23,23	47,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						98,76
VALOR:						513,30

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	1,64	0,99
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	5,83	3,75
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,74
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	110,01	80,03
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	0,80	291,95
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	111,44	66,55
TOTAL Material:						438,53
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	40,48	50,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	23,23	45,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						96,57
VALOR:						539,84

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60180000	1,64	0,98
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,63820000	5,83	3,72
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,70


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	110,01	78,31
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	391,16630000	0,80	312,93
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	111,44	66,05
TOTAL Material:						457,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,24000000	40,48	50,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	23,23	45,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						95,79
VALOR:						557,78

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	110,01	93,92
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	0,80	175,14
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	111,44	66,54
TOTAL Material:						335,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	23,23	146,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						146,01
VALOR:						481,61

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71880000	0,40	0,28
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,76230000	2,09	1,59
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,87
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	110,01	90,96
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,80	169,61
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	111,44	64,43
TOTAL Material:						325,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	40,48	59,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34330000	23,23	54,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						114,38
VALOR:						441,25

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	1,64	1,05
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	5,83	3,99
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	5,04

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	110,01	91,58
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	0,80	170,76
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	111,44	64,86
					TOTAL Material:	327,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	40,48	53,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	23,23	48,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	102,80
					VALOR:	435,04

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	8,74	8,74
					TOTAL Material:	9,14


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	24,39	5,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	32,69	7,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,67
					VALOR:	22,81

95817 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	11,44	11,44
					TOTAL Material:	11,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	24,39	10,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44900000	32,69	14,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,62
					VALOR:	37,46

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	7,96	8,83
					TOTAL Material:	8,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	23,95	0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	32,02	0,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,31
					VALOR:	9,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	6,90	7,65
TOTAL Material:						7,65
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00080000	23,95	0,01
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00480000	32,02	0,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,16
VALOR:						7,81

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	6,90	7,65
TOTAL Material:						7,65
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	32,02	0,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,08
VALOR:						7,73

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,14000000	7,95	9,06
TOTAL Material:						9,06
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00130000	32,02	0,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,04
VALOR:						9,10

92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,14000000	7,95	9,06
TOTAL Material:						9,06
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00110000	32,02	0,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,03
VALOR:						9,09

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	8,40	8,98
TOTAL Material:						8,98
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	23,95	0,12
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	32,02	0,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,11
VALOR:						10,09

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	8,45	9,37
TOTAL Material:						9,37
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	23,95	0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	32,02	0,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,57
VALOR:						9,94


92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	7,54	8,06
TOTAL Material:						8,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	23,95	0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09330000	32,02	2,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,34
VALOR:						11,40

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	7,54	8,06
TOTAL Material:						8,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	23,95	0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05810000	32,02	1,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,08
VALOR:						10,14

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	99,71	99,71
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	48,67	25,65
TOTAL Material:						125,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84580000	32,10	27,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	23,23	6,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,34
VALOR:						158,70

86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	158,70	158,70
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,29	11,29
86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	49,24	49,24
TOTAL Serviço:						219,23
VALOR:						219,23

100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001747	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00000000	171,43	171,43
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,34600000	48,67	16,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	32,10	15,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	23,23	3,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,81
VALOR:						207,07

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	14,96	0,19
TOTAL Mão de Obra:						0,19
VALOR:						0,19

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	14,96	0,25
TOTAL Mão de Obra:						0,25
VALOR:						0,25

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	15,74	0,20
TOTAL Mão de Obra:						0,20
VALOR:						0,20

95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00438000	4.528,31	19,83
TOTAL Mão de Obra:						19,83
VALOR:						19,83

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	22,92	0,30
TOTAL Mão de Obra:						0,30
VALOR:						0,30

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	20,19	0,34
TOTAL Mão de Obra:						0,34
VALOR:						0,34

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	14,96	0,64
TOTAL Mão de Obra:						0,64
VALOR:						0,64

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	14,96	0,30
TOTAL Mão de Obra:						0,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	

VALOR:	0,30
---------------	-------------

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	14,96	0,19
TOTAL Mão de Obra:						0,19
VALOR:						0,19

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	22,92	0,38
TOTAL Mão de Obra:						0,38
VALOR:						0,38

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	21,81	0,37
TOTAL Mão de Obra:						0,37
VALOR:						0,37

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	22,92	0,30
TOTAL Mão de Obra:						0,30
VALOR:						0,30


95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	22,92	0,98
TOTAL Mão de Obra:						0,98
VALOR:						0,98

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	22,92	0,47
TOTAL Mão de Obra:						0,47
VALOR:						0,47

95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01826000	6.148,53	112,27
TOTAL Mão de Obra:						112,27
VALOR:						112,27

95417 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01271000	21.325,46	271,04
TOTAL Mão de Obra:						271,04
VALOR:						271,04

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	24,32	0,59
TOTAL Mão de Obra:						0,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

VALOR:	0,59
---------------	-------------

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	15,22	0,08
TOTAL Mão de Obra:						0,08
VALOR:						0,08

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	22,92	0,38
TOTAL Mão de Obra:						0,38
VALOR:						0,38

100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03184000	20,97	0,66
TOTAL Mão de Obra:						0,66
VALOR:						0,66

100295 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	SINAPI	H	0,03555000	19,41	0,69
TOTAL Mão de Obra:						0,69
VALOR:						0,69


95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	27,16	0,36
TOTAL Mão de Obra:						0,36
VALOR:						0,36

95345 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECAÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,03555000	42,98	1,52
TOTAL Mão de Obra:						1,52
VALOR:						1,52

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	25,56	0,14
TOTAL Mão de Obra:						0,14
VALOR:						0,14

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	24,61	0,14
TOTAL Mão de Obra:						0,14
VALOR:						0,14

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	32,56	0,31
TOTAL Mão de Obra:						0,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

VALOR:	0,31
---------------	-------------

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	35,37	0,46
TOTAL Mão de Obra:						0,46
VALOR:						0,46

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	28,89	0,54
TOTAL Mão de Obra:						0,54
VALOR:						0,54

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	42,17	0,79
TOTAL Mão de Obra:						0,79
VALOR:						0,79

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	32,30	0,42
TOTAL Mão de Obra:						0,42
VALOR:						0,42

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	22,92	0,55
TOTAL Mão de Obra:						0,55
VALOR:						0,55

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	22,92	0,38
TOTAL Mão de Obra:						0,38
VALOR:						0,38

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	22,92	0,30
TOTAL Mão de Obra:						0,30
VALOR:						0,30

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	14,21	0,34
TOTAL Mão de Obra:						0,34
VALOR:						0,34

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	29,61	0,39
TOTAL Mão de Obra:						0,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39% L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SICRO NOVO 2024/04
		SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias PROPRIA	

VALOR:	0,39
---------------	-------------

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	22,63	0,30
TOTAL Mão de Obra:						0,30
VALOR:						0,30


95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	32,30	0,42
TOTAL Mão de Obra:						0,42
VALOR:						0,42

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	15,22	0,25
TOTAL Mão de Obra:						0,25
VALOR:						0,25

101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00438000	2.588,09	11,33
TOTAL Mão de Obra:						11,33
VALOR:						11,33

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,40	6,80
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	17,98	17,98
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	25,08	2,88
TOTAL Material:						27,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	23,37	4,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	31,50	6,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,56
VALOR:						38,22

5915015 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m (t)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	400,0126	146,5194	400,0126
TOTAL EQUIPAMENTOS:							400,0126
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,00000000	23,2300	46,4600	
TOTAL MÃO DE OBRA:							46,4600
Custo Horário da Execução:							446,4726
Produção da Equipe:							20,61000
Custo Unitário da Execução:							21,6629
Custo Direto Total:							21,6629
VALOR:							21,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		


5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	263,7371	81,6240	263,7371
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		263,7371
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,00000000	23,2300	139,3800	
					TOTAL MÃO DE OBRA:		139,3800
					Custo Horário da Execução:		403,1171
					Produção da Equipe:		11,84000
					Custo Unitário da Execução:		34,0471
					Custo Direto Total:		34,0471
					VALOR:		34,05

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)							
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	32,27	3,23	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	23,23	2,32	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,55
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	573,49	2,87	
					TOTAL Serviço:		2,87
					VALOR:		8,42

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94300000	111,44	105,09	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	255,00000000	0,80	204,00	
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,20900000	111,44	23,29	
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,62700000	112,03	70,24	
					TOTAL Material:		402,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	23,23	139,38	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		139,38
					VALOR:		542,00

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)							
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	542,00	542,00	
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	66,49	66,49	
					TOTAL Serviço:		608,49
					VALOR:		608,49

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)							
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	569,05	569,05	
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	66,49	66,49	
					TOTAL Serviço:		635,54
					VALOR:		635,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTES	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,91300000	111,44	101,74
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	293,00000000	0,80	234,40
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,20900000	111,44	23,29
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,62700000	112,03	70,24
TOTAL Material:						429,67
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	23,23	139,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						139,38
VALOR:						569,05

S104396S Condulete de pvc, tipo e, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 (un)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00039334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPAS, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	7,67	7,67
TOTAL Material:						8,07
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	24,39	5,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	32,69	7,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,69
VALOR:						21,76

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	18,45	18,45
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	1,57	1,57
TOTAL Material:						20,02
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	24,39	3,29
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	32,69	4,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,70
VALOR:						27,72

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,79
Mão de Obra						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,92	22,92
TOTAL Mão de Obra:						22,92
Serviço						
		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				


95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,98	0,98
					TOTAL Serviço:	0,98
					VALOR:	32,69

91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,19	2,40
					TOTAL Material:	2,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	24,39	1,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	32,69	2,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,56
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,21	11,21
					TOTAL Serviço:	11,21
					VALOR:	18,17

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,01700000	2,19	2,22
					TOTAL Material:	2,22
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	24,39	3,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	32,69	4,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,07
					VALOR:	9,29

91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,37	2,60
					TOTAL Material:	2,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	24,39	2,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	32,69	2,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,21	11,21
					TOTAL Serviço:	11,21
					VALOR:	18,99

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	2,37	2,41
					TOTAL Material:	2,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	24,39	3,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	32,69	4,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,64
					VALOR:	10,05

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	3,63	3,69
					TOTAL Material:	3,69
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	24,39	2,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	32,69	3,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,99
					VALOR:	9,68

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	3,63	3,69
					TOTAL Material:	3,69
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	24,39	3,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	32,69	5,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,29
					VALOR:	12,98

87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	15,81	2,49
					TOTAL Material:	2,49
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	32,27	13,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40900000	23,23	9,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,69
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02930000	799,09	23,41
					TOTAL Serviço:	23,41
					VALOR:	48,59

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	15,81	2,19
					TOTAL Material:	2,19
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	32,27	21,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67900000	23,23	15,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	37,68
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	799,09	25,09
					TOTAL Serviço:	25,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

VALOR:	64,96
---------------	--------------

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,06	1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,11
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,92	22,92
TOTAL Mão de Obra:						22,92
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,47	0,47
TOTAL Serviço:						0,47
VALOR:						31,50

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	33,79	33,79
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,07	0,06
TOTAL Material:						33,85
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	31,50	4,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	23,23	1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,91
VALOR:						39,76

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	4,79	4,79
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,07	0,06
TOTAL Material:						4,85
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	31,50	4,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	23,23	1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,91
VALOR:						10,76

88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	43,44	43,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,44
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88900	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	50,55	50,55
88902	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	13,36	13,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

TOTAL Serviço:	63,91
VALOR:	107,35

88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	43,44	43,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	43,44
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88900	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	50,55	50,55
88902	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	13,36	13,36
88903	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	63,19	63,19
88904	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	89,72	89,72
					TOTAL Serviço:	216,82
					VALOR:	260,26

88900 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	UN	0,00005600	902.725,43	50,55
					TOTAL Equipamento:	50,55
					VALOR:	50,55


88902 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	UN	0,00001480	902.725,43	13,36
					TOTAL Equipamento:	13,36
					VALOR:	13,36

88903 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	UN	0,00007000	902.725,43	63,19
					TOTAL Equipamento:	63,19
					VALOR:	63,19

88904 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	15,03000000	5,97	89,72
					TOTAL Material:	89,72
					VALOR:	89,72

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	23,23	91,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	91,89
					VALOR:	91,89

97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,90400000	23,23	67,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	67,45
					VALOR:	67,45

97101 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (M2)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	SINAPI	KG	3,60000000	13,79	49,64
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,24000000	2,91	3,60
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	3,70	3,70
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,13500000	625,31	84,41
97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,03500000	67,45	2,36
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	0,08000000	142,23	11,37
96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,10000000	199,33	19,93
					TOTAL Serviço:	175,01
					VALOR:	175,01

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	23,23	69,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	69,69
					VALOR:	69,69

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	40,45	0,88
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	41,96	0,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,08
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05000000	38,66	40,59
					TOTAL Material:	40,59
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	23,87	0,11
88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	31,88	0,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,26
					VALOR:	41,93

96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,30100000	40,45	12,17
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07500000	41,96	3,14
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	15,31
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,83000000	38,66	32,08
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	1,05000000	14,70	15,43
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,01000000	19,66	0,19
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,35600000	17,76	6,32
00004512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	22,17600000	2,30	51,00
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,61400000	6,78	17,72
TOTAL Material:						122,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13100000	23,87	3,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40800000	31,88	13,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,12
VALOR:						154,17

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	40,45	10,31
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	41,96	2,64
TOTAL Equipamento Custo Horário:						12,95

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17* MM	SINAPI	M2	1,33600000	65,48	87,48
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	9,50	21,92
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	17,76	3,69
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	3,32	30,66
TOTAL Material:						143,75


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	23,87	5,96
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	31,88	37,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,57
VALOR:						200,27

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	40,45	10,31
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	41,96	2,64
TOTAL Equipamento Custo Horário:						12,95

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	38,66	51,64
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	9,50	21,92
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	17,76	3,69
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	3,32	30,66
TOTAL Material:						107,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,57


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	23,87	5,96
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	31,88	37,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,57
VALOR:						164,43

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	40,45	9,06
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	41,96	2,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,40
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,12800000	17,76	2,27
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,22800000	3,32	14,03
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,44800000	27,37	121,74
TOTAL Material:						138,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	23,87	4,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	31,88	25,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,51
VALOR:						178,95

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	40,45	9,58
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	41,96	2,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,67
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,14600000	38,66	44,30
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	9,50	1,57
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	17,76	2,82
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	3,32	23,08
TOTAL Material:						71,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	23,87	4,82
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	31,88	29,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,86
VALOR:						117,30

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	6,71	0,11
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,37000000	9,50	3,51
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,09500000	17,76	1,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44000000	3,32	1,46
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,38000000	18,75	25,87
TOTAL Material:						32,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44400000	23,87	34,46
88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35700000	31,88	75,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						109,60
VALOR:						142,23

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	40,45	2,14
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	41,96	0,54
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,68

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	6,71	0,11
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	9,50	5,74
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	18,10	0,47
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	21,92	1,16
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	3,32	1,81
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,13400000	15,75	17,86
TOTAL Material:						27,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47700000	23,87	11,38
88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08800000	31,88	34,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						46,06
VALOR:						75,89

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	84,62	84,62
TOTAL Material:						84,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	30,84	23,65
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	23,23	8,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,57
VALOR:						117,19

91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023 PE (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000408	ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	SINAPI	UN	1,33330000	0,99	1,31
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,40000000	0,73	1,02
TOTAL Material:						2,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	23,37	0,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05690000	31,50	1,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,09
VALOR:						4,42

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,78570000	1,93	3,44
TOTAL Material:						3,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	23,37	1,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	31,50	6,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,77
VALOR:						11,21

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,66670000	1,93	1,28
TOTAL Material:						1,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01790000	23,37	0,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07890000	31,50	2,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,89
VALOR:						4,17

S00083 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01500000	6,71	0,10
101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,40000000	6,75	2,70
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,30000000	18,93	5,68
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,24000000	4,82	1,16
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73000000	27,37	19,98
TOTAL Material:						29,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	31,88	41,44
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	23,23	30,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						71,64
VALOR:						101,26

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,49310000	0,40	0,19
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,11380000	2,09	2,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

TOTAL Equipamento Custo Horário:		2,51				
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,63020000	111,44	70,22
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,12550000	1,53	23,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	0,80	336,12
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58820000	128,66	75,67
TOTAL Material:					505,15	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60690000	40,48	65,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54920000	23,23	59,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					124,25	
VALOR:					631,91	

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,84690000	32,27	156,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,23130000	23,23	75,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					231,46	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	631,91	760,18
TOTAL Serviço:					760,18	
VALOR:					991,64	

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,41480000	32,27	239,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,94320000	23,23	114,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					354,10	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	631,91	760,18
TOTAL Serviço:					760,18	
VALOR:					1.114,28	

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,29730000	32,27	267,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,53150000	23,23	128,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					396,24	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	631,91	760,18
TOTAL Serviço:					760,18	
VALOR:					1.156,42	

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	37,04	37,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					37,04	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
					TOTAL Serviço:	0,49
					VALOR:	37,53

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	37,04	37,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	37,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
					TOTAL Serviço:	1,69
					VALOR:	38,73

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	6.374,72	0,40
					TOTAL Equipamento:	0,40
					VALOR:	0,40

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	6.374,72	0,09
					TOTAL Equipamento:	0,09
					VALOR:	0,09

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	6.374,72	0,38
					TOTAL Equipamento:	0,38
					VALOR:	0,38

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	1,06	0,82
					TOTAL Especiais:	0,82
					VALOR:	0,82

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	50,57	50,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	50,57
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

93283	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	100,42	100,42
93296	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,30	14,30
93284	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	35,39	35,39
TOTAL Serviço:						150,11
VALOR:						200,68


93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	50,57	50,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						50,57
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93283	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	100,42	100,42
93296	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,30	14,30
93284	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	35,39	35,39
93285	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	161,42	161,42
93286	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	13,78	13,78
TOTAL Serviço:						325,31
VALOR:						375,88

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00004000	2.510.525,30	100,42
TOTAL Equipamento:						100,42
VALOR:						100,42

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)						
Equipamento						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000570	2.510.525,30	14,30
TOTAL Equipamento:						14,30
VALOR:						14,30

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)						
Equipamento						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00001410	2.510.525,30	35,39
TOTAL Equipamento:						35,39
VALOR:						35,39

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00006430	2.510.525,30	161,42
TOTAL Equipamento:						161,42
VALOR:						161,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	13,00000000	1,06	13,78
					TOTAL Especiais:	13,78
					VALOR:	13,78

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	74,34	74,34
					TOTAL Material:	74,34
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	24,39	6,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	32,69	8,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,17
					VALOR:	88,51

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	8,80
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,32	24,32
					TOTAL Mão de Obra:	24,32
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
					TOTAL Serviço:	0,59
					VALOR:	33,71

92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,15700000	200,68	31,50
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,11330000	375,88	42,58
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	74,08
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,04000000	54,11	2,16
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	1,12500000	17,76	19,98
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,00000000	28,07	252,63
					TOTAL Material:	274,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,58300000	23,87	37,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,34400000	31,88	106,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	144,38
					VALOR:	493,23

UFSB-92749798 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MENORES QUE 3,0 M INCLUSO IÇAMENTO. (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,10466667	200,68	21,00
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,07553333	375,88	28,39
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	49,39
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	12,00000000	2,76	33,12
					TOTAL Material:	33,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70200000	35,13	59,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	23,23	22,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	82,09
					VALOR:	164,60

Observações: Composição criada com base no SINAPI 92255 adequando-se o vão conforme o projeto.

102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,19600000	0,20	0,43
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,99200000	2,78	8,31
00034360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,96400000	61,90	59,67
00039961	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,39700000	22,15	8,79
00010505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCAÇÃO	SINAPI	M2	1,00000000	253,95	253,95
					TOTAL Material:	331,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54200000	23,23	35,82
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,58600000	24,27	38,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	74,31
					VALOR:	405,46

91978 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038115	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	13,86	13,86
					TOTAL Material:	13,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	24,39	9,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	32,69	13,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,94
					VALOR:	36,80

91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	6,52	13,04
					TOTAL Material:	13,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	24,39	13,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	32,69	18,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	32,64
					VALOR:	45,68


92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	38,44	38,44
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
					TOTAL Serviço:	48,96
					VALOR:	48,96

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,01	5,01
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,70	5,70
					TOTAL Material:	10,71
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	24,39	11,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	32,69	15,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	27,73
					VALOR:	38,44

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	58,70	58,70
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
					TOTAL Serviço:	69,22
					VALOR:	69,22

92024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,01	5,01
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	5,70	11,40
					TOTAL Material:	16,41
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74100000	24,39	18,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74100000	32,69	24,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	42,29
					VALOR:	58,70

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,01	5,01
					TOTAL Material:	5,01
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	24,39	5,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	32,69	7,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,23
					VALOR:	18,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	32,96	32,96
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
TOTAL Serviço:						43,48
VALOR:						43,48


91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00000000	5,01	10,02
TOTAL Material:						10,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	24,39	9,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	32,69	13,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,94
VALOR:						32,96

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	47,67	47,67
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
TOTAL Serviço:						58,19
VALOR:						58,19

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	3,00000000	5,01	15,03
TOTAL Material:						15,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	24,39	13,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	32,69	18,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,64
VALOR:						47,67

101547 ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003405	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSÃO DE *15* KV	SINAPI	UN	1,00000000	78,93	78,93
TOTAL Material:						78,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00687710	24,39	0,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06190000	32,69	2,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,18
VALOR:						81,11

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	174,93	485,95


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58100000	32,27	147,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	23,23	53,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						201,03
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	703,15	14,76
TOTAL Serviço:						14,76
VALOR:						701,74

100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,72580000	13,27	22,90
00003421	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	1,00000000	597,87	597,87
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,04286770	18,93	0,81
0000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,83510000	33,52	27,99
TOTAL Material:						649,57
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73300000	30,84	53,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86650000	23,23	20,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						73,56
VALOR:						723,13

100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	415,38	415,38
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	0,21	3,65
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,42400000	22,15	9,39
TOTAL Material:						428,42
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	32,27	23,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	23,23	8,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,59
VALOR:						460,01

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503 JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,22	15,22
TOTAL Mão de Obra:					15,22
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Serviço:					0,08
VALOR:					24,10

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	60,78	0,60	
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,80	1,80	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	2,34	0,01	
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	68,86	1,03	
TOTAL Material:					3,44	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	23,37	2,96	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	31,50	4,00	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,96	
VALOR:					10,40	

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	60,78	0,60	
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,63	1,63	
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	2,34	0,01	
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	68,86	1,03	
TOTAL Material:					3,27	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	23,37	2,96	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	31,50	4,00	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,96	
VALOR:					10,23	

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	1,92	3,84	
00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,36	2,36	
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	25,08	1,25	
TOTAL Material:					7,45	
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	23,37	3,22	
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	31,50	4,34	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,56	
VALOR:					15,01	

96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	0,71	0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	10,49	0,33
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,35

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,19000000	112,03	133,31
					TOTAL Material:	133,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57900000	32,27	50,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63400000	23,23	14,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	65,67
					VALOR:	199,33

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	32,27	5,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	23,23	1,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,29
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	435,04	14,74
					TOTAL Serviço:	14,74
					VALOR:	21,03

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25415000	32,27	8,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	23,23	2,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,33
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	435,04	30,01
					TOTAL Serviço:	30,01
					VALOR:	40,34

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES '40 X 30' CM	SINAPI	UN	1,00000000	95,96	95,96
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	19,26	38,52
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	105,12	3,19
					TOTAL Material:	137,67
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	31,50	12,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	23,23	4,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,57
					VALOR:	154,24

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	10,76	10,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			


86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	154,24	154,24
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,29	11,29
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	78,65	78,65
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,54	9,54
					TOTAL Serviço:	264,48
					VALOR:	264,48

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	32,02	5,76
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	31,88	11,48
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	32,27	11,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	23,23	37,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	66,49
					VALOR:	66,49

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	8,80
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,92	22,92
					TOTAL Mão de Obra:	22,92
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
					TOTAL Serviço:	0,38
					VALOR:	32,10

87548 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37890000	32,27	12,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18940000	23,23	4,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,61
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	799,09	15,50
					TOTAL Serviço:	15,50
					VALOR:	32,11

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,97	20,97
TOTAL Mão de Obra:						20,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100298	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,66	0,66
TOTAL Serviço:						0,66
VALOR:						30,42


88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:						1,07
VALOR:						1,07

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,00	1,00
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	3,31	3,31
TOTAL Serviço:						5,38
VALOR:						5,38

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00006000	14.337,53	0,86
TOTAL Equipamento:						0,86
VALOR:						0,86

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00001480	14.337,53	0,21
TOTAL Equipamento:						0,21
VALOR:						0,21

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FUNTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00007000	14.337,53	1,00
					TOTAL Equipamento:	1,00
					VALOR:	1,00

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,12799000	1,06	3,31
					TOTAL Especiais:	3,31
					VALOR:	3,31

100307 MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	8,79

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	19,41	19,41
					TOTAL Mão de Obra:	19,41

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100295	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,69	0,69
					TOTAL Serviço:	0,69
					VALOR:	28,89

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	7,61

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	27,16	27,16
					TOTAL Mão de Obra:	27,16

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,36	0,36
					TOTAL Serviço:	0,36
					VALOR:	35,13

88279 MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				


00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	42,98	42,98
TOTAL Mão de Obra:						42,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95345	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,52	1,52
TOTAL Serviço:						1,52
VALOR:						53,29

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						7,61
Mão de Obra		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	25,56	25,56
TOTAL Mão de Obra:						25,56
Serviço		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL Serviço:						0,14
VALOR:						33,31

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						7,61
Mão de Obra		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL
0004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,61	24,61
TOTAL Mão de Obra:						24,61
Serviço		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Serviço:	0,14
					VALOR:	32,36

S02995 Mão-obra para implantação de pára-raio 12kv (un)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100055	Unidade de Serviço padrao Energisa	ORSE	us	1,12000000	15,14	16,96
					TOTAL Serviço:	16,96
					VALOR:	16,96

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	7,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	32,56	32,56
					TOTAL Mão de Obra:	32,56


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
					TOTAL Serviço:	0,31
					VALOR:	40,48

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	7,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	35,37	35,37
					TOTAL Mão de Obra:	35,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
					TOTAL Serviço:	0,46
					VALOR:	43,44

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						7,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	28,89	28,89
TOTAL Mão de Obra:						28,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
TOTAL Serviço:						0,54
VALOR:						37,04

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						7,61
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	42,17	42,17
TOTAL Mão de Obra:						42,17
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,79	0,79
TOTAL Serviço:						0,79
VALOR:						50,57

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						7,61
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	32,30	32,30
TOTAL Mão de Obra:						32,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
TOTAL Serviço:					0,42
VALOR:					40,33

98449 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 (M2)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SINAPI	CHI	0,07510000	40,45	3,03
91692	SINAPI	CHP	0,01870000	41,96	0,78
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,81

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043681	SINAPI	M2	2,10007600	24,36	51,15
00004491	SINAPI	M	1,23080000	9,50	11,69
00005061	SINAPI	KG	0,11400000	17,46	1,99
00006194	SINAPI	M	1,69230000	6,78	11,47
TOTAL Material:					76,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	SINAPI	H	0,62000000	23,87	14,79
88262	SINAPI	H	0,92000000	31,88	29,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					44,11

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	SINAPI	M3	0,00290000	481,61	1,39
TOTAL Serviço:					1,39
VALOR:					125,61

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 (M2)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SINAPI	CHI	0,10160000	40,45	4,10
91692	SINAPI	CHP	0,02530000	41,96	1,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:					5,16

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043681	SINAPI	M2	1,05003800	24,36	25,57
00004491	SINAPI	M	1,80330000	9,50	17,13
00005061	SINAPI	KG	0,06900000	17,46	1,20
00006194	SINAPI	M	1,80330000	6,78	12,22
TOTAL Material:					56,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	SINAPI	H	0,68900000	23,87	16,44
88262	SINAPI	H	1,02100000	31,88	32,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					48,98

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	SINAPI	M3	0,00430000	481,61	2,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		


TOTAL Serviço:	2,07
VALOR:	112,33

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13910000	40,45	5,62
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03460000	41,96	1,45
TOTAL Equipamento Custo Horário:						7,07
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	24,36	25,57
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,61390000	9,50	24,83
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,08600000	17,46	1,50
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,96040000	6,78	13,29
TOTAL Material:						65,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99500000	23,87	23,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47500000	31,88	47,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						70,77
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00620000	481,61	2,98
TOTAL Serviço:						2,98
VALOR:						146,01

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07510000	40,45	3,03
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01870000	41,96	0,78
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,81
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	24,36	25,57
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	9,50	11,69
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05700000	17,46	0,99
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,69230000	6,78	11,47
TOTAL Material:						49,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	23,87	13,12
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81600000	31,88	26,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						39,13
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00290000	481,61	1,39
TOTAL Serviço:						1,39
VALOR:						94,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			


88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,80
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,92	22,92
TOTAL Mão de Obra:						22,92
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
TOTAL Serviço:						0,55
VALOR:						32,27

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,59380000	40,45	24,01
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,26750000	41,96	11,22
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	2,79860000	0,49	1,37
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,02640000	1,35	1,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:						37,98

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	6,76140000	38,66	261,39
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,31890000	14,70	4,68
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,03500000	6,71	0,23
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	M3	0,24750000	548,68	135,79
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,42160000	9,50	13,50
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,29540000	19,66	5,80
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,18430000	18,10	3,33
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,25000000	3,32	20,75
TOTAL Material:						445,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86130000	23,87	20,55
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30660000	30,84	132,81
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37950000	32,27	238,13
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37950000	23,23	171,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						562,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	32,67980000	14,18	463,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10300000	557,78	615,23
					TOTAL Serviço:	1.078,62
					VALOR:	2.124,98

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	3,42710000	40,45	138,62
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,88010000	41,96	36,92
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	0,49	8,86
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	1,35	8,95
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	193,35


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	M2	13,05140000	47,97	626,07
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,60740000	14,70	8,92
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,06670000	6,71	0,44
00039014	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50" L / D, COMPRIMENTO DE *30" MM E RESISTENCIA A TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	KG	6,00000000	9,80	58,80
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	2,12760000	19,66	41,82
					TOTAL Material:	736,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,30720000	23,87	102,81
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	21,53580000	30,84	664,16
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	32,27	1.024,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,75450000	23,23	737,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2.529,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	539,84	647,80
					TOTAL Serviço:	647,80
					VALOR:	4.106,53

97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,12330000	40,45	45,43
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,43980000	41,96	18,45
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,65420000	0,49	6,20
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,64080000	1,35	6,26
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	76,34

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	8,42250000	38,66	325,61
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,60740000	14,70	8,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,06670000	6,71	0,44
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,05450000	9,50	48,01
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43770000	19,66	8,60
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,65520000	18,10	11,85
TOTAL Material:						403,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,56320000	23,87	37,31
88261	CARPINEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,81580000	30,84	241,03
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,01810000	32,27	710,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,01810000	23,23	511,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.500,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	21,99970000	16,38	360,35
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	557,78	669,33
TOTAL Serviço:						1.029,68
VALOR:						3.009,79

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,70430000	40,45	28,48
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,48770000	41,96	20,46
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	0,49	8,86
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	1,35	8,95
TOTAL Equipamento Custo Horário:						66,75

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,94040000	38,66	75,01
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,08330000	6,71	0,55
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	19,66	8,58
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,62830000	3,32	18,68
TOTAL Material:						102,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19200000	23,87	28,45
88261	CARPINEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,96000000	30,84	183,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	32,27	1.011,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,34990000	23,23	728,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.952,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	27,89880000	16,38	456,98
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	539,84	647,80
TOTAL Serviço:						1.104,78
VALOR:						3.226,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	40,45	17,09
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	41,96	13,13
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	12,77880000	0,49	6,26
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	4,68650000	1,35	6,32
TOTAL Equipamento Custo Horário:						42,80

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	38,66	50,69
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05670000	6,71	0,38
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,26190000	19,66	5,14
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	3,32	14,86
TOTAL Material:						71,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73560000	23,87	17,55
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67800000	30,84	113,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	32,27	725,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	23,23	522,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1.379,57


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,93690000	16,38	473,98
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	557,78	669,33
TOTAL Serviço:						1.143,31
VALOR:						2.636,75

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,04010000	40,45	42,07
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,77360000	41,96	32,46
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	0,49	8,86
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	1,35	8,95
TOTAL Equipamento Custo Horário:						92,34

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	2,97900000	38,66	115,16
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,12000000	6,71	0,80
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,64450000	19,66	12,67
TOTAL Material:						128,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,81370000	23,87	43,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,06850000	30,84	279,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,99300000	32,27	1.032,41
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,99300000	23,23	743,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2.098,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	42,64630000	16,38	698,54
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	539,84	647,80
TOTAL Serviço:						1.346,34
VALOR:						3.665,87

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,73	1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,97	1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						10,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,92	22,92
TOTAL Mão de Obra:						22,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
TOTAL Serviço:						0,38
VALOR:						33,74

100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05750000	19,41	1,11
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,19080000	41,64	7,94
TOTAL Material:						9,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	33,74	2,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,14
VALOR:						11,19


102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	28,09	9,14
TOTAL Material:						9,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	33,74	15,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,28
VALOR:						24,42

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	30,24	6,90	
						TOTAL Material:	6,90
Mão de Obra com Encargos Complementares							
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	33,74	5,50	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	23,23	1,26	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,76
						VALOR:	13,66

102209 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 (M2)							
Material							
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,00700000	19,41	0,13	
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,07020000	39,88	2,79	
						TOTAL Material:	2,92
Mão de Obra com Encargos Complementares							
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19030000	33,74	6,42	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,42
						VALOR:	9,34


102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)							
Material							
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	19,41	0,27	
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	39,88	5,59	
						TOTAL Material:	5,86
Mão de Obra com Encargos Complementares							
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	33,74	12,83	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,83
						VALOR:	18,69

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)							
Material							
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,80	0,40	
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	2,50	4,17	
						TOTAL Material:	4,57
Mão de Obra com Encargos Complementares							
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	32,27	11,42	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	23,23	4,11	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,53
Serviço							
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL	
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	781,01	24,21	
						TOTAL Serviço:	24,21
						VALOR:	44,31

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)							
Serviço							
		 FONTE	 UNID	 COEFICIENTE	 PREÇO UNITÁRIO	 TOTAL	
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56	
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15	
						TOTAL Serviço:	0,71
						VALOR:	0,71

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)						
---	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	9,08	9,08
TOTAL Serviço:						10,49
VALOR:						10,49

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	10.512,54	0,56
TOTAL Equipamento:						0,56
VALOR:						0,56


91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	10.512,54	0,15
TOTAL Equipamento:						0,15
VALOR:						0,15

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	10.512,54	0,70
TOTAL Equipamento:						0,70
VALOR:						0,70

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	6,31	9,08
TOTAL Material:						9,08
VALOR:						9,08

95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL Serviço:						0,52
VALOR:						0,52

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	2,68	2,68
					TOTAL Serviço:	3,55
					VALOR:	3,55

95272 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIACÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00006000	7.090,69	0,42
					TOTAL Equipamento:	0,42
					VALOR:	0,42


95273 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00001480	7.090,69	0,10
					TOTAL Equipamento:	0,10
					VALOR:	0,10

95274 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	UN	0,00005000	7.090,69	0,35
					TOTAL Equipamento:	0,35
					VALOR:	0,35

95275 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,53648000	1,06	2,68
					TOTAL Especiais:	2,68
					VALOR:	2,68

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	42,15	126,45
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,08	1,58
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	187,66	187,66
					TOTAL Material:	315,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,28200000	30,84	39,53
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	23,23	14,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	54,42
					VALOR:	370,11

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				


00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	42,15	126,45
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,08	1,58
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	206,46	206,46
TOTAL Material:						334,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	30,84	47,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	23,23	17,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						65,62
VALOR:						400,11

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,61	2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	16,70	114,40
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	487,83	266,98
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	33,52	29,59
TOTAL Material:						413,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	32,27	12,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	23,23	4,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,77
VALOR:						430,67

101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00160000	41,37	0,06
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00160000	48,89	0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	32,27	1,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	23,23	1,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,39
VALOR:						3,52

101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03020000	41,37	1,24
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03250000	48,89	1,58
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,30830000	77,85	24,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,06170000	162,80	10,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						36,86

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	110,01	121,01
TOTAL Material:						121,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44400000	32,27	14,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66600000	23,23	15,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,79
VALOR:						187,66

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03020000	41,37	1,24
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03250000	48,89	1,58
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,39720000	77,85	30,92
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07940000	162,80	12,92
TOTAL Equipamento Custo Horário:						46,66

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	128,66	141,52
TOTAL Material:						141,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	32,27	18,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85790000	23,23	19,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						38,37
VALOR:						226,55

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	41,37	0,14
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	48,89	0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	32,27	3,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15310000	23,23	3,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,84

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	41,37	2,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	48,89	3,51
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	6,26
Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	110,01	121,01
					TOTAL Material:	121,01
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02190000	32,27	65,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03290000	23,23	70,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	135,69
					VALOR:	262,96

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	41,37	2,75
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	48,89	3,51
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	6,26
Material						
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	128,66	141,52
					TOTAL Material:	141,52
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,49380000	32,27	80,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,74070000	23,23	86,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	167,36
					VALOR:	315,14

101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06660000	41,37	2,75
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	48,89	3,51
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,63980000	77,85	49,80
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,12800000	162,80	20,83
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	76,89
Material						
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,10000000	128,66	141,52
					TOTAL Material:	141,52
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92130000	32,27	29,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,38190000	23,23	32,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	61,83
					VALOR:	280,24

101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
Material						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	324,22	324,22
----------	--	--------	----	------------	--------	--------

TOTAL Material: 324,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	24,39	11,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	32,69	15,72

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 27,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	776,08	9,08

TOTAL Serviço: 9,08

VALOR: 360,75

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	59,19	59,19

TOTAL Material: 59,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	24,39	7,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32590000	32,69	10,65

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 18,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	776,08	3,41

TOTAL Serviço: 3,41

VALOR: 81,19

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04380000	24,39	1,06
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15560000	32,69	5,08

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 6,14

VALOR: 6,14

90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09980000	24,39	2,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35500000	32,69	11,60

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 14,03


VALOR: 14,03

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	60,78	0,29
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	2,34	0,08
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	9,00	9,00
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	68,86	0,51

TOTAL Material: 9,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	23,37	3,86
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	31,50	5,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,06
VALOR:						18,94

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	24,39	1,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	32,69	7,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,27
VALOR:						9,27

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	23,37	1,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	31,50	7,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,93
VALOR:						8,93

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	75,18	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	316,32	1,70
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	48,89	9,59
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,33
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	23,23	18,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,27
VALOR:						29,60

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	43,44	43,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						43,44
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,22	27,22
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,19	7,19
TOTAL Serviço:						34,41
VALOR:						77,85

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	43,44	43,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					43,44

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,22	27,22
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,19	7,19
5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	34,03	34,03
53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	50,92	50,92
TOTAL Serviço:					119,36
VALOR:					162,80

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005600	486.158,50	27,22
TOTAL Equipamento:					27,22
VALOR:					27,22

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001480	486.158,50	7,19
TOTAL Equipamento:					7,19
VALOR:					7,19

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	486.158,50	34,03
TOTAL Equipamento:					34,03
VALOR:					34,03

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	5,97	50,92
TOTAL Material:					50,92
VALOR:					50,92

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	32,27	19,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	23,23	13,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						33,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	652,49	13,05
TOTAL Serviço:						13,05
VALOR:						46,35

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,33	40,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
TOTAL Serviço:						0,12
VALOR:						40,45

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,33	40,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,44	1,44
TOTAL Serviço:						1,63
VALOR:						41,96

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.458,08	0,10
TOTAL Equipamento:						0,10
VALOR:						0,10

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	1.458,08	0,02
TOTAL Equipamento:						0,02
VALOR:						0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			


Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,0005000	1.458,08	0,07
TOTAL Equipamento:						0,07
VALOR:						0,07

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	1,06	1,44
TOTAL Especiais:						1,44
VALOR:						1,44

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,80
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,92	22,92
TOTAL Mão de Obra:						22,92
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
TOTAL Serviço:						0,30
VALOR:						32,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,68
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,21	14,21
TOTAL Mão de Obra:						14,21
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
TOTAL Serviço:						0,34
VALOR:						23,23

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				


0003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,07	0,10
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	7,92	7,92
TOTAL Material:						8,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	31,50	2,66
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	23,23	0,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,27
VALOR:						11,29

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,79	1,79
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,23	1,23
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						9,76
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	29,61	29,61
TOTAL Mão de Obra:						29,61
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
TOTAL Serviço:						0,39
VALOR:						39,76

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	1,00000000	1,38	1,38
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	0,61	0,61
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	1,00000000	7,40	7,40
TOTAL Material:						9,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	24,39	7,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	32,69	10,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,72
VALOR:						27,11

96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	7,00000000	1,38	9,66
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	2,22220000	1,39	3,08
00039029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,50000000	16,93	8,46
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	7,00000000	0,35	2,45
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,11110000	3,79	4,21
TOTAL Material:						27,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17110000	24,39	4,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75280000	32,69	24,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,77
VALOR:						56,63

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,12	2,12
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,10	1,10
TOTAL Material:						3,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	24,39	4,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	32,69	6,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,67
VALOR:						13,89

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,12	2,12
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,10	1,10
TOTAL Material:						3,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	24,39	3,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	32,69	4,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,30
VALOR:						10,52

86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	19,26	115,56
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07020000	105,12	7,37
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30" L	SINAPI	UN	1,00000000	552,89	552,89
TOTAL Material:						675,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76890000	31,50	55,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71110000	23,23	16,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						72,23
VALOR:						748,05

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,40	10,20
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	25,08	4,32
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	12,33	12,33
TOTAL Material:						26,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						72,23
VALOR:						748,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	23,37	6,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	31,50	8,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,08
					VALOR:	40,93

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	1,92	5,76
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	25,08	1,88
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,79	5,79
					TOTAL Material:	13,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	23,37	4,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	31,50	5,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,08
					VALOR:	23,51

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	8,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,63	22,63
					TOTAL Mão de Obra:	22,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
					TOTAL Serviço:	0,30
					VALOR:	31,59

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	37,53	0,27
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	38,73	0,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,47

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	0,27	0,34
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	4,14	5,21
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	28,87	39,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	23,23	3,85
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	31,59	4,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,89
VALOR:						53,08


91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,70	5,70
TOTAL Material:						5,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	24,39	12,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	32,69	16,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,16
VALOR:						34,86

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	19,51	19,51
TOTAL Serviço:						30,03
VALOR:						30,03

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,70	5,70
TOTAL Material:						5,70
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	24,39	5,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	32,69	7,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,81
VALOR:						19,51

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	21,10	21,10
TOTAL Serviço:						31,62
VALOR:						31,62

91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,29	7,29
TOTAL Material:						7,29
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	24,39	5,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	32,69	7,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

VALOR:	21,10
---------------	--------------


92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,52	10,52
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	35,42	35,42
TOTAL Serviço:						45,94
VALOR:						45,94

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	5,70	11,40
TOTAL Material:						11,40
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	24,39	10,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	32,69	13,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,02
VALOR:						35,42

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,70	5,70
TOTAL Material:						5,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	24,39	7,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	32,69	10,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,09
VALOR:						23,79

86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,07	0,06
00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	SINAPI	UN	1,00000000	97,51	97,51
TOTAL Material:						97,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	31,50	4,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	23,23	1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,91
VALOR:						103,48

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,07	0,06
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	74,87	74,87
TOTAL Material:						74,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	31,50	3,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	23,23	0,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,72
VALOR:	78,65

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,07	0,06
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)	SINAPI	UN	1,00000000	87,49	87,49
TOTAL Material:						87,55

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	31,50	3,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	23,23	0,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,51
VALOR:						92,06

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	37,53	0,24
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	38,73	0,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,41

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	17,89	0,53
00004425	VIGA NÃO APARELHADA 6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	28,07	17,79
TOTAL Material:						18,32

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	23,87	1,55
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	31,88	3,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,31
VALOR:						24,04

100948 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00160000	62,85	0,10
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00370000	214,89	0,79
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,89
VALOR:						0,89

100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	62,85	0,25
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00930000	214,89	1,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,24
VALOR:	2,24

UFSB-90919040 TRANSPORTE DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - 8,00M3 - PESO ATÉ 1,00T - REF. PIRACICABA-SP / PORTO SEGURO-BA (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1.553,00000000	0,89	1.382,17
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	SINAPI	TXKM	30,00000000	2,24	67,20
TOTAL Serviço:						1.449,37
VALOR:						1.449,37

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,33	40,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,33
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	31,42	31,42
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	13,84	13,84
TOTAL Serviço:						45,26
VALOR:						85,59

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	40,33	40,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						40,33
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	31,42	31,42
89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	13,84	13,84
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	56,18	56,18
53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	62,32	62,32
TOTAL Serviço:						163,76
VALOR:						204,09

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00003110	1.010.494,70	31,42
TOTAL Equipamento:						31,42
VALOR:						31,42

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00001370	1.010.494,70	13,84
TOTAL Equipamento:						13,84
VALOR:						13,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00005560	1.010.494,70	56,18
TOTAL Equipamento:						56,18
VALOR:						56,18

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	10,44000000	5,97	62,32
TOTAL Material:						62,32
VALOR:						62,32

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						7,61

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	32,30	32,30
TOTAL Mão de Obra:						32,30

Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
TOTAL Serviço:						0,42
VALOR:						40,33

90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01670000	25,08	0,41
00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	103,07	108,22
TOTAL Material:						108,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	28,14	2,89
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	23,23	2,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,28
VALOR:						113,91

97333 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	14,56	14,86
00039660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	40,10	40,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	23,37	1,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	31,50	2,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,88
VALOR:						59,68

97331 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	5,26	5,37
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	19,22	19,62
TOTAL Material:						24,99


Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	23,37	1,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900000	31,50	1,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,22
VALOR:						28,21

97332 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02110000	13,25	13,52
00039664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02110000	29,57	30,19
TOTAL Material:						43,71

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	23,37	1,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	31,50	2,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,55
VALOR:						47,26

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02470000	2,34	0,05
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	11,49	12,12
TOTAL Material:						12,17
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	23,37	10,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44440000	31,50	13,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,37
VALOR:						36,54

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	2,34	0,03
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	5,02	5,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			


Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	23,37	6,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	31,50	9,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,06
VALOR:						21,38

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	2,34	0,04
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	8,29	8,74
TOTAL Material:						8,78
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	23,37	7,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	31,50	10,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,45
VALOR:						26,23

S12804 Tampa de encaixe 300 X 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103993	Tampa de encaixe 300 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	55,00	55,00
TOTAL Material:						55,00
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	32,69	6,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,23	4,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,19
VALOR:						66,19

5915012 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	400,0126	146,5194	400,0126
TOTAL EQUIPAMENTOS:						400,0126	
Custo Horário da Execução:						400,0126	
Produção da Equipe:						187,91000	
Custo Unitário da Execução:						2,1287	
Custo do FIC (0,01425):						0,0303	
Custo Direto Total:						2,1590	
VALOR:						2,16	

5915013 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	400,0126	146,5194	400,0126
TOTAL EQUIPAMENTOS:						400,0126	
Custo Horário da Execução:						400,0126	
Produção da Equipe:						234,89000	
Custo Unitário da Execução:						1,7030	
Custo do FIC (0,01425):						0,0243	
Custo Direto Total:						1,7273	
VALOR:						1,73	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	 FONTE	 VERSÃO		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

5915014 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	400,0126	146,5194	400,0126
TOTAL EQUIPAMENTOS:						400,0126	
Custo Horário da Execução:						400,0126	
Produção da Equipe:						281,87000	
Custo Unitário da Execução:						1,4191	
Custo Direto Total:						1,4191	
VALOR:						1,42	

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	263,7371	81,6240	263,7371
TOTAL EQUIPAMENTOS:						263,7371	
Custo Horário da Execução:						263,7371	
Produção da Equipe:						248,59000	
Custo Unitário da Execução:						1,0609	
Custo do FIC (0,01425):						0,0151	
Custo Direto Total:						1,0760	
VALOR:						1,08	

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	263,7371	81,6240	263,7371
TOTAL EQUIPAMENTOS:						263,7371	
Custo Horário da Execução:						263,7371	
Produção da Equipe:						310,73000	
Custo Unitário da Execução:						0,8488	
Custo do FIC (0,01425):						0,0121	
Custo Direto Total:						0,8609	
VALOR:						0,86	

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	263,7371	81,6240	263,7371
TOTAL EQUIPAMENTOS:						263,7371	
Custo Horário da Execução:						263,7371	
Produção da Equipe:						372,88000	
Custo Unitário da Execução:						0,7073	
Custo Direto Total:						0,7073	
VALOR:						0,71	

104072 TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)						
Material	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	UN	3,00000000	17,97	53,91	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,15000000	25,08	3,76	
00007070	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	UN	1,00000000	158,66	158,66	
TOTAL Material:					216,33	
Mão de Obra com Encargos Complementares						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40610000	28,14	11,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	23,23	3,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,43
					VALOR:	230,76

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	8,64	8,64
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	666,80	666,80
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	25,97	51,94
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	105,12	9,26
					TOTAL Material:	736,64
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15400000	31,50	36,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55650000	23,23	12,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	49,27
					VALOR:	785,91

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	8,64	8,64
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	396,18	396,18
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	25,97	51,94
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	105,12	9,26
					TOTAL Material:	466,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	31,50	24,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	23,23	10,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	34,72
					VALOR:	500,74

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
					TOTAL Serviço:	0,49
					VALOR:	0,49

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

TOTAL Serviço:	1,35
VALOR:	1,35

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	3.144,29	0,40
TOTAL Equipamento:						0,40
VALOR:						0,40


90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	3.144,29	0,09
TOTAL Equipamento:						0,09
VALOR:						0,09

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	3.144,29	0,31
TOTAL Equipamento:						0,31
VALOR:						0,31

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	1,06	0,55
TOTAL Especiais:						0,55
VALOR:						0,55

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,56	4,56
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
TOTAL Encargos Complementares:						8,80
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,22	15,22
TOTAL Mão de Obra:						15,22
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
TOTAL Serviço:						0,25
VALOR:						24,27

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	3,07	0,14
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	42,35	42,35
TOTAL Material:						42,49
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024		L.S. Hora: 116,64%		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%		L.S. Mês: 71,67%		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA				

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	31,50	5,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	23,23	1,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,75
VALOR:						49,24

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,07	0,10
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	4,66	4,66
TOTAL Material:						4,76
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	31,50	3,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	23,23	0,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,78
VALOR:						9,54

86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04800000	3,07	0,14
00006155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	SINAPI	UN	1,00000000	19,05	19,05
TOTAL Material:						19,19
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	31,50	3,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	23,23	0,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,78
VALOR:						23,97

ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391

Digitally signed by ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391
 DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VIDEOCONFERENCIA, email=ROGERIO.VS.75@GMAIL.COM
 Date: 2024.10.15 20:45:56 -03'00'


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
2306113	Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação	SICRO	Serviço	m	4.088,00	341,38	1.395.561,44	8,39	8,39	A
92454	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	3.247,58	264,42	858.725,10	5,16	13,55	A
UFSB-39075260	FORNECIMENTO DE PAINEL ISOLADO A AR PARA DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA REF. SM AIRSET 24KV SCHNEIDER ELECTRIC OU EQUIVALENTE	Composições	Serviço	CJ	1,00	589.206,73	589.206,73	3,54	17,09	A
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	883,97	655,82	579.725,21	3,49	20,58	A
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	638,05	721,59	460.410,50	2,77	23,35	A
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M2	3.632,87	102,36	371.860,57	2,24	25,58	A
104955	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	7.044,62	48,92	344.622,81	2,07	27,65	A
92488	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (INCLUSIVE ESCORAMENTOS)	SINAPI	Serviço	M2	3.145,58	104,86	329.845,52	1,98	29,64	A
UFSB-36627636	FORNECIMENTO DE ELEVADOR PARA 11/12 PASSAGEIROS, SEM CASA DE MÁQUINAS, VELOCIDADE 1,00M/S, 3 PARADAS	Composições	Serviço	UN	2,00	163.100,00	326.200,00	1,96	31,60	A
UFSB-86708075	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUMÍNIO B30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA (COR INDICADA EM PROJETO), ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO. REF. SULMETAIS SM B30 AL OU EQUIVALENTE	Composições	Serviço	M2	666,78	446,31	297.590,58	1,79	33,39	A
UFSB-37611786	FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART 300 KVA - INCLUSIVE QTA	Composições	Equipamento	UN	1,00	295.200,00	295.200,00	1,77	35,16	A
93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	12,00	21.998,41	263.980,92	1,59	36,75	A
UFSB-48331266	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 2,0 HP	Composições	Serviço	UN	30,00	7.607,91	228.237,30	1,37	38,12	A
103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	3.657,28	60,44	221.046,00	1,33	39,45	A
JCA-27306696	FORRO EM FIBRA MINERAL - 625 X 625 MM, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	Composições	Serviço	M2	1.574,93	132,37	208.473,48	1,25	40,70	A
94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	978,61	210,93	206.418,21	1,24	41,94	A
UFSB-00035546	FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - 8,00 M3/DIA	Composições	Serviço	UN	1,00	203.551,24	203.551,24	1,22	43,17	A
UFSB-47833220	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL DE 1,3 HP	Composições	Serviço	UN	52,00	3.554,13	184.814,76	1,11	44,28	A
92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	1.671,50	109,92	183.731,28	1,10	45,38	A
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	277,31	653,93	181.341,33	1,09	46,47	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTE		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
UFSB-33892944	FORNECIMENTO DE MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO, REF.: JKM330PP-72-V. FAB.: JINKO SOLAR, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	256,00	680,00	174.080,00	1,05	47,52	A
99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SINAPI	Serviço	M	300,96	528,10	158.936,98	0,96	48,47	A
UFSB-72448289	J03-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 3 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M2	166,32	927,84	154.318,35	0,93	49,40	A
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M	16.403,57	8,33	136.641,74	0,82	50,22	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	31.185,99	4,36	135.970,92	0,82	51,04	B
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	7.044,62	18,78	132.297,96	0,80	51,84	B
UFSB-30778898	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 20 HP	Composições	Serviço	UN	2,00	65.478,46	130.956,92	0,79	52,62	B
CFCA-65403618	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM MOLDURA E CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCO FOSCO MICROTERTURIZADO, REFLETOR RECUADO, COM QUATRO LÂMPADAS LED COMPACTA DE 16 WATTS. REF.: RE1252/4. FAB.: REVOLUZ OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições	Serviço	un	369,00	348,88	128.736,72	0,77	53,40	B
92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	13.670,00	8,95	122.346,50	0,74	54,13	B
UFSB-40529572	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 18 HP	Composições	Serviço	UN	2,00	59.789,59	119.579,18	0,72	54,85	B
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	8.221,00	13,72	112.792,12	0,68	55,53	B
UFSB-48642344	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 32 HP (MONTAGEM PROPOSTA 14 + 18 HP)	Composições	Serviço	UN	1,00	110.192,12	110.192,12	0,66	56,19	B
UFSB-69392240	FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS DE ÁGUA DE CHUVA - MODELO FILTRO VORTEX WFF300 AQUASTOCK OU EQUIVALENTE - INCLUSIVE CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO E CONTROLADOR AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	2,00	54.411,18	108.822,36	0,65	56,85	B
97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	KG	8.587,21	12,56	107.855,36	0,65	57,49	B
88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	3.492,00	30,76	107.413,92	0,65	58,14	B
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M3	165,67	625,31	103.595,11	0,62	58,76	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	7.307,26	13,66	99.817,17	0,60	59,36	B
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	961,24	103,78	99.757,49	0,60	59,96	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	8.653,30	11,26	97.436,16	0,59	60,55	B
JCA-74006056	ISOLAMENTO TÉRMICO/ACÚSTICO COM PAINEL DE LÃ DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM EM PAREDES DRYWALL	Composições	Serviço	M2	717,35	129,38	92.810,74	0,56	61,11	B
UFSB-44606329	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024	Composições	Serviço	M2	597,58	154,90	92.565,14	0,56	61,66	B


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
UFSB-42374657	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 11/12 PASSAGEIROS, SEM CASA DE MÁQUINAS, VELOCIDADE 1,00M/S, 3 PARADAS	Composições	Serviço	UN	2,00	44.841,91	89.683,82	0,54	62,20	B
UFSB-97730484	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, A SECO	Composições	Serviço	UN	1,00	83.090,72	83.090,72	0,50	62,70	B
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (OBRAS CIVIS)	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	12,00	6.775,08	81.300,96	0,49	63,19	B
UFSB-15576161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO TIPO BANDEIRA, LINHA DESIGN, NEOREX OU EQUIV. TÉCNICO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	M2	471,24	172,30	81.194,65	0,49	63,68	B
UFSB-78634321	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	Composições	Serviço	M2	83,48	953,48	79.596,51	0,48	64,16	B
104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	1.772,09	44,20	78.326,38	0,47	64,63	B
98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	1.204,24	64,06	77.143,61	0,46	65,09	B
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	937,48	75,89	71.145,36	0,43	65,52	B
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	6.530,00	10,74	70.132,20	0,42	65,94	B
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	28.284,74	2,44	69.014,77	0,41	66,36	B
UFSB-99411739	LINHA DE VIDA HORIZONTAL COM CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	M	221,35	291,58	64.541,23	0,39	66,74	B
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (L=300M h = 2,20)	SINAPI	Serviço	M2	650,00	96,24	62.556,00	0,38	67,12	B
JCA-65621362	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	12,00	5.195,33	62.343,96	0,37	67,49	B
UFSB-44319950	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.	Composições	Serviço	M2	87,86	701,95	61.673,33	0,37	67,87	B
104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	5.398,00	11,34	61.213,32	0,37	68,23	B
UFSB-32659728	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	Composições	Serviço	M	296,02	205,56	60.849,87	0,37	68,60	B
UFSB-11006250	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	Composições	Serviço	M2	54,09	1.113,69	60.239,49	0,36	68,96	B
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	527,74	114,04	60.183,47	0,36	69,32	B
UFSB-35313825	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 16 HP	Composições	Serviço	UN	1,00	59.679,02	59.679,02	0,36	69,68	B
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	12,00	4.966,46	59.597,52	0,36	70,04	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora : 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	14,00	4.208,56	58.919,84	0,35	70,39	B
CFCA-33772163	CABO DE ALUMÍNIO MÉDIA TENSÃO - 16MM² - 12/20kV	Composições	Serviço	m	640,00	90,57	57.964,80	0,35	70,74	B
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	8.486,81	6,72	57.031,36	0,34	71,09	B
92547	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	UN	39,00	1.414,47	55.164,33	0,33	71,42	B
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	670,08	80,79	54.135,76	0,33	71,74	B
UFSB-81937306	P02*-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO EM LAMINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	60,00	895,92	53.755,20	0,32	72,07	B
S13060	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	ORSE	Serviço	m²	106,15	498,96	52.964,60	0,32	72,38	B
UFSB-77954389	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X30 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	Composições	Serviço	M2	691,57	74,46	51.494,30	0,31	72,69	B
UFSB-01990194	FORNECIMENTO DE UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 14 HP	Composições	Serviço	UN	1,00	50.402,53	50.402,53	0,30	73,00	B
UFSB-05445856	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 48 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	Composições	Geral	UN	11,00	4.425,15	48.676,65	0,29	73,29	B
104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	4.640,00	10,20	47.328,00	0,28	73,57	B
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	541,12	87,39	47.288,48	0,28	73,86	B
92512	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (INCLUSIVE ESCORAMENTOS)	SINAPI	Serviço	M2	554,92	85,03	47.184,85	0,28	74,14	B
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	4.006,82	11,38	45.597,61	0,27	74,42	B
CFCA-00000045	BANC 045 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 370X60cm / 460x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	5,00	9.069,16	45.345,80	0,27	74,69	B
CFCA-00000044	BANC 044 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 370X60cm / 460x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	5,00	9.069,16	45.345,80	0,27	74,96	B
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	544,89	82,86	45.149,59	0,27	75,23	B
96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	444,11	100,15	44.477,62	0,27	75,50	B
93567	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	2,00	21.998,41	43.996,82	0,26	75,76	B
JCA-71268861	LIMPEZA GERAL DE OBRAS	Composições	Serviço	M2	2.700,00	16,26	43.902,00	0,26	76,03	B
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	3.244,53	13,16	42.698,01	0,26	76,29	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CFCA-23060174	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM MOLDURA E CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCO FOSCO MICROTERTURIZADO, REFLETOR RECUADO, COM QUATRO LÂMPADAS LED COMPACTA DE 16 WATTS. REF.: RS2232/4. FAB.: REVOLUZ OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições	Serviço	un	139,00	305,01	42.396,39	0,25	76,54	B
CFCA-53440194	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, INSTALADA EM CONDULETE EM ALTURA INDICADA. NÃO INDICADO = 1,10m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições	Serviço	UN	586,00	71,77	42.057,22	0,25	76,79	B
UFSB-20129385	P06-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, DUPLA, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO VISOR (20X115), DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO EM LAMINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	32,00	1.286,52	41.168,64	0,25	77,04	B
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	2.497,00	16,21	40.476,37	0,24	77,28	B
UFSB-80999660	J07-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 10 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M2	43,20	927,84	40.082,69	0,24	77,52	B
96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024	SINAPI	Serviço	M2	262,64	149,00	39.133,36	0,24	77,76	B
UFSB-30837920	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	Composições	Serviço	M2	41,74	910,29	37.995,50	0,23	77,99	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	2.528,35	14,82	37.470,15	0,23	78,21	B
2408058	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	SICRO	Serviço	kg	626,43	59,39	37.203,68	0,22	78,44	B
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1.944,00	18,93	36.799,92	0,22	78,66	B
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	349,45	104,72	36.594,40	0,22	78,88	B
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	3.812,00	9,41	35.870,92	0,22	79,09	B
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	3.878,00	9,07	35.173,46	0,21	79,31	B
104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	2.649,00	13,14	34.807,86	0,21	79,51	B
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	6.336,89	5,09	32.254,77	0,19	79,71	B
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	3.103,00	10,26	31.836,78	0,19	79,90	B
96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	273,24	113,39	30.982,68	0,19	80,09	C
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	2.288,00	13,11	29.995,68	0,18	80,27	C
95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	799,00	37,46	29.930,54	0,18	80,45	C
UFSB-74240070	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB25K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	2,00	14.922,08	29.844,16	0,18	80,63	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTE		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	7.044,62	4,23	29.798,74	0,18	80,80	C
UFSB-62553373	FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB25K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	2,00	14.863,54	29.727,08	0,18	80,98	C
UFSB-35998122	SISTEMA DE ANCORAGEM CONSTITUÍDO DE CANTONEIRAS PARA ANCORAGEM EM BARRA DE AÇO 1 X 1/4" CHUMBADAS NA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	588,00	50,07	29.441,16	0,18	81,16	C
S12018	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	ORSE	Serviço	un	109,00	269,73	29.400,57	0,18	81,34	C
CFCA-00000001	BANC 001 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 450x60cm	Composições	Serviço	UN	12,00	2.437,65	29.251,80	0,18	81,51	C
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	670,08	43,36	29.054,67	0,17	81,69	C
91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3.275,00	8,85	28.983,75	0,17	81,86	C
90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M	252,20	113,91	28.728,10	0,17	82,03	C
CFCA-31007669	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTEENTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (50/5A)	Composições	Serviço	UN	9,00	3.153,48	28.381,32	0,17	82,21	C
103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	Serviço	M	441,00	64,10	28.268,10	0,17	82,38	C
UFSB-57851007	SISTEMA DE PERFS DE PAGINAÇÃO PARA FIXAÇÃO DOS BRISES EM PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	M	693,55	40,66	28.199,74	0,17	82,54	C
UFSB-55424628	FORNECIMENTO DE NOBREAK 3KVA ENTRADA 220V SAÍDA 220V	Composições	Equipamento	UN	7,00	3.999,99	27.999,93	0,17	82,71	C
97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	379,30	72,19	27.381,67	0,16	82,88	C
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	SINAPI	Mão de Obra com Encargos Complementares	MES	4,00	6.775,08	27.100,32	0,16	83,04	C
CFCA-00000046	BANC 046 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 340X60cm / 460x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	3,00	8.892,44	26.677,32	0,16	83,20	C
S02816	Caixa de passagem coletora de aguas pluviais, em alvenaria de tijolos maciços, dim. int. 0,25x0,85x1,00- c/ grade de concreto	ORSE	Serviço	un	24,00	1.105,62	26.534,88	0,16	83,36	C
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	274,00	96,73	26.504,02	0,16	83,52	C
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.084,76	24,04	26.077,63	0,16	83,68	C
103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	275,90	94,25	26.003,58	0,16	83,83	C
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	172,11	146,29	25.177,97	0,15	83,98	C
UFSB-96934634	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 2,5 HP	Composições	Serviço	UN	3,00	8.345,52	25.036,56	0,15	84,13	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		2024/04	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	Composições Próprias		PROPRIA	
	UNIDADES:	2700.0M2						
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	14,00	1.725,84	24.161,76	0,15	84,28	C
105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (JANELAS)	SINAPI	Serviço	M	349,45	68,73	24.017,70	0,14	84,42	C
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	681,55	34,77	23.697,49	0,14	84,57	C
104975	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	691,57	33,34	23.056,94	0,14	84,71	C
UFSB-10615980	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	Composições	Serviço	M2	39,20	583,93	22.890,06	0,14	84,84	C
CFCA-69189474	CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições	Serviço	UN	480,84	47,33	22.758,16	0,14	84,98	C
UFSB-38855584	G6 - GRELHA TROX MODELO AT 425X425mm COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	88,00	253,28	22.288,64	0,13	85,11	C
UFSB-56603213	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH POE 48 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	Composições	Geral	UN	5,00	4.425,15	22.125,75	0,13	85,25	C
CFCA-00000011	BANC 011 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 500x120cm	Composições	Serviço	UN	4,00	5.360,52	21.442,08	0,13	85,38	C
JCA-21218222	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M	903,07	23,62	21.330,51	0,13	85,50	C
JCA.EL-026/PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 15x15x7,5cm, INSTALADA NA PAREDE	Composições	Serviço	UN	466,00	45,55	21.226,30	0,13	85,63	C
S08684	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	188,00	111,90	21.037,20	0,13	85,76	C
UFSB-83322494	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - EQUIPAMENTOS E PESSOAL - CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT - EXCLUSIVO PARA PORTO SEGURO/BA	Composições	Serviço	UN	1,00	20.525,64	20.525,64	0,12	85,88	C
JCA-55673449	BOMBA CENTRÍFUGA DO SISTEMA DE HIDRANTES - VAZÃO 36,3M3/H - PRESSÃO 36MCA - POTÊNCIA 7,5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	2,00	10.257,71	20.515,42	0,12	86,00	C
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	167,56	119,57	20.035,15	0,12	86,13	C
93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	1.489,05	13,41	19.968,16	0,12	86,25	C
S11784	Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	66,70	298,15	19.886,61	0,12	86,36	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	804,45	24,49	19.700,98	0,12	86,48	C
UFSB-24718759	V01-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE FIXA, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M2	27,00	726,84	19.624,68	0,12	86,60	C
CFCA-00000050	BANC 050 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 480x60cm x 800x60cm x 612x60cm	Composições	Serviço	UN	1,00	19.581,59	19.581,59	0,12	86,72	C
CFCA-96794990	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições	Serviço	UN	310,00	62,58	19.399,80	0,12	86,84	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	SINAPI	Serviço	KG	1.550,64	12,36	19.165,91	0,12	86,95	C
S07996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	ORSE	Serviço	un	61,00	312,05	19.035,05	0,11	87,07	C
104998	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	22,00	857,98	18.875,56	0,11	87,18	C
103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	Serviço	M	578,15	32,63	18.865,03	0,11	87,29	C
UFSB-89102752	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 3,0 HP	Composições	Serviço	UN	2,00	9.198,23	18.396,46	0,11	87,40	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.446,62	12,71	18.386,54	0,11	87,51	C
S12878	Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8"	ORSE	Serviço	kg	73,02	251,49	18.363,80	0,11	87,62	C
UFSB-72614914	P01 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 80X160 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	33,00	551,26	18.191,58	0,11	87,73	C
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	121,60	149,59	18.190,14	0,11	87,84	C
105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	349,45	51,83	18.111,99	0,11	87,95	C
CFCA-00000012	BANC 012 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 570x70cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições	Serviço	UN	3,00	5.965,31	17.895,93	0,11	88,06	C
CFCA-00000047	BANC 047 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 340X60cm / 460x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	2,00	8.892,44	17.784,88	0,11	88,17	C
88715	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	Serviço	M3	24,62	692,95	17.060,43	0,10	88,27	C
UFSB-97096511	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP	Composições	Serviço	UN	2,00	8.500,32	17.000,64	0,10	88,37	C
101887	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	1.070,00	15,84	16.948,80	0,10	88,47	C
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	1.772,09	9,20	16.303,23	0,10	88,57	C
S10268	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	ORSE	Serviço	un	365,00	44,15	16.114,75	0,10	88,67	C
JCA.CE-003	TOMADA DUPLA, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE A 0,30m DO PISO.	Composições	Serviço	UN	129,00	124,33	16.038,57	0,10	88,76	C
S07384	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	Serviço	m	561,00	27,88	15.640,68	0,09	88,86	C
JCA-32230739	CONCRETAGEM DE CONTRAPISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Composições	Serviço	M3	26,01	589,36	15.329,25	0,09	88,95	C
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	20,22	755,76	15.281,47	0,09	89,04	C
JCA-03569057	AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900	Composições	Serviço	UN	128,00	118,80	15.206,40	0,09	89,13	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTE		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S10748	Lumiária com lâmpadas em led, potência total 39w, ref.: CitySpirit gen2 cone led BDS471, da Philips ou similar	ORSE	Serviço	un	4,00	3.723,50	14.894,00	0,09	89,22	C
101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	595,00	24,60	14.637,00	0,09	89,31	C
S00765	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	Serviço	un	348,00	41,84	14.560,32	0,09	89,40	C
101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M	80,90	179,03	14.483,53	0,09	89,49	C
CFCA-00000027	BANC 027 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 395x55cm - COM 4 CUBAS DE LOUÇA	Composições	Serviço	UN	3,00	4.812,98	14.438,94	0,09	89,57	C
CFCA-00000026	BANC 026 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 395x55cm - COM 4 CUBAS DE LOUÇA	Composições	Serviço	UN	3,00	4.812,98	14.438,94	0,09	89,66	C
UFSB-83384959	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	Composições	Serviço	M2	60,40	238,89	14.428,96	0,09	89,75	C
CFCA-00000037	BANC 037 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 290x70cm x 660x70cm x 290x70cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	1,00	14.386,65	14.386,65	0,09	89,83	C
99292	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	SINAPI	Serviço	UN	5,00	2.664,11	13.320,55	0,08	89,91	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	911,00	14,61	13.309,71	0,08	89,99	C
101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M	144,17	92,02	13.266,52	0,08	90,07	C
100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	1.885,65	7,03	13.256,12	0,08	90,15	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	446,93	29,60	13.229,13	0,08	90,23	C
S11230	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	ORSE	Serviço	un	365,00	35,55	12.975,75	0,08	90,31	C
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	24,00	540,50	12.972,00	0,08	90,39	C
CFCA-00000043	BANC 043 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 575X70cm / 500x70cm	Composições	Serviço	UN	1,00	12.861,67	12.861,67	0,08	90,46	C
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	753,00	16,84	12.680,52	0,08	90,54	C
JCA-80883333	PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMINIO VIRADO 30 X 15 cm	Composições	Serviço	UN	132,00	96,05	12.678,60	0,08	90,62	C
105135	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	9,00	1.407,94	12.671,46	0,08	90,69	C
CFCA-00000022	BANC 022 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 560x120cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	2,00	6.331,28	12.662,56	0,08	90,77	C
95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	53,00	237,90	12.608,70	0,08	90,85	C
105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (PORTAS)	SINAPI	Serviço	M	181,88	68,73	12.500,61	0,08	90,92	C
CFCA-00000039	BANC 039 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 600x70cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições	Serviço	UN	2,00	6.221,78	12.443,56	0,07	91,00	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTE		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	379,21	32,50	12.324,33	0,07	91,07	C
88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	553,34	22,21	12.289,68	0,07	91,14	C
CFCA-00000035	BANC 035 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X70cm / 730x70cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições	Serviço	UN	1,00	12.284,18	12.284,18	0,07	91,22	C
92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	202,95	59,99	12.174,97	0,07	91,29	C
98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	5.947,37	11.894,74	0,07	91,36	C
UFSB-20392558	FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB20K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	1,00	11.874,90	11.874,90	0,07	91,43	C
92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	379,09	31,04	11.766,95	0,07	91,50	C
92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	63,00	186,12	11.725,56	0,07	91,57	C
101885	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	1.180,00	9,92	11.705,60	0,07	91,64	C
UFSB-81513569	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 60x100, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	30,00	374,80	11.244,00	0,07	91,71	C
JCA-53238907	MAPA TÁTIL EM ACRILICO CRISTAL COM ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO CALÇADO DE BRANCO E SUPORTE EM ACM.	Composições	Serviço	UN	3,00	3.731,46	11.194,38	0,07	91,78	C
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	746,83	14,68	10.963,46	0,07	91,85	C
95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS (ARMADURA DE FRETAGEM)	SINAPI	Serviço	KG	749,74	14,60	10.946,20	0,07	91,91	C
UFSB-70829922	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO ATÉ 2 M, PARA TELHA DE POLICARBONATO, INCLUSO IÇAMENTO.	Composições	Serviço	UN	20,00	541,88	10.837,60	0,07	91,98	C
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	392,32	27,54	10.804,49	0,06	92,04	C
UFSB-40713367	P02-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	14,00	769,34	10.770,76	0,06	92,11	C
UFSB-41987906	CABO FOTOVOLTAICO 6 MM² INSTALADO EM ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Composições	Serviço	M	1.030,00	10,42	10.732,60	0,06	92,17	C
S09528	Painel - QD-PROD - tipo armário para 90 espaços com disjuntores e acessórios, dim: 1200x800x250mm	ORSE	Serviço	un	2,00	5.330,42	10.660,84	0,06	92,23	C
JCA-41394619	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, HI-WALL (PAREDE), CAPACIDADE DE 1,0 A 1,5 HP	Composições	Serviço	UN	52,00	198,70	10.332,40	0,06	92,30	C
S11787	Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	25,70	398,43	10.239,65	0,06	92,36	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	388,40	26,23	10.187,73	0,06	92,42	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	228,50	44,51	10.170,54	0,06	92,48	C
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	146,00	68,44	9.992,24	0,06	92,54	C
CFCA-00000038	BANC 038 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 595x60cm	Composições	Serviço	UN	2,00	4.933,42	9.866,84	0,06	92,60	C
Composição criada com base em projeto próprio para conjunto de baias. Para a presente composição foram utilizadas composições auxiliares SINAPI.JCA-15799018	CONJUNTO DE BAIAS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO COM PAREDES EM MADEIRA COMPENSADA, PISO CIMENTADO - INCLUSIVE ACABAMENTOS - SENDO 5 BAIAS DE 2,00M X 2,00M CADA UMA TOTALIZANDO 10,00M X 2,00M.	Composições	Serviço	UN	1,00	9.848,96	9.848,96	0,06	92,66	C
104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	160,02	61,22	9.796,42	0,06	92,72	C
CFCA-39557142	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 2 X 1,5MM2	Composições	Serviço	M	1.139,95	8,50	9.689,58	0,06	92,78	C
CFCA-00000032	BANC 032 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 290x60cm x 280x70cm x 290x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	1,00	9.650,86	9.650,86	0,06	92,83	C
CFCA-00000013	BANC 013 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 365X100cm / 190x100cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições	Serviço	UN	1,00	9.596,39	9.596,39	0,06	92,89	C
98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	230,73	41,45	9.563,76	0,06	92,95	C
S10326	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	ORSE	Serviço	un	3,00	3.170,99	9.512,97	0,06	93,01	C
CFCA-00000040	BANC 040 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X60cm / 95x70cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	2,00	4.743,42	9.486,84	0,06	93,06	C
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	471,78	9.435,60	0,06	93,12	C
CFCA-00000028	BANC 028 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 290x60cm x 280x60cm x 290x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	1,00	9.408,75	9.408,75	0,06	93,18	C
CFCA-00000009	BANC 009 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 2X290X60cm / 280x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	1,00	9.313,72	9.313,72	0,06	93,23	C
UFSB-07859928	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 2,0 HP	Composições	Serviço	UN	1,00	9.293,24	9.293,24	0,06	93,29	C
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	124,00	74,86	9.282,64	0,06	93,34	C
98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	3,00	3.080,53	9.241,59	0,06	93,40	C
100326	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	70,25	129,09	9.068,57	0,05	93,45	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
JCA-27414341	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, PISO TETO, CAPACIDADE DE 2,0 HP	Composições	Serviço	UN	30,00	301,95	9.058,50	0,05	93,51	C
JCA-57550844	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362), JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições	Serviço	M	77,04	117,46	9.049,12	0,05	93,56	C
98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	4.522,72	9.045,44	0,05	93,62	C
S07903	Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, exclusive clips	ORSE	Serviço	un	94,00	95,43	8.970,42	0,05	93,67	C
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	15,00	597,31	8.959,65	0,05	93,73	C
CFCA-00000007	BANC 007 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X70cm / 80x70cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	2,00	4.471,56	8.943,12	0,05	93,78	C
UFSB-54099812	FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL DE 2,0 HP	Composições	Serviço	UN	2,00	4.455,69	8.911,38	0,05	93,83	C
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	802,00	11,11	8.910,22	0,05	93,89	C
JCA-26999193	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, A SECO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Composições	Serviço	UN	1,00	8.906,30	8.906,30	0,05	93,94	C
JCA-47616389	PLACA EM AÇO INOX COM IMPRESSÃO UV PARA BRAILLE 15 x 6 cm	Composições	Serviço	UN	94,00	94,65	8.897,10	0,05	93,99	C
UFSB-87035080	P03-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA MÉDIA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRAS DE ABERTURA, CHAPA DE PROTEÇÃO, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	6,00	1.482,38	8.894,28	0,05	94,05	C
95607	ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	UN	292,00	30,41	8.879,72	0,05	94,10	C
CFCA-00000021	BANC 021 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 350x60cm x 280x60cm x 210x60cm	Composições	Serviço	UN	1,00	8.855,88	8.855,88	0,05	94,15	C
UFSB-42190952	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Composições	Serviço	UN	365,00	23,94	8.738,10	0,05	94,21	C
CFCA-00000041	BANC 041 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X60cm / 100x60cm	Composições	Serviço	UN	2,00	4.311,71	8.623,42	0,05	94,26	C
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	58,62	146,04	8.560,86	0,05	94,31	C
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	474,00	18,04	8.550,96	0,05	94,36	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	24,00	352,37	8.456,88	0,05	94,41	C
CFCA-45635637	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, INSTALADA EM CONDULETE A 2,40m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições	Serviço	UN	101,00	82,84	8.366,84	0,05	94,46	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	86,00	96,74	8.319,64	0,05	94,51	C
97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	KG	549,91	15,11	8.309,14	0,05	94,56	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	268,00	30,03	8.048,04	0,05	94,61	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		2024/04	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			2024/08 SEM DESONERAÇÃO		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
					2024/08 SEM DESONERAÇÃO		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
JCA-89852022	CONJUNTO DE BAIAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM PAREDES EM MADEIRA COMPENSADA, PISO CIMENTADO - INCLUSIVE ACABAMENTOS - SENDO 4 BAIAS DE 2,00M X 2,00M CADA UMA TOTALIZANDO 8,00M X 2,00M.	Composições	Serviço	UN	1,00	7.994,60	7.994,60	0,05	94,66	C
CFCA-63815013	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 42 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO.	Composições	Serviço	UN	7,00	1.140,19	7.981,33	0,05	94,71	C
CFCA-00000006	BANC 006 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 490X60cm / 215x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	1,00	7.810,70	7.810,70	0,05	94,75	C
UFSB-10268825	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR DE 56 POSIÇÕES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	Composições	Serviço	UN	4,00	1.862,50	7.450,00	0,04	94,80	C
S10446	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	ORSE	Serviço	un	23,00	320,72	7.376,56	0,04	94,84	C
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	51,65	142,23	7.346,18	0,04	94,89	C
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	159,00	45,94	7.304,46	0,04	94,93	C
CFCA-00000010	BANC 010 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 595X100ou70cm (VER PROJETO) - LAB. DIDATICO 2	Composições	Serviço	UN	1,00	7.278,11	7.278,11	0,04	94,97	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	720,00	10,07	7.250,40	0,04	95,02	C
CFCA-26807561	LUMINÁRIA FECHADA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED COMPACTA DE 15 WATTS, REFRATOR PRISMÁTICO EM VIDRO BORO-SILICATO, FIXADO POR MEIO DE GRADE COM JUNTA VEDADORA, INSTALADA EM PAREDE A 1,80M DO PISO ACABADO.	Composições	Serviço	UN	14,00	515,56	7.217,84	0,04	95,06	C
CFCA-00000029	BANC 029 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "U" - 290x60cm x 280x85cm x 290x65cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	1,00	7.168,27	7.168,27	0,04	95,10	C
CFCA-00000036	BANC 036 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x100cm	Composições	Serviço	UN	2,00	3.580,41	7.160,82	0,04	95,15	C
CFCA-00000008	BANC 008 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X70cm / 25x70cm	Composições	Serviço	UN	2,00	3.571,87	7.143,74	0,04	95,19	C
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	219,85	32,43	7.129,74	0,04	95,23	C
JCA-06502982	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDENSADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE ATÉ 16 HP	Composições	Serviço	UN	8,00	882,96	7.063,68	0,04	95,28	C
UFSB-34810387	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	Composições	Serviço	UN	3,00	2.294,23	6.882,69	0,04	95,32	C
CFCA-00000003	BANC 003 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 670x70cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições	Serviço	UN	1,00	6.841,50	6.841,50	0,04	95,36	C
CFCA-00000030	BANC 030 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 735x60cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições	Serviço	UN	1,00	6.702,23	6.702,23	0,04	95,40	C
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	743,79	6.694,11	0,04	95,44	C
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	179,00	37,38	6.691,02	0,04	95,48	C
S10920	QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege, sem disjuntores, com (barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm	ORSE	Serviço	un	1,00	6.660,76	6.660,76	0,04	95,52	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		VERSÃO		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06		Composições Próprias	PRÓPRIA	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
UFSB-82093951	J04-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M2	8,40	781,51	6.564,68	0,04	95,56	C
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	374,44	17,48	6.545,21	0,04	95,60	C
UFSB-86122717	SUPORTE-GUIA E TENSIONADOR	Composições	Serviço	UN	278,00	23,21	6.452,38	0,04	95,64	C
UFSB-38951636	VENEZIANA EXTERIOR MODELO AWK 497x397 - TROX	Composições	Serviço	UN	12,00	536,61	6.439,32	0,04	95,68	C
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	86,00	74,34	6.393,24	0,04	95,71	C
CFCA-88449415	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (125/5A)	Composições	Serviço	UN	2,00	3.165,48	6.330,96	0,04	95,75	C
101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	597,06	10,39	6.203,45	0,04	95,79	C
90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M	89,10	68,66	6.117,61	0,04	95,83	C
91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	498,00	12,27	6.110,46	0,04	95,86	C
91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	429,00	14,16	6.074,64	0,04	95,90	C
98053	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	Serviço	UN	2,00	3.026,30	6.052,60	0,04	95,94	C
CFCA-00000023	BANC 023 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 735x60cm	Composições	Serviço	UN	1,00	6.027,95	6.027,95	0,04	95,97	C
CFCA-00000020	BANC 020 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 360X60cm / 200x60cm	Composições	Serviço	UN	1,00	6.020,05	6.020,05	0,04	96,01	C
94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	175,45	34,13	5.988,11	0,04	96,04	C
UFSB-95917999	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (VRF) - PESO ATÉ 4,5T - REF. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP / PORTO SEGURO-BA	Composições	Serviço	TOTAL	1,00	5.897,39	5.897,39	0,04	96,08	C
S09041	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	ORSE	Serviço	un	64,00	91,98	5.886,72	0,04	96,11	C
S13579	Cabo de fibra ótica de 2 vias	ORSE	Serviço	m	195,00	30,14	5.877,30	0,04	96,15	C
S09092	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	ORSE	Serviço	un	8,00	734,21	5.873,68	0,04	96,19	C
JCA.CE-002	TOMADA, DE SOBREPOR, TIPO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CONDULETE A 0,30m DO PISO.	Composições	Serviço	UN	63,00	92,19	5.807,97	0,03	96,22	C
JCA.EL-002/PRÓPRIA	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO Ø1", INSTALAÇÃO APARENTE	Composições	Serviço	M	259,15	22,37	5.797,19	0,03	96,26	C
UFSB-13645393	P07 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 160X210 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	4,00	1.447,05	5.788,20	0,03	96,29	C
S11785	Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	17,75	318,76	5.657,99	0,03	96,32	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		VERSÃO		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO CONSULTORIA	2024/04	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SICRO NOVO	2024/04	
	UNIDADES:	2700.0M2		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06		Composições Próprias	PRÓPRIA	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S12016	Acionador Manual Endereçável - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	Serviço	un	23,00	245,62	5.649,26	0,03	96,36	C
UFSB-76799226	J08-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M2	7,20	781,51	5.626,87	0,03	96,39	C
CFCA-00000033	BANC 033 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X60cm / 180x70cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	1,00	5.585,87	5.585,87	0,03	96,43	C
UFSB-19797359	PCF-PORTA CORTA-FOGO P90 - 100X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	3,00	1.841,68	5.525,04	0,03	96,46	C
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	110,40	49,66	5.482,46	0,03	96,49	C
UFSB-90596576	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO, REF.: JKM330PP-72-V. FAB.: JINKO SOLAR, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	256,00	20,72	5.304,32	0,03	96,52	C
104399	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	185,00	28,60	5.291,00	0,03	96,56	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	141,88	36,54	5.184,30	0,03	96,59	C
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	1.752,14	2,91	5.098,73	0,03	96,62	C
102113	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	1.272,76	5.091,04	0,03	96,65	C
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	264,00	19,24	5.079,36	0,03	96,68	C
104404	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	152,00	33,32	5.064,64	0,03	96,71	C
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	218,12	23,18	5.056,02	0,03	96,74	C
S10433	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusível HH incorporado	ORSE	Serviço	un	2,00	2.527,59	5.055,18	0,03	96,77	C
S11791	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/sistema package de climatização)- fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	41,50	120,91	5.017,77	0,03	96,80	C
UFSB-98656869	J02-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M2	5,40	927,84	5.010,34	0,03	96,83	C
CFCA-00000042	BANC 042 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 600x60cm	Composições	Serviço	UN	1,00	4.971,30	4.971,30	0,03	96,86	C
97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	107,00	44,59	4.771,13	0,03	96,89	C
95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	793,97	4.763,82	0,03	96,92	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	509,00	9,35	4.759,15	0,03	96,95	C
91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	473,19	9,99	4.727,17	0,03	96,97	C
CFCA-00000025	BANC 025 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 160x60cm	Composições	Serviço	UN	3,00	1.555,18	4.665,54	0,03	97,00	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	104,61	44,31	4.635,27	0,03	97,03	C
UFSB-46394084	TRANSFORMADOR DE CORRENTE - ISOLAÇÃO EPOXI - CLASSE 15KV - TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	3,00	1.513,55	4.540,65	0,03	97,06	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	212,00	21,37	4.530,44	0,03	97,08	C
UFSB-24507654	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19"x8ux450mm	Composições	Serviço	UN	8,00	563,79	4.510,32	0,03	97,11	C
CFCA-00000015	BANC 015 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 350x100cm	Composições	Serviço	UN	1,00	4.457,52	4.457,52	0,03	97,14	C
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	164,00	26,63	4.367,32	0,03	97,16	C
UFSB-13473464	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	Composições	Serviço	M2	10,35	421,83	4.365,94	0,03	97,19	C
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	605,00	7,16	4.331,80	0,03	97,22	C
91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	285,55	15,11	4.314,66	0,03	97,24	C
87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	24,86	173,25	4.307,00	0,03	97,27	C
101900	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	4.303,76	4.303,76	0,03	97,29	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	46,50	91,89	4.272,89	0,03	97,32	C
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	Serviço	M	379,09	11,21	4.249,60	0,03	97,35	C
UFSB-47894254	J01-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M2	5,40	781,51	4.220,15	0,03	97,37	C
CFCA-00000031	BANC 031 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x80cm	Composições	Serviço	UN	1,00	4.216,27	4.216,27	0,03	97,40	C
CFCA-00000002	BANC 002 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 500x60cm	Composições	Serviço	UN	1,00	4.204,28	4.204,28	0,03	97,42	C
CFCA-00000014	BANC 014 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 320x100cm	Composições	Serviço	UN	1,00	4.120,59	4.120,59	0,02	97,45	C
99293	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	M	2,75	1.496,61	4.115,68	0,02	97,47	C
S10729	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm² - fornecimento	ORSE	Serviço	un	147,00	27,68	4.068,96	0,02	97,50	C
92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	40,00	101,20	4.048,00	0,02	97,52	C
103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	SINAPI	Serviço	M	77,90	51,68	4.025,87	0,02	97,54	C
CFCA-00000005	BANC 005 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 310x60cm	Composições	Serviço	UN	1,00	4.009,55	4.009,55	0,02	97,57	C
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	379,00	10,40	3.941,60	0,02	97,59	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CFCA-68606012	CANALETA METÁLICA 600mm	Composições	Serviço	M	20,00	193,79	3.875,80	0,02	97,62	C
JCA-94298651	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ATÉ 300 KVA	Composições	Serviço	UN	1,00	3.868,65	3.868,65	0,02	97,64	C
UFSB-71729485	ISOLADOR PEDASTAL 15KV	Composições	Serviço	un	27,00	139,18	3.757,86	0,02	97,66	C
UFSB-51705497	J06-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 8 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M2	4,05	927,84	3.757,75	0,02	97,68	C
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	68,50	54,14	3.708,59	0,02	97,71	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	59,00	61,61	3.634,99	0,02	97,73	C
CFCA-00000034	BANC 034 - BANCADA EM GRANITO BRANCO EM "L" - 290X60cm / 25x70cm	Composições	Serviço	UN	1,00	3.571,87	3.571,87	0,02	97,75	C
CFCA-00000018	BANC 018 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 210x100cm - COM DUAS CUBAS INOX	Composições	Serviço	UN	1,00	3.544,49	3.544,49	0,02	97,77	C
S00723	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	Serviço	un	451,00	7,85	3.540,35	0,02	97,79	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	8,00	441,14	3.529,12	0,02	97,81	C
97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	170,00	20,63	3.507,10	0,02	97,83	C
S00749	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar)	ORSE	Serviço	un	42,00	81,40	3.418,80	0,02	97,86	C
CFCA-00000004	BANC 004 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x60cm	Composições	Serviço	UN	1,00	3.416,74	3.416,74	0,02	97,88	C
CFCA-00000049	BANC 049 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x60cm	Composições	Serviço	UN	1,00	3.416,74	3.416,74	0,02	97,90	C
92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	17,00	199,98	3.399,66	0,02	97,92	C
87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	21,03	157,94	3.321,48	0,02	97,94	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	4.800,90	0,69	3.312,62	0,02	97,96	C
104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	152,00	21,74	3.304,48	0,02	97,98	C
JCA-77340311	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (BICABORNATO DE SÓDIO) SOBRE RODAS, CAPACIDADE 50Kg, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPA DE ALUMÍNIO E VÁLVULA DE LATÃO FORJADO E MANGOTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO. CAPACIDADE EXTINTORA: 80 B:C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	1,00	3.262,95	3.262,95	0,02	98,00	C
S07881	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	232,00	14,01	3.250,32	0,02	98,02	C
104170	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	53,00	60,96	3.230,88	0,02	98,03	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	262,64	12,26	3.219,97	0,02	98,05	C
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	200,00	16,08	3.216,00	0,02	98,07	C
89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	129,00	24,90	3.212,10	0,02	98,09	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	12,00	266,54	3.198,48	0,02	98,11	C
CFCA-00000017	BANC 017 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 370x60cm	Composições	Serviço	UN	1,00	3.187,04	3.187,04	0,02	98,13	C
JCA-36013403	BOMBA CENTRÍFUGA MULTITÁGIO DE PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES - VAZÃO 1,5M3/H - PRESSÃO 60MCA - POTÊNCIA 3/4CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	1,00	3.156,36	3.156,36	0,02	98,15	C
S11786	Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	8,75	359,98	3.149,83	0,02	98,17	C
S11307	Distribuidor interno óptico - D.I.O	ORSE	Serviço	un	3,00	1.045,83	3.137,49	0,02	98,19	C
S11783	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	11,72	261,05	3.059,51	0,02	98,21	C
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	4,00	746,54	2.986,16	0,02	98,22	C
92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	19,60	151,21	2.963,72	0,02	98,24	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	259,00	11,43	2.960,37	0,02	98,26	C
UFSB-55294116	V03-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE FIXA, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M2	4,05	726,84	2.943,70	0,02	98,28	C
UFSB-18994672	TRANSPORTE DE BRISE DE ALUMÍNIO B30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PESO ATÉ 2,20T - REF. BRAGANÇA PAULISTA-SP / PORTO SEGURO-BA	Composições	Serviço	UN	1,00	2.928,20	2.928,20	0,02	98,30	C
UFSB-16671425	J05-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE DE CORRER COM 6 FOLHAS COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M2	3,15	927,84	2.922,70	0,02	98,31	C
UFSB-48044101	ALARME BANHEIRO PCD DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	6,00	472,25	2.833,50	0,02	98,33	C
S11417	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	ORSE	Serviço	UN	8,00	345,66	2.765,28	0,02	98,35	C
86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	912,06	2.736,18	0,02	98,36	C
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	273,00	9,95	2.716,35	0,02	98,38	C
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.348,43	2.696,86	0,02	98,40	C
CFCA-00000016	BANC 016 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 260x60cm - COM UMA CUBA INOX	Composições	Serviço	UN	1,00	2.659,34	2.659,34	0,02	98,41	C
S09913	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a	ORSE	Serviço	un	1,00	2.658,18	2.658,18	0,02	98,43	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	61,00	43,48	2.652,28	0,02	98,44	C
CFCA-00000024	BANC 024 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 400x40cm	Composições	Serviço	UN	1,00	2.618,16	2.618,16	0,02	98,46	C
101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	11,00	236,54	2.601,94	0,02	98,47	C
CFCA-00000048	BANC 048 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 186x100cm	Composições	Serviço	UN	1,00	2.598,96	2.598,96	0,02	98,49	C
GPS-S07904	CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF.: TEL-5238	Composições	Equipamento	UND.	285,00	9,11	2.596,35	0,02	98,51	C
101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	15,60	165,16	2.576,50	0,02	98,52	C
JCA-84991407	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362), JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	Composições	Serviço	M	9,19	279,52	2.568,79	0,02	98,54	C
CFCA-11071699	SENSOR DE PRESENÇA, INSTALADO EM CONDULETE NO TETO ACABADO.	Composições	Serviço	UN	24,00	106,44	2.554,56	0,02	98,55	C
UFSB-87767253	TRANSPORTE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, A SECO - PESO ATÉ 1,8T - REF. CAJAMAR-SP / PORTO SEGURO-BA	Composições	Serviço	UN	1,00	2.499,93	2.499,93	0,02	98,57	C
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	20,00	117,82	2.356,40	0,01	98,58	C
UFSB-55114686	P08 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 260X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	1,00	2.351,46	2.351,46	0,01	98,60	C
104171	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	30,00	78,07	2.342,10	0,01	98,61	C
UFSB-05170134	G01-GRADIL ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - 300x180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	M2	10,80	214,26	2.314,01	0,01	98,62	C
JCA-75536592	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINEL ISOLADO A AR PARA DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA REF. SM AIRSET 24KV SCHNEIDER ELECTRIC OU EQUIVALENTE	Composições	Serviço	CJ	1,00	2.283,20	2.283,20	0,01	98,64	C
91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	40,00	56,20	2.248,00	0,01	98,65	C
91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	129,00	17,34	2.236,86	0,01	98,66	C
CFCA-45571333	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, INSTALADA EM CONDULETE NO TETO. FAB.: TIGRE OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições	Serviço	UN	27,00	82,84	2.236,68	0,01	98,68	C
97889	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	743,20	2.229,60	0,01	98,69	C
98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	15,00	146,69	2.200,35	0,01	98,70	C
S12136	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	ORSE	Serviço	un	1,00	2.196,63	2.196,63	0,01	98,72	C
104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	95,26	22,45	2.138,59	0,01	98,73	C
91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	183,00	11,65	2.131,95	0,01	98,74	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M	21,68	96,67	2.095,81	0,01	98,76	C
UFSB-06340282	V02-JANELA DE ALUMÍNIO BRONZE FIXA, COM VIDRO TEMPERADO 6,00MM, BATENTE, ACABAMENTO BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M2	2,85	726,84	2.071,49	0,01	98,77	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	339,94	2.039,64	0,01	98,78	C
JCA-08614994	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M	65,70	30,86	2.027,50	0,01	98,79	C
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	13,00	154,24	2.005,12	0,01	98,80	C
91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	188,00	10,59	1.990,92	0,01	98,82	C
JCA.EL-040/PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 15x15x10cm, INSTALADA NA LAJE	Composições	Serviço	UN	43,00	45,55	1.958,65	0,01	98,83	C
91841	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	Serviço	M	86,00	22,63	1.946,18	0,01	98,84	C
89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	266,00	7,25	1.928,50	0,01	98,85	C
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	321,26	1.927,56	0,01	98,86	C
S00748	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	ORSE	Serviço	un	17,00	112,97	1.920,49	0,01	98,87	C
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	82,48	23,25	1.917,66	0,01	98,89	C
93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	28,00	68,48	1.917,44	0,01	98,90	C
UFSB-49665253	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	30,00	63,80	1.914,00	0,01	98,91	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	127,00	15,01	1.906,27	0,01	98,92	C
92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	13,00	146,50	1.904,50	0,01	98,93	C
CFCA-25221502	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	Composições	Serviço	m	11,00	172,33	1.895,63	0,01	98,94	C
94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	M	99,32	18,99	1.886,09	0,01	98,96	C
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	43,00	43,74	1.880,82	0,01	98,97	C
JCA-11145343	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - 18 A 20 M3/DIA	Composições	Serviço	UN	1,00	1.877,76	1.877,76	0,01	98,98	C
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	30,00	61,77	1.853,10	0,01	98,99	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		2024/04	VERSÃO	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		2024/04	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI		PROPRIA
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M2	8,72	207,69	1.811,06	0,01	99,00	C
103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M	28,00	64,14	1.795,92	0,01	99,01	C
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	20,00	89,69	1.793,80	0,01	99,02	C
S00762	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	Serviço	m	50,00	35,69	1.784,50	0,01	99,03	C
UFSB-06898700	VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	1,00	1.747,18	1.747,18	0,01	99,04	C
S03400	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	Serviço	m	38,00	45,90	1.744,20	0,01	99,05	C
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	130,00	13,25	1.722,50	0,01	99,06	C
JCA-23678945	PRESSOSTATO AJUSTÁVEL, PRESSÃO MÁXIMA 33BAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	3,00	572,62	1.717,86	0,01	99,07	C
UFSB-10920046	PUNHO DE ACIONAMENTO/ MANIPULADOR DE CHAVE SECCIONADORA - INSTALAR A UMA ALTURA DE 1,20M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	3,00	558,53	1.675,59	0,01	99,08	C
UFSB-06424802	PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - OXIGÊNIO MEDICINAL / AR COMPRIMIDO / VÁCUO OU ÓXIDO NITROSO	Composições	Serviço	UN	11,00	149,87	1.648,57	0,01	99,09	C
UFSB-75305497	P09 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 60X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	3,00	542,64	1.627,92	0,01	99,10	C
JCA-81184319	TÊ , PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	Composições	Serviço	UN	4,00	405,74	1.622,96	0,01	99,11	C
92678	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	13,00	118,73	1.543,49	0,01	99,12	C
CFCA-33275300	BORNE À PARAFUSO P/ TRILHO DIN (4mm²)	Composições	Serviço	un	31,00	48,70	1.509,70	0,01	99,13	C
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	64,00	23,51	1.504,64	0,01	99,14	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	122,00	12,32	1.503,04	0,01	99,15	C
CFCA-91461367	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTEENTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (800/5A)	Composições	Serviço	UN	1,00	1.493,23	1.493,23	0,01	99,16	C
CFCA-00000019	BANC 019 - BANCADA EM GRANITO BRANCO - 150x60cm	Composições	Serviço	UN	1,00	1.458,11	1.458,11	0,01	99,17	C
94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	360,66	1.442,64	0,01	99,18	C
97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	284,09	1.420,45	0,01	99,18	C
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	52,00	27,29	1.419,08	0,01	99,19	C
91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	197,00	7,20	1.418,40	0,01	99,20	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTE		VERSÃO		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04			
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04			
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO			
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA			
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
UFSB-72739551	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A	Composições	Serviço	UN	7,00	198,20	1.387,40	0,01	99,21	C
S01560	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev.01 - 10/2022	ORSE	Serviço	un	40,00	34,41	1.376,40	0,01	99,22	C
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	51,00	26,59	1.356,09	0,01	99,23	C
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	71,00	18,84	1.337,64	0,01	99,23	C
JCA-30609979	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, PISO TETO, CAPACIDADE MAIOR OU IGUAL A 4,0 HP	Composições	Serviço	UN	2,00	667,10	1.334,20	0,01	99,24	C
JCA-95296519	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	36,00	36,67	1.320,12	0,01	99,25	C
89587	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	29,00	44,96	1.303,84	0,01	99,26	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	60,55	21,38	1.294,56	0,01	99,27	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	45,00	28,76	1.294,20	0,01	99,27	C
CFCA-14963617	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (500/5A)	Composições	Serviço	UN	1,00	1.292,21	1.292,21	0,01	99,28	C
S12877	Fornecimento e instalação de mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01	ORSE	Serviço	un	4,00	321,07	1.284,28	0,01	99,29	C
89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	91,00	14,11	1.284,01	0,01	99,30	C
UFSB-67117653	TAPETE DE BORRACHA 100X50CM - HOMOLOGADO E COM CERTIFICADO PARA NR-10 NA ISOLAÇÃO DA SUBESTAÇÃO	Composições	Serviço	pç	4,00	317,97	1.271,88	0,01	99,30	C
JCA-83171406	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - EXTINTOR PORTÁTIL	Composições	Serviço	UN	41,00	30,67	1.257,47	0,01	99,31	C
89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	165,00	7,62	1.257,30	0,01	99,32	C
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	416,05	1.248,15	0,01	99,33	C
89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	126,00	9,61	1.210,86	0,01	99,33	C
S11131	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	ORSE	Serviço	un	86,00	13,92	1.197,12	0,01	99,34	C
98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	15,00	78,16	1.172,40	0,01	99,35	C
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	172,00	6,77	1.164,44	0,01	99,36	C
CFCA-25672808	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE (REGULÁVEL) C/ CONJUNTO DE TC'S (150/5A).	Composições	Serviço	UN	1,00	1.155,35	1.155,35	0,01	99,36	C
JCA-77798533	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL, SÉRIE JEI DN 300MM (REF. SINAPI 89590)	Composições	Serviço	UN	3,00	384,99	1.154,97	0,01	99,37	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98106	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	1.146,15	1.146,15	0,01	99,38	C
S08688	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	42,00	27,09	1.137,78	0,01	99,38	C
89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	66,00	17,23	1.137,18	0,01	99,39	C
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	24,00	47,12	1.130,88	0,01	99,40	C
S08616	Caixa tipo R2, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp.= 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido	ORSE	Serviço	un	1,00	1.125,86	1.125,86	0,01	99,40	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	30,00	36,69	1.100,70	0,01	99,41	C
95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	21,00	51,98	1.091,58	0,01	99,42	C
S00076	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	ORSE	Serviço	m3	46,50	23,23	1.080,20	0,01	99,42	C
89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	32,00	33,67	1.077,44	0,01	99,43	C
97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	1.380,58	0,78	1.076,85	0,01	99,44	C
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	121,00	8,86	1.072,06	0,01	99,44	C
JCA-77357546	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL, SÉRIE JEI DN 200MM (REF. SINAPI 89590)	Composições	Serviço	UN	4,00	261,66	1.046,64	0,01	99,45	C
UFSB-60907844	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA PARA PCD, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	Composições	Serviço	UN	6,00	173,54	1.041,24	0,01	99,46	C
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	43,05	23,99	1.032,77	0,01	99,46	C
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	58,00	17,75	1.029,50	0,01	99,47	C
89545	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	70,00	14,38	1.006,60	0,01	99,47	C
JCA-87899058	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (LATERAL)	Composições	Serviço	UN	37,00	27,15	1.004,55	0,01	99,48	C
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	113,43	8,71	987,98	0,01	99,49	C
95791	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	16,00	60,43	966,88	0,01	99,49	C
92636	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	189,18	945,90	0,01	99,50	C
89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	47,00	19,84	932,48	0,01	99,50	C
JCA-60283007	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, PISO TETO, CAPACIDADE DE 2,5 HP	Composições	Serviço	UN	3,00	307,60	922,80	0,01	99,51	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	28,00	32,88	920,64	0,01	99,51	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	75,00	12,14	910,50	0,01	99,52	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	21,00	43,34	910,14	0,01	99,53	C
JCA-91745620	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, CASSETE, CAPACIDADE ATÉ 2,0 HP	Composições	Serviço	UN	3,00	302,88	908,64	0,01	99,53	C
95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	17,00	53,26	905,42	0,01	99,54	C
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	297,04	891,12	0,01	99,54	C
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	65,00	13,63	885,95	0,01	99,55	C
103009	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	294,96	884,88	0,01	99,55	C
103016	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	430,80	861,60	0,01	99,56	C
S00724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	Serviço	un	74,00	11,41	844,34	0,01	99,56	C
102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	420,75	841,50	0,01	99,57	C
UFSB-75928442	P04 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COR BRONZE - 158X120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	1,00	816,55	816,55	0,00	99,57	C
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	51,00	15,57	794,07	0,00	99,58	C
S12015	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	ORSE	Serviço	un	5,00	158,68	793,40	0,00	99,58	C
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	36,00	21,94	789,84	0,00	99,59	C
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	35,00	22,36	782,60	0,00	99,59	C
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	97,65	781,20	0,00	99,60	C
CFCA-55351256	REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA 150X75 PARA 75X75	Composições	Serviço	UN	5,00	155,27	776,35	0,00	99,60	C
103077	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (ÁREA DE BETONEIRAS-2x2m)	SINAPI	Serviço	M2	4,00	193,86	775,44	0,00	99,61	C
94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	9,00	85,79	772,11	0,00	99,61	C
89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	106,00	7,26	769,56	0,00	99,61	C
CFCA-40756362	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, DIMENSÕES: 300x200x200 MM, EM CHAPA METÁLICA, INSTALADO A 1,5M DO PISO	Composições	Serviço	UN	2,00	381,31	762,62	0,00	99,62	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
JCA-11420152	BANDEJA FIXA PARA RACK 19".	Composições	Serviço	UN	8,00	94,93	759,44	0,00	99,62	C
S01582	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	ORSE	Serviço	un	37,00	20,47	757,39	0,00	99,63	C
UFSB-54590266	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM	Composições	Serviço	UN	30,00	25,14	754,20	0,00	99,63	C
91877	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	58,00	12,87	746,46	0,00	99,64	C
S08420	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	ORSE	Serviço	un	2,00	370,84	741,68	0,00	99,64	C
98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	3,00	243,44	730,32	0,00	99,65	C
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	27,89	25,92	722,91	0,00	99,65	C
S01659	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022	ORSE	Serviço	un	20,00	36,13	722,60	0,00	99,65	C
92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	4,55	157,98	718,81	0,00	99,66	C
89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	12,00	59,81	717,72	0,00	99,66	C
S12876	Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	ORSE	Serviço	un	3,00	238,02	714,06	0,00	99,67	C
89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	38,00	18,35	697,30	0,00	99,67	C
98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	694,54	694,54	0,00	99,68	C
101901	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	99,09	693,63	0,00	99,68	C
93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	19,00	35,90	682,10	0,00	99,68	C
S09670	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	ORSE	Serviço	un	3,00	220,19	660,57	0,00	99,69	C
JCA-67362166	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, PISO TETO, CAPACIDADE DE 3,0 HP	Composições	Serviço	UN	2,00	329,02	658,04	0,00	99,69	C
89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	115,00	5,68	653,20	0,00	99,70	C
94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	30,00	21,67	650,10	0,00	99,70	C
S10694	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	ORSE	Serviço	un	21,00	30,42	638,82	0,00	99,70	C
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	88,90	622,30	0,00	99,71	C
89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	32,00	19,42	621,44	0,00	99,71	C
93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	39,00	15,91	620,49	0,00	99,72	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
99621	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	205,42	616,26	0,00	99,72	C
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	27,00	22,69	612,63	0,00	99,72	C
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	15,00	40,78	611,70	0,00	99,73	C
S00452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	ORSE	Serviço	un	5,00	120,68	603,40	0,00	99,73	C
104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	21,00	28,32	594,72	0,00	99,73	C
89389	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	54,00	10,86	586,44	0,00	99,74	C
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	23,00	25,32	582,36	0,00	99,74	C
104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	15,00	38,09	571,35	0,00	99,74	C
95797	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	70,53	564,24	0,00	99,75	C
94696	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	13,00	43,32	563,16	0,00	99,75	C
S11444	Sinaleiro monobloco led110/220V	ORSE	Serviço	un	10,00	55,97	559,70	0,00	99,75	C
89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	16,00	34,50	552,00	0,00	99,76	C
101927	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	2,54	214,23	544,14	0,00	99,76	C
CFCA-49602322	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5	Composições	Serviço	UN	1,00	537,86	537,86	0,00	99,76	C
S08224	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	12,00	44,21	530,52	0,00	99,77	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	51,00	10,23	521,73	0,00	99,77	C
94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	M	32,08	16,10	516,49	0,00	99,77	C
95785	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	12,00	42,97	515,64	0,00	99,78	C
89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	36,00	14,23	512,28	0,00	99,78	C
S07879	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	34,00	15,04	511,36	0,00	99,78	C
S08359	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	ORSE	Serviço	m	12,00	42,19	506,28	0,00	99,79	C
JCA-95744547	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	Composições	Serviço	UN	2,00	250,72	501,44	0,00	99,79	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92644	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	250,48	500,96	0,00	99,79	C
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	48,92	489,20	0,00	99,79	C
S00506	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x0, 80 x 0,12m	ORSE	Serviço	un	1,00	485,86	485,86	0,00	99,80	C
103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	60,00	8,05	483,00	0,00	99,80	C
S01637	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	ORSE	Serviço	un	9,00	53,51	481,59	0,00	99,80	C
104000	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	20,00	23,97	479,40	0,00	99,81	C
CFCA-26663932	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, DIMENSÕES: 400x400x200 MM, EM CHAPA METÁLICA, INSTALADO A 1,5M DO PISO	Composições	Serviço	UN	1,00	473,21	473,21	0,00	99,81	C
CFCA-37138912	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Composições	Serviço	UN	46,00	10,22	470,12	0,00	99,81	C
89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	13,00	36,15	469,95	0,00	99,81	C
S12976	Suporte vertical 200 x50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	25,00	18,63	465,75	0,00	99,82	C
98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	3,00	153,42	460,26	0,00	99,82	C
JCA-17495860	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO FUMAR	Composições	Serviço	UN	15,00	30,67	460,05	0,00	99,82	C
97552	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	65,26	456,82	0,00	99,83	C
103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	UN	24,00	18,65	447,60	0,00	99,83	C
UFSB-53194523	DISPOSITIVO DE CLORAÇÃO AUTOMÁTICA PARA REDE PLUVIAL - DIAM. 200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	1,00	444,12	444,12	0,00	99,83	C
103012	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	110,42	441,68	0,00	99,83	C
UFSB-85111960	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	Composições	Serviço	un	1,00	437,13	437,13	0,00	99,84	C
91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	23,00	18,79	432,17	0,00	99,84	C
JCA-46369676	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - HIDRANTE	Composições	Serviço	UN	14,00	30,67	429,38	0,00	99,84	C
105234	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	49,00	8,72	427,28	0,00	99,84	C
103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	22,00	19,14	421,08	0,00	99,85	C
JCA-21011053	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT VRF, HI-WALL (PAREDE), CAPACIDADE DE 2,0 HP	Composições	Serviço	UN	2,00	209,14	418,28	0,00	99,85	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S08697	Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	28,00	14,80	414,40	0,00	99,85	C
104402	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	16,00	25,62	409,92	0,00	99,85	C
UFSB-06494909	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	3,00	135,19	405,57	0,00	99,86	C
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	79,62	398,10	0,00	99,86	C
UFSB-80687123	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	6,00	63,80	382,80	0,00	99,86	C
CFCA-41214759	RELÉ DE SUPERVISÃO TRIFÁSICA (FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE).	Composições	Serviço	UN	2,00	189,88	379,76	0,00	99,86	C
93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	74,64	373,20	0,00	99,87	C
S11419	Réguia (filtro de linha) com 8 tomadas	ORSE	Serviço	UN	17,00	21,15	359,55	0,00	99,87	C
93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	13,00	27,63	359,19	0,00	99,87	C
93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	70,61	353,05	0,00	99,87	C
JCA-39040887	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	Composições	Serviço	UN	12,00	29,38	352,56	0,00	99,87	C
JCA.EL-043/PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	Composições	Serviço	UN	3,00	117,02	351,06	0,00	99,88	C
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	87,51	350,04	0,00	99,88	C
CFCA-87963468	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 20A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, INSTALADA A 0,30m DO PISO ACABADO. FAB.: TIGRE, LINHA CONDULETETOP OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições	Serviço	UN	5,00	69,08	345,40	0,00	99,88	C
104346	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	41,90	335,20	0,00	99,88	C
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	156,48	312,96	0,00	99,88	C
UFSB-50455475	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	6,00	51,56	309,36	0,00	99,89	C
93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	16,00	19,23	307,68	0,00	99,89	C
S09004	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	ORSE	Serviço	un	2,00	152,82	305,64	0,00	99,89	C
89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	37,75	302,00	0,00	99,89	C
94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	149,95	299,90	0,00	99,89	C
93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	74,64	298,56	0,00	99,90	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
JCA-16617444	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 25 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - ALARME DE INCÊNDIO	Composições	Serviço	UN	10,00	29,85	298,50	0,00	99,90	C
UFSB-98428697	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOBREAK 3KVA ENTRADA 220V SAÍDA 220V	Composições	Serviço	UN	7,00	41,94	293,58	0,00	99,90	C
JCA-55551132	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO INDICATIVO DE SENTIDO EM ESCADA DE EMERGÊNCIA (INFERIOR DIREITA)	Composições	Serviço	UN	11,00	26,64	293,04	0,00	99,90	C
103990	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	29,22	292,20	0,00	99,90	C
89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	28,64	286,40	0,00	99,90	C
94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	M	9,38	29,38	275,58	0,00	99,91	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	26,64	266,40	0,00	99,91	C
S08701	Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01	ORSE	Serviço	un	8,00	32,69	261,52	0,00	99,91	C
98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M	41,83	6,19	258,93	0,00	99,91	C
S08687	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	7,00	36,89	258,23	0,00	99,91	C
97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	9,47	26,56	251,52	0,00	99,91	C
CFCA-15831434	CURVA DE INVERSÃO 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Composições	Serviço	un	2,00	121,25	242,50	0,00	99,92	C
103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	22,00	10,98	241,56	0,00	99,92	C
91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	5,00	47,32	236,60	0,00	99,92	C
104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	29,02	232,16	0,00	99,92	C
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	17,50	13,19	230,83	0,00	99,92	C
99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	75,11	225,33	0,00	99,92	C
104322	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	31,00	7,23	224,13	0,00	99,92	C
UFSB-33649552	TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	Composições	Serviço	UN	32,00	6,99	223,68	0,00	99,92	C
S11290	Curva de inversão 200 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	2,00	111,04	222,08	0,00	99,93	C
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	20,00	11,05	221,00	0,00	99,93	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	21,00	10,40	218,40	0,00	99,93	C
105228	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	21,00	10,38	217,98	0,00	99,93	C
UFSB-60877938	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR P/ USO SUBTERRÂNEO DE MÉDIA TENSÃO NA BITOLA DE 50MM² - ISOLAÇÃO 12/20KV - IDENTIFICAR POR FITAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	M	2,22	98,07	217,72	0,00	99,93	C
JCA.EL-041/PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	Composições	Serviço	UN	4,00	54,23	216,92	0,00	99,93	C
89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	34,86	209,16	0,00	99,93	C
89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	24,00	8,71	209,04	0,00	99,94	C
97598	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	68,97	206,91	0,00	99,94	C
89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	20,51	205,10	0,00	99,94	C
S12573	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	11,00	18,41	202,51	0,00	99,94	C
103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	14,00	14,44	202,16	0,00	99,94	C
103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	25,17	201,36	0,00	99,94	C
104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	27,53	192,71	0,00	99,94	C
CFCA-43443457	CURVA HORIZONTAL 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA.	Composições	Serviço	un	2,00	96,11	192,22	0,00	99,94	C
94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	16,00	11,85	189,60	0,00	99,94	C
JCA-43728244	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições	Serviço	UN	8,00	23,40	187,20	0,00	99,95	C
103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	11,00	16,94	186,34	0,00	99,95	C
103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	46,51	186,04	0,00	99,95	C
94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	6,00	30,52	183,12	0,00	99,95	C
CFCA-48412350	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 150X75MM	Composições	Serviço	UN	1,00	181,48	181,48	0,00	99,95	C
S01584	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	ORSE	Serviço	un	7,00	25,90	181,30	0,00	99,95	C
91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	10,28	17,35	178,36	0,00	99,95	C
89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	12,00	14,78	177,36	0,00	99,95	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	 FONTE	 VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	12,00	14,61	175,32	0,00	99,95	C
92382	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	55,21	165,63	0,00	99,96	C
92703	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	54,60	163,80	0,00	99,96	C
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	159,75	159,75	0,00	99,96	C
103988	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	13,00	12,14	157,82	0,00	99,96	C
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	4,00	37,98	151,92	0,00	99,96	C
104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	18,67	149,36	0,00	99,96	C
89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	8,00	18,66	149,28	0,00	99,96	C
97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	3,00	49,41	148,23	0,00	99,96	C
JCA-68589945	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL DN 40x25mm (REF. SINAPI 89445)	Composições	Serviço	UN	4,00	37,04	148,16	0,00	99,96	C
JCA-46280331	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	Composições	Serviço	UN	1,00	147,47	147,47	0,00	99,96	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	14,64	146,40	0,00	99,96	C
S07877	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	6,00	24,14	144,84	0,00	99,97	C
89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	15,96	143,64	0,00	99,97	C
CFCA-49333911	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 80/5	Composições	Serviço	UN	1,00	137,84	137,84	0,00	99,97	C
S12547	Tê horizontal 150 x 75 mm, liso, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	2,00	67,90	135,80	0,00	99,97	C
89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	7,50	135,00	0,00	99,97	C
S08221	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	3,00	44,93	134,79	0,00	99,97	C
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	134,68	134,68	0,00	99,97	C
104355	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	44,20	132,60	0,00	99,97	C
JCA-62492735	UNIÃO, PVC SOLDÁVEL DN 60mm	Composições	Serviço	UN	2,00	65,05	130,10	0,00	99,97	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	42,73	128,19	0,00	99,97	C
89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	21,00	6,08	127,68	0,00	99,97	C
S04282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	ORSE	Serviço	un	2,00	62,83	125,66	0,00	99,97	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	13,48	121,32	0,00	99,98	C
95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	18,58	111,48	0,00	99,98	C
JCA-22964085	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 40 X 12 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE MANTER PORTA CORTA FOGO FECHADA	Composições	Serviço	UN	3,00	36,57	109,71	0,00	99,98	C
JCA-72769892	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 40 X 12 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO	Composições	Serviço	UN	3,00	36,57	109,71	0,00	99,98	C
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	108,73	108,73	0,00	99,98	C
S07143	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	3,00	36,19	108,57	0,00	99,98	C
103971	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	21,06	105,30	0,00	99,98	C
95812	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	26,14	104,56	0,00	99,98	C
JCA.EL-034/PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X *10* CM	Composições	Serviço	UN	2,00	48,82	97,64	0,00	99,98	C
104319	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	9,72	97,20	0,00	99,98	C
94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	46,23	92,46	0,00	99,98	C
JCA.EL-062/PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 20x20x9cm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	Serviço	UN	2,00	46,08	92,16	0,00	99,98	C
JCA-59166229	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PROIBIDO USAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO	Composições	Serviço	UN	3,00	30,67	92,01	0,00	99,98	C
94661	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	10,00	8,72	87,20	0,00	99,98	C
103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	16,67	83,35	0,00	99,98	C
JCA-30984289	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (EM FRENTE)	Composições	Serviço	UN	3,00	27,15	81,45	0,00	99,98	C
89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	40,51	81,02	0,00	99,98	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora : 116,64% L.S. Mês : 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	13,48	80,88	0,00	99,99	C
89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	7,96	79,60	0,00	99,99	C
94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	16,00	4,87	77,92	0,00	99,99	C
S08443	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	3,00	25,69	77,07	0,00	99,99	C
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	12,78	76,68	0,00	99,99	C
CFCA-83914113	CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES	Composições	Serviço	UN	2,00	37,56	75,12	0,00	99,99	C
104400	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	36,77	73,54	0,00	99,99	C
103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	14,24	71,20	0,00	99,99	C
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	4,00	17,54	70,16	0,00	99,99	C
103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	70,14	70,14	0,00	99,99	C
94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	4,00	17,14	68,56	0,00	99,99	C
103997	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	32,82	65,64	0,00	99,99	C
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	62,96	62,96	0,00	99,99	C
94665	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	3,00	20,81	62,43	0,00	99,99	C
104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	10,27	61,62	0,00	99,99	C
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	30,03	60,06	0,00	99,99	C
S08113	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	2,00	29,49	58,98	0,00	99,99	C
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	4,00	14,66	58,64	0,00	99,99	C
UFSB-87676980	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB20K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Serviço	UN	1,00	58,54	58,54	0,00	99,99	C
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	19,32	57,96	0,00	99,99	C
94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	4,00	14,16	56,64	0,00	99,99	C
94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	5,00	11,10	55,50	0,00	99,99	C
UFSB-66837375	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X *10* CM	Composições	Serviço	UN	1,00	54,63	54,63	0,00	99,99	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
JCA-95510090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 14 X 14 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - PLACA INDICATIVA DE NUMERO DE PAVIMENTO	Composições	Serviço	UN	3,00	18,10	54,30	0,00	99,99	C
JCA-90210395	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26 X 13 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SENTIDO DE ROTA DE FUGA (SAÍDA)	Composições	Serviço	UN	2,00	26,64	53,28	0,00	99,99	C
104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	17,50	52,50	0,00	99,99	C
89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	12,91	51,64	0,00	100,00	C
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	9,89	49,45	0,00	100,00	C
JCA-02549368	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, TRIANGULAR, BASE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELETRICO	Composições	Serviço	UN	1,00	48,94	48,94	0,00	100,00	C
CFCA-53205080	SINALEIRO SONORO 220V	Composições	Serviço	UN	1,00	46,96	46,96	0,00	100,00	C
104320	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	11,08	44,32	0,00	100,00	C
89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	8,86	44,30	0,00	100,00	C
S12607	Tampa de encaixe para cruzeta 150 x 150mm, zincada (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	1,00	41,38	41,38	0,00	100,00	C
S07144	Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	1,00	36,19	36,19	0,00	100,00	C
94664	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	17,52	35,04	0,00	100,00	C
89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	11,32	33,96	0,00	100,00	C
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	M	5,30	5,98	31,69	0,00	100,00	C
S09426	Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Serviço	un	1,00	28,09	28,09	0,00	100,00	C
S01583	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	ORSE	Serviço	un	1,00	24,50	24,50	0,00	100,00	C
104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	23,96	23,96	0,00	100,00	C
103976	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	22,40	22,40	0,00	100,00	C
95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	SINAPI	Serviço	M	1,06	20,94	22,20	0,00	100,00	C
103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	21,11	21,11	0,00	100,00	C
JCA-74253952	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Composições	Serviço	UN	1,00	20,94	20,94	0,00	100,00	C
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	20,72	20,72	0,00	100,00	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTE		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	9,99	19,98	0,00	100,00	C
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	17,92	17,92	0,00	100,00	C
89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	17,73	17,73	0,00	100,00	C
89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	16,15	16,15	0,00	100,00	C
94693	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	15,85	15,85	0,00	100,00	C
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1,00	14,84	14,84	0,00	100,00	C
89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	14,61	14,61	0,00	100,00	C
103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	4,78	14,34	0,00	100,00	C
104009	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	12,76	12,76	0,00	100,00	C
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	12,09	12,09	0,00	100,00	C
89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	10,62	10,62	0,00	100,00	C
CFCA-53328090	SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO PARA ELETRODUTO Ø1.1/4"	Composições	Serviço	un	1,00	10,21	10,21	0,00	100,00	C
103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	9,72	9,72	0,00	100,00	C
89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	8,23	8,23	0,00	100,00	C
103964	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	7,42	7,42	0,00	100,00	C
94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	3,73	3,73	0,00	100,00	C

ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391

Digitally signed by ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391
 DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VIDEOCONFERENCIA, email=ROGERIO.VS.75@GMAIL.COM
 Date: 2024.10.15 20:53:00 -03'00'

Subtotal até 99,99%	16.634.716,43
Outros:	0,01
Valor total do Orçamento:	16.634.716,44

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
UFSB-I-85021027	TRILHO TR 68 EM AÇO CARBONO (USADO)	Composições	Material	KG	276.348,80	3,70	1.022.490,56	6,15	6,15	A
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	1.280,89	551,36	706.232,52	4,25	10,39	A
UFSB-I-04208937	PAINEL ISOLADO A AR PARA DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA REF. SM AIRSET 24KV SCHNEIDER ELECTRIC OU EQUIVALENTE	Composições	Material	UN	1,00	589.206,73	589.206,73	3,54	13,93	A
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	991,68	568,33	563.599,51	3,39	17,32	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	122.895,71	4,56	560.404,42	3,37	20,69	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	22.171,37	22,92	508.167,84	3,05	23,75	A
00040291	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	SINAPI	Equipamento	UNXMES	828,05	525,00	434.724,07	2,61	26,36	A
UFSB-I-02110238	GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM PARA USO EM BANCADAS E COMPLEMENTOS	Composições	Material	M2	752,01	530,67	399.070,74	2,40	28,76	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	27.093,16	14,21	384.993,85	2,31	31,07	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	16.373,91	22,92	375.289,94	2,26	33,33	A
UFSB-I-83890113	ELEVADOR PARA 11/12 PASSAGEIROS, SEM CASA DE MÁQUINAS, VELOCIDADE 1,00M/S, 3 PARADAS	Composições	Material	UN	2,00	163.100,00	326.200,00	1,96	35,29	A
00040813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	14,18	21.325,46	302.351,09	1,82	37,11	A
UFSB-I-09942035	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART 300 KVA - INCLUSIVE QTA	Composições	Material	UN	1,00	295.200,00	295.200,00	1,77	38,88	A
UFSB-I-70663664	BRISE DE ALUMÍNIO B30, COM PINTURA ELETROSTÁTICA (COR INDICADA EM PROJETO), ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO. REF. SULMETAIS SM B30 AL OU EQUIVALENTE	Composições	Material	M2	666,78	426,00	284.048,28	1,71	40,59	A
UFSB-I-72324839	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 2,0 HP	Composições	Material	UN	30,00	6.909,16	207.274,80	1,25	41,84	A
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8.951,41	22,92	205.166,28	1,23	43,07	A
UFSB-I-31920876	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA - 8,00M3	Composições	Material	UN	1,00	202.101,87	202.101,87	1,21	44,28	A
00040740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	1.121,49	173,83	194.948,10	1,17	45,46	A
UFSB-I-34431695	UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 18 HP	Composições	Material	UN	3,00	59.789,59	179.368,77	1,08	46,53	A
UFSB-I-08703354	MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO, REF.: JKM330PP-72-V. FAB.: JINKO SOLAR, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Material	UN	256,00	680,00	174.080,00	1,05	47,58	A
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	25.049,02	6,90	172.838,22	1,04	48,62	A
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	21.676,89	7,96	172.548,06	1,04	49,66	A


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	122.895,71	1,34	164.680,25	0,99	50,65	B
00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	SINAPI	Material	KG	36.328,70	4,26	154.760,26	0,93	51,58	B
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6.642,61	22,92	152.248,53	0,92	52,49	B
UFSB-I-70692641	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL DE 1,3 HP	Composições	Material	UN	52,00	2.855,38	148.479,76	0,89	53,39	B
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	16.798,72	8,40	141.109,26	0,85	54,23	B
00039514	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	SINAPI	Material	UN	4.309,95	31,09	133.996,45	0,81	55,04	B
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	Material	M	17.223,75	7,71	132.795,10	0,80	55,84	B
UFSB-I-22425449	UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 20 HP	Composições	Material	UN	2,00	65.478,46	130.956,92	0,79	56,62	B
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	14.980,74	7,95	119.096,88	0,72	57,34	B
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	3.074,75	38,66	118.869,74	0,71	58,06	B
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5.054,84	22,92	115.856,84	0,70	58,75	B
E9502	Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	492,53	228,80	112.690,89	0,68	59,43	B
UFSB-I-03208286	FILTRO VORTEX WFF 300-COMPLETO	Composições	Material	UN	2,00	54.020,50	108.041,00	0,65	60,08	B
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	6.399,04	16,80	107.503,84	0,65	60,72	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4.541,80	22,92	104.098,02	0,63	61,35	B
I12790	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	ORSE	Material	m2	222,12	465,00	103.285,80	0,62	61,97	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	127.204,23	0,80	101.763,38	0,61	62,58	B
UFSB-I-34828018	UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 14 HP	Composições	Material	UN	2,00	50.402,53	100.805,06	0,61	63,19	B
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	16,29	6.148,53	100.172,83	0,60	63,79	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	64.714,50	1,53	99.013,19	0,60	64,39	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6.587,86	14,96	98.554,42	0,59	64,98	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	122.895,71	0,80	98.316,57	0,59	65,57	B
CFCA-74060002	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM MOLDURA E CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCO FOSCO MICROTERTURIZADO, REFLETOR RECUADO, COM QUATRO LÂMPADAS LED COMPACTA DE 16 WATTS. REF.: RE1252/4. FAB.: REVOLUZ OU EQUIVALENTE TÉCNICO;	Composições	Material	UN	369,00	264,64	97.652,16	0,59	66,16	B
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	49.739,01	1,89	94.006,73	0,57	66,72	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTE		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	SINAPI	Material	M3	167,31	540,11	90.365,56	0,54	67,27	B
UFSB-I-06234150	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA 11/12 PASSAGEIROS, SEM CASA DE MÁQUINAS, VELOCIDADE 1,00M/S, 3 PARADAS	Composições	Material	UN	2,00	44.841,91	89.683,82	0,54	67,80	B
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	Material	M	39.296,99	2,17	85.274,47	0,51	68,32	B
CFCA-05651850	TRANSFORMADOR A SECO 500 KVA 380/220V IP00	Composições	Equipamento	UN	1,00	83.090,72	83.090,72	0,50	68,82	B
00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	3.366,19	24,41	82.168,61	0,49	69,31	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5.440,64	14,96	81.391,91	0,49	69,80	B
00010505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCAÇÃO	SINAPI	Material	M2	277,02	253,95	70.349,23	0,42	70,22	B
00039745	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	SINAPI	Material	M2	735,28	93,74	68.925,50	0,41	70,64	B
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.925,67	22,92	67.056,46	0,40	71,04	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.981,39	32,56	64.514,09	0,39	71,43	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.765,22	22,92	63.378,87	0,38	71,81	B
00004425	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2.179,82	28,07	61.187,57	0,37	72,18	B
UFSB-I-31332139	UNIDADE CONDENSADORA VRF REF. SET-FREE SIGMA - CAPACIDADE 16 HP	Composições	Material	UN	1,00	59.679,02	59.679,02	0,36	72,54	B
UFSB-I-48177247	INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB25K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Material	UN	4,00	14.863,54	59.454,16	0,36	72,89	B
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	523,39	110,01	57.578,37	0,35	73,24	B
00040809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	12,05	4.528,31	54.577,73	0,33	73,57	B
00007356	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	1.797,30	30,24	54.350,32	0,33	73,89	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	1.939,92	27,16	52.688,11	0,32	74,21	B
CFCA-70012990	CABO DE ALUMÍNIO MÉDIA TENSÃO - 16MM - 12/20kV	Composições	Material	M	640,00	81,62	52.236,80	0,31	74,52	B
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	Material	M	15.592,18	3,32	51.766,03	0,31	74,84	B
UFSB-I-31046586	SISTEMA DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL	Composições	Material	M	221,35	224,43	49.677,58	0,30	75,13	B
00039597	PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA	SINAPI	Material	UN	14,00	3.505,14	49.071,96	0,29	75,43	B
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	1.998,58	24,50	48.965,12	0,29	75,72	B
INS-568675	Switch 48 portas 10/100 mps + 2P10-100-1000 BT	Composições	Material	UN	11,00	4.368,07	48.048,77	0,29	76,01	B
UFSB-I-78699044	KIT RECEPTOR CONTROLE REMOTO S/ FIO	Composições	Material	UN	92,00	521,84	48.009,28	0,29	76,30	B
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	7.669,46	5,97	45.786,67	0,28	76,58	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	36.528,82	1,24	45.295,73	0,27	76,85	B
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	16,51	2.588,09	42.728,61	0,26	77,11	B
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	874,60	48,67	42.566,72	0,26	77,36	B
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	Material	M2	2.101,29	20,09	42.214,93	0,25	77,62	B
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.640,61	24,32	39.899,54	0,24	77,86	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	27.730,65	1,43	39.654,83	0,24	78,09	B
113513	Chapa em policarbonato, cor fumê, 8mm	ORSE	Material	m2	106,15	371,18	39.400,76	0,24	78,33	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.206,22	32,30	38.960,93	0,23	78,56	B
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	10.787,09	3,60	38.833,54	0,23	78,80	B
00043106	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	SINAPI	Material	KG	3.381,47	11,23	37.973,87	0,23	79,03	B
00000998	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	Material	M	428,06	88,38	37.832,05	0,23	79,25	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	27.253,67	1,33	36.247,38	0,22	79,47	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.396,13	14,96	35.846,12	0,22	79,69	B
00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	M	346,65	103,07	35.728,91	0,21	79,90	B
00040290	LOCAÇÃO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM	SINAPI	Equipamento	UNXMES	3.239,95	10,08	32.658,67	0,20	80,10	C
CFCA-02663735	LÂMPADA LED COMPACTA DE 16 WATTS	Composições	Material	UN	2.032,00	15,99	32.491,68	0,20	80,29	C
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	3.380,93	9,50	32.118,85	0,19	80,49	C
CFCA-64824818	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRRENTE	Composições	Material	UN	11,00	2.897,54	31.872,94	0,19	80,68	C
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2.020,04	15,75	31.815,65	0,19	80,87	C
00021011	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	609,21	51,61	31.441,28	0,19	81,06	C
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.098,02	14,96	31.386,31	0,19	81,25	C
CFCA-43697096	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM MOLDURA E CORPO EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCO FOSCO MICROTERTURIZADO, REFLETOR RECUADO, COM QUATRO LÂMPADAS LED COMPACTA DE 16 WATTS. REF.: RS2232/4.	Composições	Material	UN	139,00	220,77	30.687,03	0,18	81,43	C
00002437	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	699,89	42,98	30.081,23	0,18	81,61	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	36.528,82	0,82	29.953,63	0,18	81,79	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	 FONTE	 VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	Material	KG	3.224,11	8,90	28.694,59	0,17	81,97	C
00034777	ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	10.470,95	2,72	28.480,99	0,17	82,14	C
UFSB-35029785	NOBREAK 3KVA ENTRADA 220V SAÍDA 220V	Composições	Material	UN	7,00	3.999,99	27.999,93	0,17	82,30	C
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	Material	KG	72.657,40	0,38	27.609,81	0,17	82,47	C
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	3.215,04	8,45	27.167,12	0,16	82,63	C
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	Material	KG	9.623,45	2,80	26.945,67	0,16	82,80	C
112883	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	ORSE	Material	un	109,00	241,76	26.351,84	0,16	82,95	C
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,03841666158531830	672.396,38	25.831,22	0,16	83,11	C
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	Material	KG	7.917,23	3,20	25.335,15	0,15	83,26	C
00002674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUYA	SINAPI	Material	M	5.315,70	4,52	24.026,95	0,14	83,41	C
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	3.117,39	7,54	23.505,14	0,14	83,55	C
00039570	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	SINAPI	Material	M	4.412,80	5,31	23.431,95	0,14	83,69	C
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	Material	M	363,43	63,64	23.128,56	0,14	83,83	C
00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	309,69	74,42	23.046,97	0,14	83,97	C
UFSB-I-59971419	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 2,5 HP	Composições	Material	UN	3,00	7.646,77	22.940,31	0,14	84,10	C
00038195	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	234,99	94,66	22.244,15	0,13	84,24	C
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	80,00	274,52	21.961,60	0,13	84,37	C
INS-593521	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH POE 48 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT	Composições	Equipamento	UN	5,00	4.368,07	21.840,35	0,13	84,50	C
M2130	Eletrodo revestido E70XX	SICRO	Material	kg	626,43	34,57	21.655,69	0,13	84,63	C
INS-040892	AT-0-AG425x425/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZ., COM REGISTRO AG, FIXACAO APARENTE, COM FUIROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO	Composições	Material	UN	88,00	245,67	21.618,96	0,13	84,76	C
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	Material	M2	373,36	56,78	21.199,38	0,13	84,89	C
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	756,02	27,90	21.093,08	0,13	85,02	C
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	563,84	35,91	20.247,49	0,12	85,14	C
00040535	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	SINAPI	Material	KG	2.108,39	9,60	20.240,56	0,12	85,26	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	 FONTE	 VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
UFSB-I-61142482	BOMBA CENTRÍFUGA DO SISTEMA DE HIDRANTES - VAZÃO 36,3M3/H - PRESSÃO 36MCA - POTÊNCIA 7,5CV	Composições	Material	UN	2,00	10.093,08	20.186,16	0,12	85,38	C
112637	Tubulação em cobre Ø 1", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	66,70	298,15	19.886,61	0,12	85,50	C
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	Material	M2	380,45	51,98	19.775,53	0,12	85,62	C
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	458,37	42,15	19.320,44	0,12	85,74	C
00039665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	387,30	49,88	19.318,69	0,12	85,85	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	15.951,31	1,20	19.141,57	0,12	85,97	C
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	Material	UN	38,87	487,83	18.961,40	0,11	86,08	C
00040287	LOCAÇAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORÇA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	3.035,79	6,18	18.761,16	0,11	86,19	C
00000586	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	SINAPI	Material	M	597,58	31,19	18.638,52	0,11	86,31	C
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1.400,54	13,27	18.585,17	0,11	86,42	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.220,76	14,96	18.262,64	0,11	86,53	C
00012770	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SINAPI	Material	UN	22,00	822,24	18.089,28	0,11	86,64	C
00039660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	450,31	40,10	18.057,23	0,11	86,74	C
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	Material	M	3.216,89	5,57	17.918,06	0,11	86,85	C
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	174,09	102,16	17.785,53	0,11	86,96	C
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	Material	MIL	18,43	965,00	17.782,25	0,11	87,07	C
00039344	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	1.542,00	11,44	17.640,48	0,11	87,17	C
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	761,10	22,92	17.444,51	0,10	87,28	C
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	Material	M	140,62	121,53	17.089,43	0,10	87,38	C
UFSB-I-64530592	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 3,0 HP	Composições	Material	UN	2,00	8.499,48	16.998,96	0,10	87,48	C
107943	Disjuntor bipolar DR 25 A, dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA	ORSE	Material	un	61,00	278,50	16.988,50	0,10	87,58	C
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	112,00	149,53	16.747,36	0,10	87,68	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA			2024/04	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO			2024/04	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI			2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias			PRÓPRIA	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	Material	M	6.691,42	2,50	16.728,54	0,10	87,78	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	27.253,67	0,61	16.624,74	0,10	87,88	C
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	Material	KG	267,05	61,90	16.530,23	0,10	87,98	C
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	Material	M	1.098,89	15,01	16.494,34	0,10	88,08	C
UFSB-I-58693803	CONTROLE REMOTO SEM FIO	Composições	Material	UN	92,00	176,91	16.275,72	0,10	88,18	C
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	310,00	51,16	15.859,60	0,10	88,28	C
UFSB-I-45219109	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 1,5 HP	Composições	Material	UN	2,00	7.801,57	15.603,14	0,09	88,37	C
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	538,67	28,87	15.551,40	0,09	88,46	C
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	Material	M	1.684,68	9,19	15.482,21	0,09	88,56	C
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	270,86	57,03	15.447,37	0,09	88,65	C
00011587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	SINAPI	Material	M2	194,54	78,81	15.331,77	0,09	88,74	C
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	SINAPI	Material	KG	1.550,64	9,60	14.886,14	0,09	88,83	C
00001524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	27,57	534,40	14.733,73	0,09	88,92	C
I03633	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	188,00	78,35	14.729,80	0,09	89,01	C
I06534	Vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8"	ORSE	Material	kg	73,02	200,00	14.604,00	0,09	89,10	C
00011977	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	Material	UN	1.176,00	12,39	14.570,64	0,09	89,18	C
I11556	Lumária com lâmpadas em led, potência total 39w, ref.: CitySpirit gen2 cone led BDS471, da Philips ou similar	ORSE	Material	un	4,00	3.639,61	14.558,44	0,09	89,27	C
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	Material	M	611,07	23,28	14.225,59	0,09	89,36	C
INS-24663744	AR-AG-225x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO, NCM: 76169900	Composições	Material	UN	128,00	108,89	13.937,92	0,08	89,44	C
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	1.460,54	9,43	13.772,89	0,08	89,52	C
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	54,00	252,08	13.612,32	0,08	89,61	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	27.730,65	0,49	13.588,02	0,08	89,69	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	15.951,31	0,85	13.558,61	0,08	89,77	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	817,06	15,74	12.860,50	0,08	89,85	C
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	849,52	15,05	12.785,30	0,08	89,92	C
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1.878,77	6,78	12.738,09	0,08	90,00	C
00004030	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	SINAPI	Material	M2	1.627,29	7,79	12.676,59	0,08	90,08	C
00038186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	SINAPI	Material	M2	20,23	626,05	12.661,86	0,08	90,15	C
00000395	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	3.311,25	3,81	12.615,86	0,08	90,23	C
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	66,00	187,66	12.385,81	0,07	90,30	C
UFSB-I-45842352	PLACA DESLIZANTE EM PVC 2 mm COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO + BASE EM ALUMINIO VIRADO 30 X 15 cm	Composições	Material	UN	135,00	91,40	12.339,00	0,07	90,38	C
00012772	HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SINAPI	Material	UN	9,00	1.366,54	12.298,86	0,07	90,45	C
00039253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	SINAPI	Material	M	918,42	13,28	12.196,65	0,07	90,52	C
00039607	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	SINAPI	Material	UN	365,00	32,96	12.030,40	0,07	90,60	C
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	30,18	396,18	11.958,17	0,07	90,67	C
UFSB-I-79005512	INVERSOR SOLAR PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO, REF.: PHB20K-DT. FAB.: PHB SOLAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Composições	Material	UN	1,00	11.874,90	11.874,90	0,07	90,74	C
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	1.318,95	8,89	11.725,45	0,07	90,81	C
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	1.932,72	5,96	11.519,04	0,07	90,88	C
00039662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	590,35	19,22	11.346,51	0,07	90,95	C
00000651	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	3.752,24	3,00	11.256,72	0,07	91,01	C
00012774	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,	SINAPI	Material	UN	53,00	208,45	11.047,85	0,07	91,08	C
00001000	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	SINAPI	Material	M	63,95	171,98	10.997,26	0,07	91,15	C
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	Material	M2	18,00	602,00	10.836,00	0,07	91,21	C
UFSB-I-57497801	MAPA TÁTIL EM ACRILICO CRISTAL COM ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO CALÇADO DE BRANCO E SUPORTE EM ACM.	Composições	Material	UN	3,00	3.605,21	10.815,63	0,07	91,28	C
I00857	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	ORSE	Material	un	348,00	30,65	10.666,20	0,06	91,34	C
00020254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	SINAPI	Material	UN	513,00	20,39	10.460,08	0,06	91,40	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	Material	UN	321,00	32,14	10.316,94	0,06	91,47	C
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	12,00	859,55	10.314,60	0,06	91,53	C
I09738	Painel - QD-PROD - tipo armário para 90 espaços com disjuntores e acessórios, dim: 1200x800x250mm	ORSE	Material	un	2,00	5.145,46	10.290,92	0,06	91,59	C
I12640	Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (Infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	25,70	398,43	10.239,65	0,06	91,65	C
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	16.431,28	0,62	10.187,40	0,06	91,71	C
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	369,18	27,37	10.104,34	0,06	91,77	C
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	391,10	25,56	9.996,50	0,06	91,83	C
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	Material	CJ	4.508,02	2,04	9.196,36	0,06	91,89	C
I11101	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA	ORSE	Material	un	3,00	3.059,15	9.177,45	0,06	91,94	C
00043836	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	SINAPI	Material	UN	3,00	3.021,98	9.065,94	0,05	92,00	C
I14327	Janela em alumínio do tipo moldura, fixa, cor natural, linha 25. Exclui vidro	ORSE	Material	m2	33,90	264,00	8.949,60	0,05	92,05	C
00039606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	SINAPI	Material	UN	365,00	24,36	8.891,40	0,05	92,11	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	4.465,92	1,97	8.797,87	0,05	92,16	C
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	406,36	21,63	8.789,46	0,05	92,21	C
00039571	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C)	SINAPI	Material	M	1.604,70	5,40	8.665,36	0,05	92,26	C
I10322	Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec)	ORSE	Serviço	un	365,00	23,68	8.643,20	0,05	92,32	C
UFSB-I-64712877	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO CASSETE DE 2,0 HP	Composições	Material	UN	1,00	8.594,49	8.594,49	0,05	92,37	C
00001747	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	SINAPI	Material	UN	50,00	171,43	8.571,50	0,05	92,42	C
00000977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	SINAPI	Material	M	125,86	68,07	8.567,29	0,05	92,47	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	40.622,73	0,21	8.530,77	0,05	92,52	C
UFSB-I-40185023	PLACA EM AÇO INOX COM IMPRESSÃO UV PARA BRAILLE 15 x 6 cm	Composições	Material	UN	94,00	90,00	8.460,00	0,05	92,57	C
00007691	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	393,87	20,76	8.176,83	0,05	92,62	C
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	486,51	16,70	8.124,73	0,05	92,67	C
I00720	Cumeeira alumínio 0,8 mm (2,71 kg/m2)	ORSE	Material	m	75,87	103,06	7.819,16	0,05	92,72	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	10.617,26	0,73	7.750,60	0,05	92,76	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	4.465,92	1,73	7.726,05	0,05	92,81	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	1.354,80	5,70	7.722,34	0,05	92,86	C
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	19,67	388,78	7.646,14	0,05	92,90	C
00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	165,67	45,70	7.571,06	0,05	92,95	C
UFSB-00937163	CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 6 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIACAO UV E ANTICHAMAS	Composições	Material	M	1.030,00	7,35	7.570,50	0,05	92,99	C
UFSB-I-32301444	UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO HI-WALL DE 2,0 HP	Composições	Material	UN	2,00	3.756,94	7.513,88	0,05	93,04	C
I11195	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio	ORSE	Material	un	23,00	320,72	7.376,56	0,04	93,08	C
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	86,00	84,51	7.267,86	0,04	93,13	C
00034794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	341,94	20,97	7.170,47	0,04	93,17	C
CFCA-33158465	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 2 x 1,5mm2	Composições	Material	M	1.139,95	6,28	7.158,89	0,04	93,21	C
00004512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	3.057,76	2,30	7.032,85	0,04	93,26	C
00021030	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	Material	UN	14,00	499,23	6.989,22	0,04	93,30	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	372,27	18,75	6.980,11	0,04	93,34	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	393,01	17,76	6.979,93	0,04	93,38	C
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	452,68	15,22	6.889,73	0,04	93,42	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	424,10	16,07	6.815,33	0,04	93,46	C
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	Material	UN	52,00	130,07	6.763,64	0,04	93,50	C
00039853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	387,30	17,40	6.739,08	0,04	93,54	C
I12789	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	ORSE	Material	m2	21,00	318,67	6.692,07	0,04	93,59	C
CFCA-97013210	LUMINÁRIA FECHADA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED COMPACTA DE 15 WATTS, REFRACTOR PRISMÁTICO EM VIDRO BORO-SILICATO, FIXADO POR MEIO DE GRADE COM JUNTA VEDADORA, INSTALADA EM PAREDE A 1,80M DO PISO ACABADO.	Composições	Material	UN	14,00	469,90	6.578,60	0,04	93,62	C
00039760	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	7,00	937,31	6.561,17	0,04	93,66	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		2024/04	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		PROPRIA	
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06		Próprias				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039737	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	450,31	14,56	6.556,44	0,04	93,70	C
UFSB-I-55646045	ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480)	Composições	Material	UN	101,11	63,61	6.431,78	0,04	93,74	C
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	86,00	74,34	6.393,24	0,04	93,78	C
UFSB-68291307	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR DE 56 POSIÇÕES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	Composições	Material	UN	4,00	1.591,99	6.367,96	0,04	93,82	C
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	520,08	12,19	6.339,71	0,04	93,86	C
INS-837665	VENEZIANA EXTERIOR MODELO AWK 497x397 - TROX	Composições	Material	UN	12,00	526,70	6.320,40	0,04	93,90	C
I02234	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	ORSE	Material	un	561,00	11,10	6.227,10	0,04	93,93	C
00000430	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	SINAPI	Material	UN	588,00	10,50	6.174,00	0,04	93,97	C
P9825	Soldador	SICRO	Mão de Obra	h	224,53	27,45	6.163,26	0,04	94,01	C
I09748	QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege, sem disjuntores, com (barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm	ORSE	Material	un	1,00	6.140,09	6.140,09	0,04	94,04	C
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	269,69	22,63	6.103,19	0,04	94,08	C
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	Material	M	613,18	9,89	6.064,36	0,04	94,12	C
00039432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	2.152,22	2,78	5.983,18	0,04	94,15	C
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	Material	M	181,69	32,90	5.977,44	0,04	94,19	C
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	Material	UN	33,81	174,93	5.914,67	0,04	94,22	C
UFSB-49993779	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, PARA 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO	Composições	Material	UN	3,00	1.956,09	5.868,27	0,04	94,26	C
E9753	Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	224,53	26,06	5.851,17	0,04	94,29	C
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	SINAPI	Material	KG	112,01	51,12	5.725,85	0,03	94,33	C
00041936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	M	93,56	60,69	5.677,85	0,03	94,36	C
I12638	Tubulação em cobre Ø 1 1/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	17,75	318,76	5.657,99	0,03	94,40	C
I09376	Regulador alta pressão tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1º estagio	ORSE	Material	un	8,00	706,84	5.654,72	0,03	94,43	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	292,37	19,26	5.630,98	0,03	94,47	C
00010698	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	SINAPI	Material	M2	24,65	226,69	5.588,28	0,03	94,50	C
00004408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2.205,90	2,52	5.558,88	0,03	94,53	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	2.116,60	2,61	5.524,33	0,03	94,57	C
00020963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	Material	UN	14,00	390,90	5.472,60	0,03	94,60	C
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	292,00	18,70	5.460,40	0,03	94,63	C
00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	SINAPI	Material	KG	1.950,03	2,79	5.440,60	0,03	94,66	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	5.056,68	1,06	5.360,08	0,03	94,70	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	237,93	21,81	5.189,18	0,03	94,73	C
00021141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	Material	M2	453,13	11,41	5.170,17	0,03	94,76	C
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	895,25	5,75	5.147,68	0,03	94,79	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	46,05	111,44	5.132,25	0,03	94,82	C
00040598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	SINAPI	Material	KG	547,20	9,37	5.127,26	0,03	94,85	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	231,66	21,92	5.078,08	0,03	94,88	C
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	Material	M2	321,05	15,81	5.075,84	0,03	94,91	C
I12644	Tubulação em cobre Ø 3/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/sistema package de climatização)- fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	41,50	120,91	5.017,77	0,03	94,94	C
I12881	Acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui"	ORSE	Material	un	23,00	217,65	5.005,95	0,03	94,97	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	5.817,75	0,86	5.003,27	0,03	95,00	C
UFSB-I-87259078	PORTA CORTA FOGO P90 1,00 X 2,10M (1 FOLHA)	Composições	Material	UN	3,00	1.660,00	4.980,00	0,03	95,03	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	122.895,71	0,04	4.915,83	0,03	95,06	C
I11844	Suporte guia 90° - ref. Tel 280	ORSE	Material	un	278,00	17,50	4.865,00	0,03	95,09	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	167,24	28,89	4.831,45	0,03	95,12	C
I09225	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	ORSE	Material	un	64,00	75,20	4.812,80	0,03	95,15	C
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	24,00	200,00	4.800,00	0,03	95,18	C
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	Material	M2	195,49	24,36	4.762,13	0,03	95,21	C
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	Material	M	587,70	8,10	4.760,39	0,03	95,24	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	Material	UN	377,37	12,57	4.743,49	0,03	95,26	C
111211	Chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH incorporado	ORSE	Material	un	2,00	2.331,86	4.663,72	0,03	95,29	C
00012563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	Material	UN	10,00	451,82	4.518,20	0,03	95,32	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	40,29	111,44	4.490,22	0,03	95,35	C
UFSB-I-48421414	TRANSFORMADOR DE CORRENTE - ISOLAÇÃO EPOXI - CLASSE 15KV - TENSÃO PRIMÁRIA 13,8KV	Composições	Material	UN	3,00	1.485,00	4.455,00	0,03	95,37	C
00000732	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H	SINAPI	Equipamento	UN	4,00	1.112,96	4.451,84	0,03	95,40	C
UFSB-00929066	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19"x8ux450mm	Composições	Material	UN	8,00	552,37	4.418,96	0,03	95,43	C
107863	Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-BAR) TEL-760	ORSE	Material	un	94,00	47,00	4.418,00	0,03	95,45	C
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	617,42	7,08	4.371,31	0,03	95,48	C
111530	Cabo de fibra ótica de 2 vias	ORSE	Material	m	204,75	21,25	4.350,94	0,03	95,50	C
113514	Emenda rápida fumê para policarbonato de 4 a 10mm	ORSE	Material	m	114,64	37,93	4.348,37	0,03	95,53	C
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	Material	M2	1.872,81	2,26	4.232,55	0,03	95,56	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	188,00	22,48	4.226,25	0,03	95,58	C
00002394	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD	SINAPI	Material	UN	1,00	4.195,48	4.195,48	0,03	95,61	C
00037554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	14,00	299,46	4.192,44	0,03	95,63	C
00001891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	3.970,00	1,04	4.128,80	0,02	95,66	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	1.244,67	3,28	4.082,51	0,02	95,68	C
111514	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2	ORSE	Material	un	147,00	27,68	4.068,96	0,02	95,71	C
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	Material	KG	1.164,90	3,48	4.053,84	0,02	95,73	C
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	4.737,25	0,85	4.026,67	0,02	95,75	C
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00752974656	533.513,49	4.017,22	0,02	95,78	C
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	6,00	666,80	4.000,80	0,02	95,80	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	37,25	105,12	3.915,63	0,02	95,83	C
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	456,57	8,29	3.784,96	0,02	95,85	C
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	16,00	236,16	3.778,56	0,02	95,87	C
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	Material	UN	5.124,68	0,73	3.741,02	0,02	95,89	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00036796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	SINAPI	Material	UN	24,00	153,76	3.690,24	0,02	95,92	C
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	Equipamento	UN	0,00145966087238	2.510.525,30	3.664,52	0,02	95,94	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	1.693,57	2,16	3.658,12	0,02	95,96	C
00012759	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	SINAPI	Material	M2	4,32	833,16	3.599,25	0,02	95,98	C
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	Material	UN	14,00	255,00	3.570,00	0,02	96,00	C
00002747	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	SINAPI	Material	M	118,80	30,03	3.567,56	0,02	96,03	C
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	Material	UN	59,00	59,65	3.519,35	0,02	96,05	C
P9801	Ajudante	SICRO	Mão de Obra	h	224,53	15,36	3.448,73	0,02	96,07	C
00011964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	Material	UN	1.243,10	2,76	3.430,96	0,02	96,09	C
00001018	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	Material	M	69,53	48,66	3.383,21	0,02	96,11	C
00010886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	SINAPI	Material	UN	16,00	210,00	3.360,94	0,02	96,13	C
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	Material	UN	9,00	369,02	3.321,18	0,02	96,15	C
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	632,89	5,17	3.272,04	0,02	96,17	C
UFSB-I-57923309	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (BICABORNATO DE SÓDIO) SOBRE RODAS, CAPACIDADE 50Kg, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, DECAPADAS E FOSFATIZADAS, MONTADOS EM TAMPÃO DE ALUMÍNIO E VÁLVULA DE LATÃO FORJADO E MANGOTE PINTADOS COM FUNDO PRIMER ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO. CAPACIDADE EXTINTORA: 80 B:C	Composições	Material	UN	1,00	3.236,39	3.236,39	0,02	96,19	C
UFSB-I-12137002	GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1)	Composições	Material	UN	303,32	10,58	3.209,08	0,02	96,21	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	46,58	68,86	3.207,24	0,02	96,23	C
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	9,83	321,97	3.165,93	0,02	96,24	C
112639	Tubulação em cobre Ø 1 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	8,75	359,98	3.149,83	0,02	96,26	C
00039738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	590,35	5,26	3.105,24	0,02	96,28	C
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	9,83	314,12	3.088,74	0,02	96,30	C
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	281,50	10,88	3.062,72	0,02	96,32	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	 FONTE	 VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I12636	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	ORSE	Serviço	m	11,72	261,05	3.059,51	0,02	96,34	C
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	Material	M2	7,36	415,38	3.057,20	0,02	96,36	C
I12167	Distribuidor interno óptico - D.I.O	ORSE	Material	un	3,00	1.017,86	3.053,58	0,02	96,37	C
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0538615767991	55.772,72	3.004,01	0,02	96,39	C
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	Material	UN	10,39	288,92	3.003,07	0,02	96,41	C
00043503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	12,00	250,24	3.002,88	0,02	96,43	C
00040378	CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"	SINAPI	Material	UN	107,00	28,04	3.000,28	0,02	96,45	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	8,00	375,00	3.000,00	0,02	96,46	C
UFSB-I-57600570	BOMBA CENTRÍFUGA MULTITESTÁGIO DE PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES - VAZÃO 1,5M3/H - PRESSÃO 60MCA - POTÊNCIA 3/4CV	Composições	Material	UN	1,00	2.991,73	2.991,73	0,02	96,48	C
00003421	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	Material	M2	5,00	597,87	2.988,10	0,02	96,50	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	88,74	33,52	2.974,43	0,02	96,52	C
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	Material	M	752,26	3,95	2.971,42	0,02	96,54	C
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	349,00	8,49	2.963,01	0,02	96,55	C
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	9,83	296,24	2.912,93	0,02	96,57	C
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	12,00	240,00	2.880,00	0,02	96,59	C
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	4,00	720,00	2.880,00	0,02	96,61	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	1.343,58	2,12	2.848,40	0,02	96,62	C
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	Material	M	115,92	24,32	2.819,17	0,02	96,64	C
UFSB-I-43623116	ALARME PNE AUDIOVISUAL COM FIO	Composições	Material	UN	6,00	462,74	2.776,44	0,02	96,66	C
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	92,11	29,61	2.727,43	0,02	96,67	C
I11098	Bandeja para rack 19", deslizando, perfurada, 400mm de profundidade	ORSE	Material	un	8,00	334,03	2.672,24	0,02	96,69	C
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	812,10	3,25	2.639,31	0,02	96,71	C
00039334	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	344,00	7,67	2.638,48	0,02	96,72	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I07486	Eletrocalha metálica perfurada 600 x 100 x 3000 mm, Leitfort (Mopa ou similar)	ORSE	Material	m	20,00	131,66	2.633,20	0,02	96,74	C
GPS-S07904	CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF.: TEL-5238	Composições	Equipamento	UND.	285,00	9,11	2.596,35	0,02	96,75	C
I00858	Eletrocalha metálica perfurada 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 75/50 ge valemam ou similar)	ORSE	Material	un	42,00	61,62	2.588,04	0,02	96,77	C
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	474,00	5,38	2.550,12	0,02	96,78	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	221,09	11,49	2.540,31	0,02	96,80	C
00000002	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	SINAPI	Material	M3	87,37	29,05	2.537,99	0,02	96,81	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	113,10	22,15	2.505,11	0,02	96,83	C
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	117,00	21,12	2.471,04	0,01	96,84	C
I04356	Chave seccionadora tripolar 15kv 400a	ORSE	Material	un	1,00	2.462,45	2.462,45	0,01	96,86	C
00003913	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	40,00	60,20	2.408,00	0,01	96,87	C
00041932	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	M	9,65	248,46	2.397,51	0,01	96,89	C
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	24,00	99,71	2.393,04	0,01	96,90	C
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	Material	UN	19.737,50	0,12	2.368,50	0,01	96,92	C
00039664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	Material	M	79,54	29,57	2.352,11	0,01	96,93	C
CFCA-67361591	ISOLADOR PEDASTAL 15KV	Composições	Material	UN	27,00	86,92	2.346,84	0,01	96,94	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	2.208,15	1,06	2.340,64	0,01	96,96	C
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	Material	KG	269,66	8,64	2.329,86	0,01	96,97	C
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	1.176,16	1,93	2.270,00	0,01	96,99	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	3.662,52	0,61	2.234,14	0,01	97,00	C
00003470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	26,00	85,31	2.218,06	0,01	97,01	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	Material	UN	86,94	25,08	2.180,55	0,01	97,03	C
I12975	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	ORSE	Material	un	1,00	2.163,94	2.163,94	0,01	97,04	C
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	Material	M2	145,32	14,70	2.136,27	0,01	97,05	C
00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	876,00	2,41	2.111,16	0,01	97,06	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	34,60	60,78	2.102,86	0,01	97,08	C
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	61,79	33,59	2.075,47	0,01	97,09	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	 FONTE	 VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	Material	UN	500,17	4,14	2.070,68	0,01	97,10	C
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	20,00	103,45	2.069,00	0,01	97,11	C
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	Material	KG	46,57	44,30	2.062,86	0,01	97,13	C
00014525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,002276582958	902.725,43	2.055,13	0,01	97,14	C
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	290,40	7,06	2.050,25	0,01	97,15	C
00002442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	Material	M	187,00	10,93	2.043,91	0,01	97,16	C
102003	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	Material	un	451,00	4,50	2.029,50	0,01	97,18	C
00006299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	SINAPI	Material	UN	17,00	118,33	2.011,61	0,01	97,19	C
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	Material	UN	2,00	994,50	1.989,00	0,01	97,20	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	80,53	24,61	1.981,93	0,01	97,21	C
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	459,65	4,28	1.967,32	0,01	97,22	C
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	14,00	140,23	1.963,22	0,01	97,24	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	55,42	35,37	1.960,33	0,01	97,25	C
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	Material	UN	20,18	95,96	1.936,79	0,01	97,26	C
00009873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	96,39	20,06	1.933,56	0,01	97,27	C
00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	73,00	26,02	1.899,46	0,01	97,28	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	72,37	25,97	1.879,38	0,01	97,29	C
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	SINAPI	Material	M2	28,47	65,48	1.864,20	0,01	97,30	C
00000001	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	SINAPI	Material	KG	13,99	132,58	1.855,43	0,01	97,32	C
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	64,73	28,46	1.842,26	0,01	97,33	C
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	12,00	150,72	1.808,64	0,01	97,34	C
00043494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	12,00	148,04	1.776,48	0,01	97,35	C
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	Material	L	41,76	41,64	1.738,68	0,01	97,36	C
00020166	LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	30,00	57,70	1.731,00	0,01	97,37	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
UFSB-I-88521506	VÁLVULA DE ALÍVIO DISCO METÁLICO DN 2.1/2"	Composições	Material	UN	1,00	1.721,90	1.721,90	0,01	97,38	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	Material	UN	6.045,91	0,28	1.692,86	0,01	97,39	C
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	10,02	168,89	1.692,28	0,01	97,40	C
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	421,00	3,99	1.679,79	0,01	97,41	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	441,81	3,76	1.661,21	0,01	97,42	C
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	SINAPI	Material	UN	3,00	552,89	1.658,67	0,01	97,43	C
E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	19,67	83,28	1.638,12	0,01	97,44	C
UFSB-I-33526045	MANILHA RETA PESADA PADRAO "D", CORPO EM ACO CARBONO 1045 E PINO REFORCADO EM ACO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, DIAMETRO 1/2"	Composições	Material	UN	101,09	16,04	1.621,49	0,01	97,45	C
I13518	Perfil de acabamento para policarbonato de 4 a 10mm	ORSE	Material	m	100,84	15,98	1.611,46	0,01	97,46	C
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	Material	kg	172,80	9,30	1.607,04	0,01	97,47	C
00020171	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	53,00	30,17	1.599,01	0,01	97,48	C
00039337	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	185,00	8,56	1.583,60	0,01	97,49	C
UFSB-I-72023273	PRESSOSTATO AJUSTÁVEL, PRESSÃO MAXIMA 33 BAR	Composições	Material	UN	3,00	526,33	1.578,99	0,01	97,50	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	5.056,68	0,31	1.567,57	0,01	97,51	C
00039340	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	152,00	10,29	1.564,08	0,01	97,52	C
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	60,23	25,95	1.562,84	0,01	97,53	C
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	Material	UN	30,00	51,53	1.545,90	0,01	97,54	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	87,13	17,74	1.545,67	0,01	97,54	C
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	Material	KG	173,07	8,90	1.540,29	0,01	97,55	C
INS-048502	TÊ , PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA	Composições	Material	UN	4,00	384,14	1.536,56	0,01	97,56	C
CFCA-82433789	Transformador Corrente Tropic 50- 5A	Composições	Material	UN	9,00	168,99	1.520,91	0,01	97,57	C
00020232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	SINAPI	Material	M	21,68	69,42	1.505,03	0,01	97,58	C
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	668,42	2,24	1.497,25	0,01	97,59	C
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	Material	UN	30,00	49,50	1.485,00	0,01	97,60	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	1.343,58	1,10	1.477,94	0,01	97,61	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	47,30	30,90	1.461,57	0,01	97,62	C
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	Equipamento	UN	0,00144315054	1.010.494,70	1.458,30	0,01	97,63	C
UFSB-I-71893722	PUNHO DE ACIONAMENTO/ MANIPULADOR DE CHAVE SECCIONADORA - INSTALAR A UMA ALTURA DE 1,20M	Composições	Material	UN	3,00	483,00	1.449,00	0,01	97,63	C
00000408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6" MM	SINAPI	Material	UN	1.462,70	0,99	1.448,07	0,01	97,64	C
I00859	Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	ORSE	Material	un	17,00	85,00	1.445,00	0,01	97,65	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	22,92	63,01	1.444,23	0,01	97,66	C
00039395	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO	SINAPI	Material	UN	27,00	52,88	1.427,76	0,01	97,67	C
UFSB-90576679	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTEENTE C/ CONJUNTO DE TC'S (800/5A).	Composições	Material	UN	1,00	1.406,28	1.406,28	0,01	97,68	C
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	6,79	206,46	1.401,83	0,01	97,69	C
00037586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	19,10	73,28	1.399,78	0,01	97,69	C
00043479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	12,00	114,72	1.376,64	0,01	97,70	C
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	129,00	10,46	1.349,34	0,01	97,71	C
00039747	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	SINAPI	Material	M	28,63	47,13	1.349,33	0,01	97,72	C
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	Material	UN	39,00	34,17	1.332,63	0,01	97,73	C
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	689,98	1,92	1.324,76	0,01	97,73	C
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	1.407,00	0,94	1.322,58	0,01	97,74	C
00006012	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	4,00	329,03	1.316,12	0,01	97,75	C
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	Material	UN	526,35	2,50	1.315,88	0,01	97,76	C
00039255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	SINAPI	Material	M	66,82	19,29	1.288,90	0,01	97,77	C
00038189	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	SINAPI	Material	UN	7,00	180,80	1.265,60	0,01	97,77	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	9,82	128,66	1.263,47	0,01	97,78	C
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,0025602494571444	486.158,50	1.244,69	0,01	97,79	C
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	514,65	2,40	1.235,15	0,01	97,80	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010900	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	14,00	87,42	1.223,88	0,01	97,80	C
UFSB-70678898	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE NTE C/ CONJUNTO DE TC'S (500/5A).	Composições	Material	UN	1,00	1.205,26	1.205,26	0,01	97,81	C
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	Material	UN	16,18	74,34	1.203,02	0,01	97,82	C
I11977	Cartucho p/ solda exotermica nr 45	ORSE	Material	un	86,00	13,92	1.197,12	0,01	97,83	C
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	53,00	22,50	1.192,50	0,01	97,83	C
00039507	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	87,87	13,25	1.164,26	0,01	97,84	C
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	64,55	17,89	1.154,87	0,01	97,85	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	336,37	3,40	1.143,67	0,01	97,85	C
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	27,00	42,35	1.143,45	0,01	97,86	C
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	Material	UN	6,00	187,57	1.125,42	0,01	97,87	C
INS-083300	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL, SÉRIE JEI DN 300 MM	Composições	Material	UN	3,00	373,90	1.121,70	0,01	97,87	C
00000658	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	747,63	1,50	1.121,44	0,01	97,88	C
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	97,20	11,11	1.079,85	0,01	97,89	C
CFCA-60525533	MULTIMEDIDOR DE TENSÃO E CORRTE NTE C/ CONJUNTO DE TC'S (150/5A).	Composições	Material	UN	1,00	1.068,40	1.068,40	0,01	97,89	C
E9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	9,83	107,62	1.057,90	0,01	97,90	C
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	Material	M	79,54	13,25	1.053,95	0,01	97,91	C
JCA-I-18130714	PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - OXIGÊNIO MEDICINAL / AR COMPRIMIDO / VÁCUO OU ÓXIDO NITROSO	Composições	Material	UN	11,00	95,00	1.045,00	0,01	97,91	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	5.220,33	0,20	1.044,07	0,01	97,92	C
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	67,79	15,22	1.031,74	0,01	97,93	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	58,43	17,46	1.020,24	0,01	97,93	C
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	5,00	203,07	1.016,26	0,01	97,94	C
E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista) (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	29,50	34,38	1.014,21	0,01	97,94	C
INS-968259	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL, SÉRIE JEI DN 200 MM	Composições	Material	UN	4,00	250,57	1.002,28	0,01	97,95	C
I02692	Eletrocalha metálica perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	Material	m	38,00	26,12	992,56	0,01	97,96	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	198,34	4,99	989,69	0,01	97,96	C
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	49,83	19,66	979,70	0,01	97,97	C
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	SINAPI	Material	UN	3,00	325,35	976,05	0,01	97,97	C
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	Material	UN	34,44	28,16	969,94	0,01	97,98	C
00011708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	Material	UN	36,00	26,71	961,56	0,01	97,98	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	#####	22.004,33	960,92	0,01	97,99	C
UFSB-I-15271011	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA PARA PCD, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	Composições	Material	UN	6,00	155,44	932,64	0,01	98,00	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	185,98	5,01	931,74	0,01	98,00	C
00004513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	138,40	6,68	924,52	0,01	98,01	C
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	45,69	20,19	922,50	0,01	98,01	C
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	Material	UN	30,00	30,74	922,20	0,01	98,02	C
I04029	Eletrocalha metálica perfurada 300 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	Material	un	11,00	83,77	921,47	0,01	98,02	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	#####	5.409,40	920,99	0,01	98,03	C
00041967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	Material	L	45,41	20,26	920,02	0,01	98,03	C
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	Material	UN	28,00	32,66	914,48	0,01	98,04	C
00034761	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	46,60	19,41	904,50	0,01	98,05	C
00011299	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	Material	UN	1,00	894,75	894,75	0,01	98,05	C
I13756	Mufla para cabo 25/120mm² - 12/20 kv - Interno/Externo	ORSE	Material	un	4,00	223,00	892,00	0,01	98,06	C
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	Material	L	21,84	39,88	870,93	0,01	98,06	C
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	80,30	10,73	861,62	0,01	98,07	C
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	Material	KG	4,97	172,51	857,03	0,01	98,07	C
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	7,64	112,03	855,71	0,01	98,08	C
00011976	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	Material	UN	608,44	1,39	845,74	0,01	98,08	C
00011748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)	SINAPI	Material	UN	17,00	49,23	836,91	0,01	98,09	C
00011697	MICTORIO COLETIVO AÇO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	SINAPI	Material	UN	1,39	598,96	835,02	0,01	98,09	C
00007272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	363,32	2,29	832,01	0,01	98,10	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	131,60	6,31	830,41	0,00	98,10	C
00010235	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO	SINAPI	Material	UN	2,00	414,99	829,98	0,00	98,11	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I00860	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	ORSE	Material	m	62,00	13,32	825,84	0,00	98,11	C
00034636	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	2,00	412,48	824,96	0,00	98,12	C
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	Material	KG	24,23	34,04	824,87	0,00	98,12	C
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	1,66	495,00	820,81	0,00	98,13	C
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	3,00	271,77	815,31	0,00	98,13	C
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	Material	UN	24,00	33,79	810,96	0,00	98,14	C
00012657	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	Material	UN	3,00	269,69	809,07	0,00	98,14	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	119,91	6,71	804,61	0,00	98,15	C
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	Material	KG	505,30	1,58	798,38	0,00	98,15	C
00043777	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	Material	UN	3,58	222,64	798,02	0,00	98,16	C
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	282,00	2,82	795,24	0,00	98,16	C
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	57,00	13,80	786,60	0,00	98,17	C
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	108,70	7,22	784,79	0,00	98,17	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	43,88	17,76	779,22	0,00	98,18	C
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	17,92	42,17	755,78	0,00	98,18	C
00013954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	SINAPI	Equipamento	UN	0,0997446599792	7.090,69	707,26	0,00	98,18	C
00007162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	Material	M2	11,02	61,94	682,53	0,00	98,19	C
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	36,79	18,52	681,32	0,00	98,19	C
00006017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	9,00	74,52	670,68	0,00	98,20	C
CFCA-40763132	BANDEJA FIXA PARA RACK 19".	Composições	Material	UN	8,00	83,51	668,08	0,00	98,20	C
I08945	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	ORSE	Material	un	42,00	15,90	667,80	0,00	98,20	C
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	Material	M	47,16	14,13	666,42	0,00	98,21	C
I10692	Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	ORSE	Material	Un	3,00	221,06	663,18	0,00	98,21	C
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	63,80	10,33	659,05	0,00	98,22	C
I04112	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Material	un	232,00	2,82	654,24	0,00	98,22	C
I12852	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	ORSE	Material	un	5,00	130,71	653,55	0,00	98,22	C
00007694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	4,73	137,48	649,93	0,00	98,23	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	43,00	14,96	643,28	0,00	98,23	C
00001623	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	Material	UN	7,00	88,13	616,91	0,00	98,24	C
00013348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	Material	UN	387,77	1,58	612,67	0,00	98,24	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	260,78	2,34	610,22	0,00	98,24	C
I03993	Tampa de encaixe 300 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	11,00	55,00	605,00	0,00	98,25	C
00003459	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	SINAPI	Material	UN	5,00	120,32	601,60	0,00	98,25	C
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	164,00	3,65	598,60	0,00	98,25	C
CFCA-18697532	TAPETE DE BORRACHA - HOMOLOGADO E COM CERTIFICADO PARA NR-10	Composições	Material	UN	4,00	146,73	586,92	0,00	98,26	C
I11379	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	ORSE	Material	un	21,00	27,80	583,80	0,00	98,26	C
00010411	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPAS DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	Material	UN	3,00	194,15	582,45	0,00	98,26	C
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	Material	UN	31,36	18,45	578,68	0,00	98,27	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	613,31	0,94	576,51	0,00	98,27	C
00004276	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	SINAPI	Material	UN	3,00	191,20	573,60	0,00	98,27	C
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	71,00	7,90	560,90	0,00	98,28	C
I01089	Guia de cabos fechado 19" 1U	ORSE	Material	un	30,00	18,60	558,00	0,00	98,28	C
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	Material	M	1.795,31	0,31	556,55	0,00	98,28	C
00020097	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	29,00	19,14	555,06	0,00	98,29	C
I12114	Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos	ORSE	Material	un	192,00	2,85	547,20	0,00	98,29	C
00020168	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	70,00	7,81	546,70	0,00	98,29	C
00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	6,59	82,32	542,77	0,00	98,30	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	Material	UN	7,18	74,87	537,81	0,00	98,30	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	29,44	18,10	532,93	0,00	98,30	C
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	Material	CENTO	2,48	214,19	531,41	0,00	98,31	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	75,34	6,99	526,60	0,00	98,31	C
00003097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	Material	CJ	6,18	84,62	523,26	0,00	98,31	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		2024/04	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	Composições Próprias		PRÓPRIA	
	UNIDADES:	2700.0M2						
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	80,00	6,52	521,60	0,00	98,32	C
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	30,68	16,89	518,17	0,00	98,32	C
103750	Disjuntor tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar	ORSE	Material	un	2,00	259,00	518,00	0,00	98,32	C
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	122,00	4,23	516,06	0,00	98,33	C
00002682	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	20,90	24,64	514,98	0,00	98,33	C
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	6,79	75,58	513,18	0,00	98,33	C
00002588	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	16,00	31,80	508,80	0,00	98,34	C
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	370,76	1,37	507,95	0,00	98,34	C
00020151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	32,00	15,75	504,00	0,00	98,34	C
00007693	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	2,64	189,34	499,73	0,00	98,34	C
110048	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	ORSE	Material	un	3,00	165,46	496,38	0,00	98,35	C
00006155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	SINAPI	Material	UN	26,00	19,05	495,31	0,00	98,35	C
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	Material	UN	5,58	86,50	482,36	0,00	98,35	C
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	60,18	7,92	476,65	0,00	98,36	C
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	Material	M	217,39	2,19	476,08	0,00	98,36	C
00003405	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV	SINAPI	Material	UN	6,00	78,93	473,58	0,00	98,36	C
00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	91,00	5,17	470,47	0,00	98,37	C
00020183	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	12,00	38,98	467,76	0,00	98,37	C
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	9,40	49,14	461,77	0,00	98,37	C
00042695	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	Material	UN	2,00	230,53	461,06	0,00	98,37	C
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	179,00	2,52	451,08	0,00	98,38	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	88,73	5,02	445,44	0,00	98,38	C
00011854	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	SINAPI	Material	UN	46,00	9,56	439,76	0,00	98,38	C
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	62,00	7,05	437,10	0,00	98,38	C
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGf (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	Equipamento	UNXMES	23,25	18,63	433,07	0,00	98,39	C
108314	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	ORSE	Material	un	12,00	35,83	429,96	0,00	98,39	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	 FONTE	 VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010233	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO	SINAPI	Material	UN	4,00	104,79	419,16	0,00	98,39	C
00001347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	SINAPI	Material	M2	8,40	47,19	396,40	0,00	98,39	C
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	68,40	5,79	396,01	0,00	98,40	C
00007142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	52,00	7,61	395,72	0,00	98,40	C
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	Material	M	115,88	3,41	395,14	0,00	98,40	C
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	54,00	7,31	394,74	0,00	98,40	C
00013294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	SINAPI	Material	UN	222,00	1,73	384,06	0,00	98,41	C
00000541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	SINAPI	Material	UN	2,00	190,00	380,05	0,00	98,41	C
00040402	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM	SINAPI	Material	M	94,60	4,01	379,35	0,00	98,41	C
CFCA-06869002	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, DIMENSÕES: 300x200x200 MM, EM CHAPA METÁLICA, INSTALADO A 1,5M DO PISO	Composições	Material	UN	2,00	188,09	376,18	0,00	98,41	C
00003864	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	35,00	10,55	369,25	0,00	98,41	C
CFCA-69743237	RELÉ DE SUPERVISÃO TRIFÁSICA (FALTA E SEQUÊNCIA DE FASE).	Composições	Material	UN	2,00	183,99	367,98	0,00	98,42	C
00007143	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	15,00	24,45	366,75	0,00	98,42	C
00003539	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	16,00	22,86	365,76	0,00	98,42	C
00000868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	Material	M	15,00	24,38	365,70	0,00	98,42	C
CFCA-86052429	Transformador Corrente Tropic 3Kv 125/5 A	Composições	Material	UN	2,00	180,99	361,98	0,00	98,43	C
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	7,00	51,44	360,08	0,00	98,43	C
I06766	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas 2P+T	ORSE	Material	un	17,00	21,15	359,55	0,00	98,43	C
00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	Material	UN	3,00	117,79	353,37	0,00	98,43	C
I12141	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA)	ORSE	Material	un	1,00	351,50	351,50	0,00	98,43	C
I02001	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	Material	un	74,00	4,70	347,80	0,00	98,44	C
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	Material	UN	14,00	24,28	339,92	0,00	98,44	C
00039345	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	Material	UN	21,00	16,01	336,21	0,00	98,44	C
I12405	Sinaleiro monobloco led110/220V	ORSE	Material	un	10,00	33,60	336,00	0,00	98,44	C
I11932	Transformador de corrente 100/5 A	ORSE	Material	un	1,00	335,00	335,00	0,00	98,44	C
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	66,00	5,05	333,30	0,00	98,45	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	1,00	324,22	324,44	0,00	98,45	C
100828	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	Material	un	5,00	64,76	323,80	0,00	98,45	C
00043652	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR	SINAPI	Material	KG	28,41	11,28	320,47	0,00	98,45	C
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	Material	UN	5,40	59,19	319,50	0,00	98,45	C
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	33,85	9,40	318,15	0,00	98,46	C
00006322	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"	SINAPI	Material	UN	2,00	158,49	316,98	0,00	98,46	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	36,18	8,64	312,63	0,00	98,46	C
00002566	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	12,00	26,04	312,48	0,00	98,46	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	#####	3.144,29	309,51	0,00	98,46	C
00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	Material	UN	6,00	51,53	309,18	0,00	98,47	C
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	121,00	2,55	308,55	0,00	98,47	C
UFSB-I-10878985	ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO PARA SISTEMA DE LINHA DE VIDA, PARA POSTE TUBULAR DE DIAMETRO 3" E CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2")	Composições	Material	UN	3,61	84,88	306,25	0,00	98,47	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	129,39	2,36	305,37	0,00	98,47	C
00011255	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	304,12	304,12	0,00	98,47	C
00040392	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"	SINAPI	Material	UN	7,00	43,13	301,91	0,00	98,47	C
101268	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 50mm	ORSE	Material	un	40,00	7,50	300,00	0,00	98,48	C
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	16,00	18,73	299,68	0,00	98,48	C
00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	SINAPI	Material	UN	3,00	97,51	292,53	0,00	98,48	C
00003871	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	20,00	14,43	288,60	0,00	98,48	C
00002575	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	Material	UN	8,00	36,05	288,40	0,00	98,48	C
00007602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	SINAPI	Material	UN	6,00	47,78	286,68	0,00	98,49	C
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	150,00	1,91	286,50	0,00	98,49	C
00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	UN	15,84	17,97	284,69	0,00	98,49	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	14,54	19,41	282,24	0,00	98,49	C
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	178,00	1,58	281,24	0,00	98,49	C
CFCA-46779672	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR, DIMENSÕES: 400x400x200 MM, EM CHAPA METÁLICA, INSTALADO A 1,5M DO PISO	Composições	Material	UN	1,00	279,99	279,99	0,00	98,49	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	 FONTE	 VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039773	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	SINAPI	Material	UN	3,00	91,86	275,58	0,00	98,50	C
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	188,00	1,46	274,48	0,00	98,50	C
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	Material	I	4,40	62,33	274,38	0,00	98,50	C
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	Material	UN	516,00	0,52	268,32	0,00	98,50	C
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	2,00	131,04	262,08	0,00	98,50	C
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	Material	KG	85,22	2,99	254,82	0,00	98,50	C
JCA-I-90444509	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 25* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Composições	Material	UN	10,00	25,20	252,00	0,00	98,51	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	438,00	0,57	249,66	0,00	98,51	C
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	382,00	0,65	248,30	0,00	98,51	C
I01936	Reducao excentrica pvc sanitario d= 75 x 50mm	ORSE	Material	un	37,00	6,69	247,53	0,00	98,51	C
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	92,40	2,66	245,78	0,00	98,51	C
I03561	Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso	ORSE	Material	cartel	48,00	5,00	240,00	0,00	98,51	C
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	Material	UN	169,00	1,38	233,22	0,00	98,51	C
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	37,00	6,11	226,07	0,00	98,52	C
CFCA-45680983	CURVA INVERSÃO 300x50mm	Composições	Material	UN	2,00	110,06	220,12	0,00	98,52	C
I03811	Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 50mm², 12/20kv / 90° C (Eprotenax ou similar)	ORSE	Material	m	2,24	97,00	217,49	0,00	98,52	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	6,70	31,56	211,52	0,00	98,52	C
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	Material	UN	2,00	104,03	208,06	0,00	98,52	C
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,009391898385	22.000,00	206,62	0,00	98,52	C
00009894	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	20,44	204,40	0,00	98,52	C
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	14,00	14,40	201,60	0,00	98,52	C
00010418	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	Material	UN	3,00	66,83	200,49	0,00	98,53	C
I12156	Curva de inversão 200 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	2,00	99,85	199,70	0,00	98,53	C
00011655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	15,00	13,11	196,65	0,00	98,53	C
I03703	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	Material	un	2,00	96,90	193,80	0,00	98,53	C
00003659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	13,39	14,42	193,14	0,00	98,53	C
00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	36,00	5,36	192,96	0,00	98,53	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTES		VERSÃO		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		2024/04	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		PRÓPRIA	
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias				
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003860	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	54,00	3,56	192,24	0,00	98,53	C
00037559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	6,00	31,92	191,52	0,00	98,53	C
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	Material	kg	2,93	64,72	189,76	0,00	98,53	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	Material	UN	2.334,06	0,08	186,73	0,00	98,54	C
I13682	Suporte vertical 200 x50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	Material	un	25,00	7,44	186,00	0,00	98,54	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,011908235398242300	15.517,01	184,78	0,00	98,54	C
00003662	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	24,00	7,60	182,40	0,00	98,54	C
I04096	Tê horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Material	un	7,00	25,70	179,90	0,00	98,54	C
00011881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	SINAPI	Material	UN	0,9996	178,92	178,85	0,00	98,54	C
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)	SINAPI	Material	UN	2,00	87,49	175,00	0,00	98,54	C
00039771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	SINAPI	Material	UN	6,00	29,07	174,42	0,00	98,54	C
I04015	Curva de inversão 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	8,00	21,50	172,00	0,00	98,54	C
I08494	Terminal aéreo 3/8" x 25cm ref.TEL 044 ou similar	ORSE	Material	un	32,00	5,36	171,52	0,00	98,55	C
CFCA-10786913	CURVA HORIZONTAL 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	Composições	Material	UN	2,00	84,92	169,84	0,00	98,55	C
00039029	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	SINAPI	Material	M	10,00	16,93	169,30	0,00	98,55	C
00003660	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	9,00	18,65	167,85	0,00	98,55	C
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	13,00	12,80	166,40	0,00	98,55	C
00020155	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	36,00	4,62	166,32	0,00	98,55	C
00007155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	9,77	17,01	166,15	0,00	98,55	C
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	49,00	3,35	164,15	0,00	98,55	C
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	56,00	2,92	163,52	0,00	98,55	C
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	90,90	1,79	162,72	0,00	98,55	C
00011756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	SINAPI	Material	UN	4,00	40,36	161,44	0,00	98,56	C
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	43,85	3,63	159,19	0,00	98,56	C
I02142	Te pvc sanitario d= 75 x 50mm	ORSE	Material	un	20,00	7,95	159,00	0,00	98,56	C
00007070	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	Material	UN	1,00	158,66	158,66	0,00	98,56	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	Material	M	10,42	15,23	158,65	0,00	98,56	C
101933	Redução concêntrica 150 x 50 mm / 75 x 50 mm (ref. vl 3.01-18 ge valemam ou similar)	ORSE	Material	un	5,00	31,64	158,20	0,00	98,56	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	#####	1.458,08	148,78	0,00	98,56	C
INS-673715	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA	Composições	Material	UN	1,00	140,88	140,88	0,00	98,56	C
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	Material	KG	3,60	38,30	137,88	0,00	98,56	C
00039331	CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	SINAPI	Material	UN	16,00	8,56	136,96	0,00	98,56	C
00037525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	M	47,61	2,84	135,22	0,00	98,56	C
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	Material	CJ	500,17	0,27	135,04	0,00	98,57	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	27,39	4,82	132,04	0,00	98,57	C
00000098	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	6,00	21,91	131,46	0,00	98,57	C
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	Material	UN	14,58	9,00	131,19	0,00	98,57	C
00001902	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	58,00	2,26	131,08	0,00	98,57	C
103637	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	Material	un	34,00	3,85	130,90	0,00	98,57	C
00040339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	SINAPI	Equipamento	UNXMES	23,25	5,63	130,87	0,00	98,57	C
00043470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	12,00	10,89	130,68	0,00	98,57	C
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	Material	KG	6,56	19,90	130,55	0,00	98,57	C
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	28,00	4,66	130,48	0,00	98,57	C
00001907	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	13,00	10,03	130,39	0,00	98,57	C
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,18	17,98	129,17	0,00	98,57	C
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	Material	M3	0,23326875	548,68	127,99	0,00	98,57	C
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	Material	UN	1,00	127,00	127,00	0,00	98,58	C
00003906	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	106,00	1,19	126,14	0,00	98,58	C
CFCA-93486488	BORNE À PARAFUSO P/ TRILHO DIN (4mm²)	Composições	Material	UN	31,00	4,00	124,00	0,00	98,58	C
00012714	COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	Material	UN	24,00	5,11	122,64	0,00	98,58	C
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	41,00	2,98	122,18	0,00	98,58	C
00040626	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	3,12	38,97	121,47	0,00	98,58	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTE		VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA	2024/04		
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO	2024/04		
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA		
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	39,00	3,11	121,29	0,00	98,58	C
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	Material	UN	15,00	8,06	120,90	0,00	98,58	C
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	172,00	0,70	120,40	0,00	98,58	C
00011656	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	15,05	120,40	0,00	98,58	C
00003532	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	14,71	117,68	0,00	98,58	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	Material	UN	70,95	1,63	115,65	0,00	98,58	C
00000309	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)	SINAPI	Material	UN	1,53	74,37	113,93	0,00	98,58	C
00009910	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	56,78	113,56	0,00	98,58	C
00012899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	SINAPI	Material	UN	1,00	113,47	113,47	0,00	98,59	C
I13362	Tê horizontal 150 x 75 mm, liso, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	2,00	56,71	113,42	0,00	98,59	C
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	90,90	1,23	111,81	0,00	98,59	C
00042686	CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)	SINAPI	Material	UN	2,00	55,42	110,84	0,00	98,59	C
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	Material	KG	3,12	35,45	110,60	0,00	98,59	C
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	4,00	27,50	110,00	0,00	98,59	C
CFCA-09655504	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 80/5	Composições	Material	UN	1,00	109,29	109,29	0,00	98,59	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,01706190678953820	6.374,72	108,76	0,00	98,59	C
INS-661673	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL DN 40x25mm	Composições	Material	UN	4,00	27,06	108,24	0,00	98,59	C
00039320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	13,52	108,16	0,00	98,59	C
00007130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	9,00	11,68	105,12	0,00	98,59	C
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	Material	M	27,46	3,79	104,08	0,00	98,59	C
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	26,00	3,94	102,44	0,00	98,59	C
I08311	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	3,00	33,74	101,22	0,00	98,59	C
I08955	Suporte vertical 75 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	ORSE	Material	un	28,00	3,61	101,08	0,00	98,59	C
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	Material	kg	1,67	56,75	94,72	0,00	98,60	C
00000820	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	21,00	4,51	94,71	0,00	98,60	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	Material	UN	268,88	0,35	94,11	0,00	98,60	C
00003862	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	28,00	3,36	94,08	0,00	98,60	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	 FONTE	 VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	1,00	94,08	94,08	0,00	98,60	C
00043677	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM	SINAPI	Material	M2	1,84	47,97	88,46	0,00	98,60	C
00003472	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	Material	UN	6,00	14,63	87,78	0,00	98,60	C
00009895	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	8,00	10,63	85,04	0,00	98,60	C
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	1,56	54,11	84,41	0,00	98,60	C
00004374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	Material	UN	222,00	0,37	82,14	0,00	98,60	C
00043833	CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA	SINAPI	Material	M	43,92	1,84	80,82	0,00	98,60	C
I03981	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	11,00	7,22	79,42	0,00	98,60	C
I03990	Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	m	12,00	6,50	78,00	0,00	98,60	C
I03997	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	6,00	12,95	77,70	0,00	98,60	C
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	6,63	11,32	75,02	0,00	98,60	C
I06551	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Material	un	3,00	25,00	75,00	0,00	98,60	C
00003669	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,00	10,51	73,57	0,00	98,60	C
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	24,00	3,06	73,44	0,00	98,60	C
00000100	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	2,00	36,18	72,36	0,00	98,60	C
00001894	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	16,00	4,51	72,16	0,00	98,60	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	34,59	2,08	71,94	0,00	98,60	C
00011904	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	SINAPI	Material	M	33,60	2,13	71,57	0,00	98,61	C
I03352	Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150 x 50 mm, completa	ORSE	Material	Un	2,00	35,46	70,92	0,00	98,61	C
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	8,00	8,74	69,91	0,00	98,61	C
00038115	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	5,00	13,86	69,30	0,00	98,61	C
00003863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	20,00	3,44	68,80	0,00	98,61	C
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	43,36	1,57	68,08	0,00	98,61	C
00010234	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO	SINAPI	Material	UN	1,00	66,01	66,01	0,00	98,61	C
00000822	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	13,03	65,15	0,00	98,61	C
00012362	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	SINAPI	Material	UN	3,00	21,59	64,77	0,00	98,61	C
00000109	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	22,00	2,92	64,24	0,00	98,61	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	6,40	64,00	0,00	98,61	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020149	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	12,00	5,17	62,04	0,00	98,61	C
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	65,00	0,95	61,75	0,00	98,61	C
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	12,33	61,67	0,00	98,61	C
00000402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	SINAPI	Material	UN	3,00	20,06	60,18	0,00	98,61	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	5.817,75	0,01	58,18	0,00	98,61	C
I06542	Curva de inversão 150 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	1,00	57,85	57,85	0,00	98,61	C
00012016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	6,00	9,63	57,78	0,00	98,61	C
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	40,00	1,41	56,40	0,00	98,61	C
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	224,53	0,25	56,13	0,00	98,61	C
00012733	TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM	SINAPI	Material	UN	8,00	6,95	55,60	0,00	98,61	C
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	SINAPI	Material	UN	1,00	54,68	54,68	0,00	98,61	C
CFCA-56785585	CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES	Composições	Material	UN	2,00	26,59	53,18	0,00	98,61	C
00010909	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	3,00	17,11	51,33	0,00	98,61	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	42,00	1,22	51,24	0,00	98,61	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	7,00	7,29	51,02	0,00	98,61	C
I00055	Unidade de Serviço padrao Energisa	ORSE	Serviço	us	3,36	15,14	50,87	0,00	98,61	C
00000814	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	9,98	49,90	0,00	98,62	C
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	12,00	4,13	49,56	0,00	98,62	C
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	9,00	5,28	47,52	0,00	98,62	C
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	63,00	0,75	47,25	0,00	98,62	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00054926915420844	85.950,00	47,21	0,00	98,62	C
00001578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	Material	UN	9,00	5,06	45,54	0,00	98,62	C
I01938	Reducao excetrica pvc sanitario d= 100 x 75mm	ORSE	Material	un	7,00	6,48	45,36	0,00	98,62	C
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	Material	KG	2,37	18,93	44,94	0,00	98,62	C
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	24,00	1,87	44,88	0,00	98,62	C
00012015	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	Material	UN	4,00	11,21	44,84	0,00	98,62	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	1,00	44,29	44,29	0,00	98,62	C
00009897	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	21,82	43,64	0,00	98,62	C
I04011	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	3,00	14,50	43,50	0,00	98,62	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	24,00	1,80	43,20	0,00	98,62	C
00000099	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	2,00	20,71	41,42	0,00	98,62	C
00037557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	3,00	13,45	40,35	0,00	98,62	C
00000816	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	8,04	40,20	0,00	98,62	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,0037118110772	10.512,54	39,02	0,00	98,62	C
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	Material	UN	4,00	9,73	38,92	0,00	98,62	C
I04095	Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Material	un	2,00	18,30	36,60	0,00	98,62	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	1,30	28,09	36,60	0,00	98,62	C
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	5,00	7,28	36,40	0,00	98,62	C
CFCA-75695971	SINALEIRO SONORO 220V	Composições	Material	UN	1,00	35,99	35,99	0,00	98,62	C
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	Material	UN	2,00	17,95	35,92	0,00	98,62	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	Material	UN	7,18	4,79	34,41	0,00	98,62	C
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	9,00	3,72	33,48	0,00	98,62	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	7,18	4,66	33,47	0,00	98,62	C
00001581	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	Material	UN	3,00	10,92	32,76	0,00	98,62	C
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	13,64	2,37	32,32	0,00	98,62	C
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	MES	14,00	2,29	32,06	0,00	98,62	C
I02657	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	ORSE	Material	un	31,80	0,98	31,16	0,00	98,62	C
I13407	Tampa de encaixe para cruzeta 150 x 150mm, zincada (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	1,00	30,19	30,19	0,00	98,62	C
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	2,91	29,10	0,00	98,62	C
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	Material	UN	0,1008	287,80	29,01	0,00	98,62	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora: 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	128,16	0,21	26,91	0,00	98,62	C
00013761	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	SINAPI	Material	UN	0,00784470848	3.290,76	25,82	0,00	98,62	C
00009906	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	6,31	25,24	0,00	98,62	C
I06552	Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	Material	un	1,00	25,00	25,00	0,00	98,62	C
00039315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	SINAPI	Material	UN	69,12	0,34	23,50	0,00	98,62	C
00011743	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	Material	UN	3,00	7,56	22,68	0,00	98,62	C
00003897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	18,00	1,23	22,14	0,00	98,62	C
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	15,00	1,46	21,90	0,00	98,62	C
00039338	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1"	SINAPI	Material	UN	2,00	10,75	21,50	0,00	98,62	C
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	Material	KG	0,86076	24,50	21,09	0,00	98,62	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	6,77	3,07	20,79	0,00	98,62	C
00000834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	7,00	2,88	20,16	0,00	98,62	C
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	Material	m	2,88	6,75	19,44	0,00	98,62	C
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00133640372601648	14.337,53	19,16	0,00	98,62	C
00000113	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	2,00	8,82	17,64	0,00	98,62	C
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	Material	UN	1,00	17,11	17,14	0,00	98,62	C
I09768	Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	Material	un	1,00	16,90	16,90	0,00	98,63	C
00003501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	5,00	3,27	16,35	0,00	98,63	C
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	Material	UN	6,00	2,59	15,54	0,00	98,63	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,7808562125	18,10	14,13	0,00	98,63	C
00007128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	6,85	13,70	0,00	98,63	C
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	Material	KG	0,13248	100,92	13,37	0,00	98,63	C
00020156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	12,98	12,98	0,00	98,63	C
00039014	FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA	SINAPI	Material	KG	0,8478	9,80	8,31	0,00	98,63	C
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	8,04	8,04	0,00	98,63	C
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	Material	UN	1,00	7,40	7,40	0,00	98,63	C
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	2,00	3,52	7,04	0,00	98,63	C


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	SICRO CONSULTORIA	2024/04
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	L.S. Hora : 116,64%	SICRO NOVO	2024/04
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	L.S. Mês: 71,67%	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias	PRÓPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I01937	Reducao excêntrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	ORSE	Material	un	1,00	6,59	6,59	0,00	98,63	C
00003503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	5,91	5,91	0,00	98,63	C
I00320	Bucha de nylon s-10	ORSE	Material	un	16,00	0,22	3,52	0,00	98,63	C
INS-26115724	Saída horizontal para eletroduto 1 1/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Composições	Material	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	98,63	C
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,000247868	12.522,50	3,10	0,00	98,63	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,0904	33,78	3,05	0,00	98,63	C
00002678	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	1,12	2,64	2,95	0,00	98,63	C
00000819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	2,88	2,88	0,00	98,63	C
00000812	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	1,66	1,66	0,00	98,63	C
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	Material	UN	0,0256	52,76	1,35	0,00	98,63	C
00003500	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	1,18	1,18	0,00	98,63	C
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	Material	L	0,1320921	7,74	1,02	0,00	98,63	C
E9125	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHI	0,01967	47,56	0,94	0,00	98,63	C
E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHI	0,0019667	132,88	0,26	0,00	98,63	C
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHI	0,0009833	127,69	0,13	0,00	98,63	C
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHI	0,0009833	90,00	0,09	0,00	98,63	C
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHI	0,0009833	87,05	0,09	0,00	98,63	C
E9684	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHI	0,000983	53,34	0,05	0,00	98,63	C
E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista) (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHI	0,00295	6,08	0,02	0,00	98,63	C
E9502	Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHI	0,00	108,69	0,00	0,00	98,63	C
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHI	0,00	0,14	0,00	0,00	98,63	C
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHI	0,00	81,62	0,00	0,00	98,63	C
E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	0,00	411,75	0,00	0,00	98,63	C
E9753	Grupo gerador - 23 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHI	0,00	5,50	0,00	0,00	98,63	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39% L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%	FONTE		VERSÃO		
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4		SICRO CONSULTORIA			2024/04	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA		SICRO NOVO			2024/04	
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia		SINAPI			2024/08 SEM DESONERAÇÃO	
	UNIDADES:	2700.0M2		Composições Próprias			PRÓPRIA	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHI	0,00	146,52	0,00	0,00	98,63	C
E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHI	0,00	132,91	0,00	0,00	98,63	C
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	0,00	263,74	0,00	0,00	98,63	C
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento Custo Horário	CHP	0,00	400,01	0,00	0,00	98,63	C

ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391

Digitally signed by ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391
 DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VIDEOCONFERENCIA, email=ROGERIO.VS.75@GMAIL.COM
 Date: 2024.10.15 20:47:00 -03'00'

Subtotal até 98,62%	16.406.157,72
Outros:	228.558,72
Valor total do Orçamento:	16.634.716,44

COMPOSIÇÃO DO BDI													
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 BDI : 22,39%										
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	L.S. Hora: 116,64% L.S. Mês: 71,67%										
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO CONSULTORIA</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/08 SEM DESONERAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	SICRO CONSULTORIA	2024/04	SICRO NOVO	2024/04	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FONTE	VERSÃO											
	SICRO CONSULTORIA	2024/04											
	SICRO NOVO	2024/04											
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO												
Composições Próprias	PRÓPRIA												
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia												
UNIDADES:	2700.0M2												
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06												

COD	DESCRIÇÃO	%
B	BENEFICIO	
B1	Lucro	7,40
	TOTAL	7,40

A	DESPESAS FINANCEIRAS	
A1	Seguro e Garantia	0,80
A2	Riscos e Imprevistos	1,27
A3	Despesas Financeiras	1,23
A4	Administração Central	4,14
	TOTAL	7,44

C	IMPOSTOS	
C1	PIS / PASEP	0,65
C2	COFINS	3,00
C3	ISS (TEIXEIRA DE FREITAS)	2,00
C4	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA	0,00
	TOTAL	5,65

BDI = 22,39%

$$\left(\frac{((1 + A_4 + A_1 + A_2) \times (1 + A_3) \times (1 + B_1))}{(1 - C)} \right) - 1$$

COD	DESCRIÇÃO	%
B	BENEFICIO	
B1	Lucro	5,11
	TOTAL	5,11

A	DESPESAS FINANCEIRAS	
A1	Seguro e Garantia	0,48
A2	Riscos e Imprevistos	0,85
A3	Despesas Financeiras	1,11
A4	Administração Central	3,45
	TOTAL	5,89


C	IMPOSTOS	
C1	PIS / PASEP	0,65
C2	COFINS	3,00
	TOTAL	3,65

BDI = 15,58%

$$\left(\frac{((1 + A_4 + A_1 + A_2) \times (1 + A_3) \times (1 + B_1))}{(1 - C)} \right) - 1$$

ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391

Digitally signed by ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391
 DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VIDEOCONFERENCIA, email=ROGERIO.VS.75@GMAIL.COM
 Date: 2024.10.15 20:46:28 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 L.S. Hora: 116,64% BDI : 22,39% L.S. Mês: 71,67%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	FONTE
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA 2024/04
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO 2024/04
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias PROPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99	0,00
B2	Feridos	3,97	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,19	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,75	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,17	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,80	10,27
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	50,93	19,95

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,55	4,13
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,91	0,68
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,62	1,95
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	9,68	7,21

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,74	7,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	19,23	7,71

A + B + C + D = 116,64 71,67

**ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391**

Digitally signed by ROGERIO
VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391
DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VIDEOCONFERENCIA,
email=ROGERIO.VS.75@GMAIL.COM
Date: 2024.10.15 20:47:32 -03'00'




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	538.320,50	2,44%	2,04%	5,89%	10,96%	4,53%	6,40%	13,96%	13,29%	10,05%	7,16%	13,52%	9,76%	100,00%
			13.135,01	10.981,75	31.707,08	58.999,94	24.385,92	34.452,51	75.149,54	71.542,79	54.101,21	38.543,74	72.780,92	52.540,09	538.320,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	402.744,93	97,52%	2,48%											100,00%
			392.752,69	9.992,24											402.744,93
2.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	20.525,64	100,00%												100,00%
			20.525,64												20.525,64
2.2	LIMPEZA DO TERRENO	40.172,19	100,00%												100,00%
			40.172,19												40.172,19
2.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	332.054,86	100,00%												100,00%
			332.054,86												332.054,86
2.4	LOCAÇÃO DA OBRA	9.992,24	100,00%												100,00%
			9.992,24												9.992,24
3	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	2.708.131,37	10,00%	35,00%	55,00%										100,00%
			270.813,13	947.845,99	1.489.472,25										2.708.131,37
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	195.082,40	10,00%	35,00%	55,00%										100,00%
			19.508,24	68.278,84	107.295,32										195.082,40
3.2	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	2.075.091,10	10,00%	35,00%	55,00%										100,00%
			207.509,11	726.281,89	1.141.300,10										2.075.091,10
3.3	VIGAS BALDRAME	217.488,93	10,00%	35,00%	55,00%										100,00%
			21.748,89	76.121,13	119.618,91										217.488,93
3.4	RADIER	220.468,94	10,00%	35,00%	55,00%										100,00%
			22.046,89	77.164,13	121.257,92										220.468,94
4	SUPERESTRUTURA	2.746.831,12	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%					100,00%
			274.683,11	549.366,22	549.366,22	824.049,34	549.366,22	824.049,34	549.366,22	549.366,22					2.746.831,12
4.1	PILARES	459.051,42	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%					100,00%
			45.905,14	91.810,28	91.810,28	137.715,43	91.810,28	137.715,43	91.810,28	91.810,28					459.051,42
4.2	VIGAS	1.292.592,51	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%					100,00%
			129.259,25	258.518,50	258.518,50	387.777,75	258.518,50	387.777,75	258.518,50	258.518,50					1.292.592,51
4.3	LAJES COMUNS OU NERVURADAS	995.187,19	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%					100,00%
			99.518,72	199.037,44	199.037,44	298.556,16	199.037,44	298.556,16	199.037,44	199.037,44					995.187,19
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	496.962,11	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
			99.392,43	99.392,43	99.392,43	99.392,43	99.392,43	99.392,43	99.392,43	99.392,39					496.962,11
6	ESQUADRIAS	935.409,44	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%									100,00%
			280.622,82	280.622,82	280.622,82	93.540,98									935.409,44
6.1	PORTAS	148.889,63	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%									100,00%
			44.666,89	44.666,89	44.666,89	14.888,96									148.889,63
6.2	JANELAS	249.457,41	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%									100,00%
			74.837,22	74.837,22	74.837,22	24.945,75									249.457,41
6.3	BRISES	358.159,68	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%									100,00%
			107.447,90	107.447,90	107.447,90	35.815,98									358.159,68
6.4	COBOGOS	85.582,21	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%									100,00%
			25.674,66	25.674,66	25.674,66	8.558,23									85.582,21
6.5	OUTROS	93.320,51	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%									100,00%
			27.996,15	27.996,15	27.996,15	9.332,06									93.320,51
7	COBERTURA	330.014,98	1,64%	31,82%	30,18%	27,27%	9,09%								100,00%
			5.418,80	105.005,20	99.586,39	90.003,44	30.001,15								330.014,98
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.112.163,50	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%						100,00%
			111.216,37	222.432,69	222.432,69	222.432,69	166.824,53	111.216,37	55.608,16						1.112.163,50
8.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES	128.887,01	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%							100,00%
			12.888,70	25.777,40	25.777,40	25.777,40	19.333,05	12.888,70	6.444,36						128.887,01
8.2	ELETROCALHAS E CONEXÕES	38.896,91	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%							100,00%
			3.889,69	7.779,38	7.779,38	7.779,38	5.834,54	3.889,69	1.944,85						38.896,91
8.3	TOMADAS E INTERRUPTORES	77.551,19	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%							100,00%
			7.755,12	15.510,24	15.510,24	15.510,24	11.632,68	7.755,12	3.877,55						77.551,19
8.4	CABOS	373.708,11	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%							100,00%
			37.370,81	74.741,62	74.741,62	74.741,62	56.056,22	37.370,81	18.685,41						373.708,11
8.5	CAIXAS	32.666,07	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%							100,00%
			3.266,61	6.533,21	6.533,21	6.533,21	4.899,91	3.266,61	1.633,31						32.666,07
8.6	LUMINÁRIAS	178.350,95	10,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%							100,00%
			17.835,10	35.670,19	35.670,19	35.670,19	26.752,64	17.835,10	8.917,54						178.350,95

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 L.S. Hora: 116,64% BDI : 22,39% L.S. Mês: 71,67%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	VERSÃO
	UNIDADES:	2700.0M2	SICRO CONSULTORIA 2024/04 SICRO NOVO 2024/04 SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO Composições Próprias PROPRIA
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
8.7	QUADROS	135.414,05						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	100,00%
								13.541,41	27.082,81	27.082,81	27.082,81	20.312,11	13.541,41	6.770,69	135.414,05
8.8	USINA SOLAR	60.921,58						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	100,00%
								6.092,16	12.184,32	12.184,32	12.184,32	9.138,24	6.092,16	3.046,06	60.921,58
8.9	SUBESTAÇÃO	85.599,87						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	100,00%
								8.559,99	17.119,97	17.119,97	17.119,97	12.839,98	8.559,99	4.280,00	85.599,87
8.10	NO BREAK	167,76						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	100,00%
								16,78	33,55	33,55	33,55	25,16	16,78	8,39	167,76
9	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA E CFTV	437.317,92						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	100,00%
								43.731,79	87.463,59	87.463,59	87.463,59	65.597,67	43.731,79	21.865,90	437.317,92
9.1	ELETRODUTOS E CONEXÕES	49.674,63						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	100,00%
								4.967,46	9.934,93	9.934,93	9.934,93	7.451,19	4.967,46	2.483,73	49.674,63
9.2	ELETROCALHAS E CONEXÕES	41.294,62						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	100,00%
								4.129,46	8.258,92	8.258,92	8.258,92	6.194,19	4.129,46	2.064,75	41.294,62
9.3	TOMADAS	21.846,54						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	100,00%
								2.184,65	4.369,31	4.369,31	4.369,31	3.276,98	2.184,65	1.092,33	21.846,54
9.4	CABOS	136.666,63						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	100,00%
								13.666,66	27.333,33	27.333,33	27.333,33	20.499,99	13.666,66	6.833,33	136.666,63
9.5	CAIXAS	4.138,35						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	100,00%
								413,84	827,67	827,67	827,67	620,75	413,84	206,91	4.138,35
9.6	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	183.697,15						10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	100,00%
								18.369,72	36.739,43	36.739,43	36.739,43	27.554,57	18.369,72	9.184,85	183.697,15
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	466.007,18						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								46.600,72	116.501,79	116.501,79	116.501,79	46.600,72	23.300,37		466.007,18
10.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	128.777,85						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								12.877,79	32.194,46	32.194,46	32.194,46	12.877,79	6.438,89		128.777,85
10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	130.047,44						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								13.004,74	32.511,86	32.511,86	32.511,86	13.004,74	6.502,38		130.047,44
10.3	ÁGUAS PLUVIAIS	207.181,89						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								20.718,19	51.795,47	51.795,47	51.795,47	20.718,19	10.359,10		207.181,89
11	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	100.841,10								30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%
										30.252,33	30.252,33	30.252,33	10.084,11		100.841,10
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	106.206,97						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								10.620,69	26.551,75	26.551,75	26.551,75	10.620,69	5.310,34		106.206,97
12.1	EXTINTORES	12.049,53						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								1.204,95	3.012,38	3.012,38	3.012,38	1.204,95	602,49		12.049,53
12.2	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	4.292,39						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								429,24	1.073,10	1.073,10	1.073,10	429,24	214,61		4.292,39
12.3	REDE DE HIDRANTES	58.280,03						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								5.828,00	14.570,01	14.570,01	14.570,01	5.828,00	2.914,00		58.280,03
12.4	CASA DE BOMBAS	31.585,02						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								3.158,50	7.896,26	7.896,26	7.896,26	3.158,50	1.579,24		31.585,02
13	SDAI	95.662,70						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								9.566,27	23.915,69	23.915,69	23.915,69	9.566,27	4.783,09		95.662,70
13.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	41.174,78						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								4.117,48	10.293,70	10.293,70	10.293,70	4.117,48	2.058,72		41.174,78
13.2	CAIXAS	175,32						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								17,53	43,83	43,83	43,83	17,53	8,77		175,32
13.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	9.689,58						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								968,96	2.422,40	2.422,40	2.422,40	968,96	484,46		9.689,58
13.4	EQUIPAMENTOS	44.623,02						10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%		100,00%
								4.462,30	11.155,76	11.155,76	11.155,76	4.462,30	2.231,14		44.623,02
14	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	80.004,09		25,00%									50,00%	25,00%	100,00%
				20.001,03									40.002,05	20.001,01	80.004,09
14.1	ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO E DESCIDA	45.674,75		25,00%									50,00%	25,00%	100,00%
				11.418,69									22.837,38	11.418,68	45.674,75
14.2	ELEMENTOS DE ATERRAMENTO E E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	34.329,34		25,00%									50,00%	25,00%	100,00%
				8.582,34									17.164,67	8.582,33	34.329,34
15	REVESTIMENTOS	799.681,50						10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%			100,00%
								79.968,15	159.936,30	159.936,30	239.904,45	79.968,15	79.968,15		799.681,50

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
	OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024 L.S. Hora: 116,64% BDI : 22,39% L.S. Mês: 71,67%
	DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	FONTE
	LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	VERSÃO
	CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA 2024/04 SICRO NOVO 2024/04 SINAPI 2024/08 SEM DESONERAÇÃO Composições Próprias PROPRIA
	UNIDADES:	2700.0M2	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
15.1	REVESTIMENTO PRIMARIO	494.564,13					10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%			100,00%
							49.456,41	98.912,83	98.912,83	148.369,24	49.456,41	49.456,41			494.564,13
15.2	REVESTIMENTOS DE ACABAMENTOS	305.117,37					10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%			100,00%
							30.511,74	61.023,47	61.023,47	91.535,21	30.511,74	30.511,74			305.117,37
16	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	589.510,24											50,00%	50,00%	100,00%
													294.755,13	294.755,11	589.510,24
16.1	LOUÇAS	29.171,23											50,00%	50,00%	100,00%
													14.585,62	14.585,61	29.171,23
16.2	METAIS	15.567,65											50,00%	50,00%	100,00%
													7.783,83	7.783,82	15.567,65
16.3	ACESSÓRIOS	19.328,10											50,00%	50,00%	100,00%
													9.664,05	9.664,05	19.328,10
16.4	BANCADAS	525.443,26											50,00%	50,00%	100,00%
													262.721,63	262.721,63	525.443,26
17	PINTURA	258.326,21									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
											64.581,56	64.581,56	64.581,56	64.581,53	258.326,21
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	284.328,08													100,00%
														284.328,08	284.328,08
18.1	CORRIMÕES E GUARDA CORPO	219.786,85													100,00%
														219.786,85	219.786,85
18.2	LINHA DE VIDA	64.541,23													100,00%
														64.541,23	64.541,23
19	AR CONDICIONADO	292.748,07							10,72%	10,72%	10,72%	10,72%	28,56%	28,56%	100,00%
									31.388,01	31.388,01	31.388,01	31.388,00	83.598,02	83.598,02	292.748,07
19.1	REDE DE DUTOS	92.565,14											50,00%	50,00%	100,00%
													46.282,57	46.282,57	92.565,14
19.2	GRELHAS E DIFUSORES	43.934,36											50,00%	50,00%	100,00%
													21.967,18	21.967,18	43.934,36
19.3	TUBULAÇÕES	125.552,03							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
									31.388,01	31.388,01	31.388,01	31.388,00			125.552,03
19.4	UNIDADES EXTERNAS (INSTALAÇÃO)	7.063,68											50,00%	50,00%	100,00%
													3.531,84	3.531,84	7.063,68
19.5	UNIDADES INTERNAS (INSTALAÇÃO)	23.632,86											50,00%	50,00%	100,00%
													11.816,43	11.816,43	23.632,86
20	PISO	515.020,30									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
											128.755,07	128.755,07	128.755,07	128.755,09	515.020,30
20.1	INTERNOS	500.536,77									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
											125.134,19	125.134,19	125.134,19	125.134,20	500.536,77
20.2	EXTERNOS	14.483,53									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
											3.620,88	3.620,88	3.620,88	3.620,89	14.483,53
21	INSTALAÇÕES ESPECIAIS: (SOM, ALARME, CFTV, DETECÇÃO DE FUMAÇA, DENTRE OUTROS)	58.777,04							6,76%	6,76%	6,76%	20,50%	34,24%	25,00%	100,00%
									3.971,10	3.971,10	3.971,10	12.046,87	20.122,65	14.694,22	58.777,04
21.1	CFTV	10.320,98							15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	100,00%
									1.548,15	1.548,15	1.548,15	1.548,15	1.548,15	2.580,23	10.320,98
21.2	SONORIZAÇÃO	16.152,97							15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	100,00%
									2.422,95	2.422,95	2.422,95	2.422,95	2.422,95	4.038,22	16.152,97
21.3	GASES MEDICINAIS	32.303,09										25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
												8.075,77	16.151,55	8.075,77	32.303,09
22	ELEVADORES	89.683,82		30,00%										70,00%	100,00%
				26.905,15										62.778,67	89.683,82
23	COMUNICAÇÃO VISUAL	32.770,08												100,00%	100,00%
														32.770,08	32.770,08
24	PASSARELA	401.523,16							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
									80.304,62	80.304,62	80.304,62	80.304,62	80.304,68		401.523,16
24.1	FUNDAÇÕES	77.348,28							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
									15.469,66	15.469,66	15.469,66	15.469,66	15.469,64		77.348,28
24.2	ESTRUTURA	42.095,17							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
									8.419,03	8.419,03	8.419,03	8.419,03	8.419,05		42.095,17
24.3	PISO	74.735,42							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
									14.947,08	14.947,08	14.947,08	14.947,08	14.947,10		74.735,42

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA - CSC - UFSB - R4	DATA : 15/10/2024	L.S. Hora: 116,64%
DESCRIÇÃO:	Execução de obra para Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa em Porto Seguro da UFSB em Porto Seguro - R4	BDI : 22,39%	L.S. Mês: 71,67%
LOCAL:	Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	Universidade Federal do Sul da Bahia	SICRO CONSULTORIA	2024/04
UNIDADES:	2700.0M2	SICRO NOVO	2024/04
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 7.472,06	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela	
24.4	COBERTURA	144.342,87							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%	
									28.868,57	28.868,57	28.868,57	28.868,57	28.868,59		144.342,87	
24.5	ACABAMENTO	63.001,42							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%	
									12.600,28	12.600,28	12.600,28	12.600,28	12.600,30		63.001,42	
25	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	2.711.828,03							8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	43,26%	21,03%	100,00%	
									242.099,38	242.099,38	242.099,38	242.099,36	1.173.038,26	570.392,27	2.711.828,03	
25.1	CLIMATIZAÇÃO	968.397,50							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%	
									242.099,38	242.099,38	242.099,38	242.099,36			968.397,50	
25.2	ELEVADORES	326.200,00												100,00%	100,00%	
														326.200,00	326.200,00	
25.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.213.679,29												79,88%	20,12%	100,00%
														969.487,02	244.192,27	1.213.679,29
25.4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	203.551,24												100,00%	100,00%	
														203.551,24	203.551,24	
26	SERVIÇOS FINAIS	43.902,00							100,00%						100,00%	
									43.902,00						43.902,00	
26.1	LIMPEZA GERAL DE OBRAS	43.902,00							100,00%						100,00%	
									43.902,00						43.902,00	
27	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	3.539.837,52	2,57%	2,14%	6,20%	11,53%	4,78%	6,74%	14,23%	13,52%	10,11%	7,07%	11,97%	9,16%	100,00%	
			90.973,82	75.752,52	219.469,93	408.143,27	168.496,27	238.585,05	503.718,88	478.586,03	357.877,57	250.266,51	423.718,55	324.249,12	3.539.837,52	
		20.174.553,96	496.861,52	414.445,82	1.199.023,00	2.231.298,57	921.608,99	1.303.468,35	2.826.818,73	2.689.300,90	2.029.766,11	1.440.960,51	2.672.862,78	1.948.138,68	20.174.553,96	
			496.861,52	911.307,34	2.110.330,34	4.341.628,91	5.263.237,90	6.566.706,25	9.393.524,98	12.082.825,88	14.112.591,99	15.553.552,50	18.226.415,28	20.174.553,96		

ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391

Digitally signed by ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391
 DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VIDEOCONFERENCIA, email=ROGERIO.VS.75@GMAIL.COM
 Date: 2024.10.15 20:46:14 -03'00'

DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO

Eu, ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA, arquiteto e urbanista, CAU A29.399-7, CPF 707.485.003-91, expresso para os devidos fins que existe plena e total à compatibilidade dos quantitativos constantes das referidas planilhas com os quantitativos dos projetos de arquitetura e complementares de engenharia para o seguinte projeto/serviço:

Projeto: Pavilhão de Laboratórios do Campus Sosígenes Costa
Endereço: Rodovia BR-367 Km 10 Zona Rural, Porto Seguro - BA, 45810-000
Ordem de Serviço: 003/2018-OS162
ART/RRT: 10644022

Declaro ainda que existe compatibilidade dos custos constantes das referidas planilhas do projeto citado e os custos do SINAPI, SICRO e ORSE em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Decreto nº 7983 de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências).

Declaro ainda que foram elaboradas planilhas com e sem desoneração e observou-se que o regime **sem desoneração** é o mais favorável para a Administração.

Fortaleza, 15 de OUTUBRO de 2024

**ROGERIO
VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391**

Digitally signed by ROGERIO VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391
DN: cn=ROGERIO VASCONCELOS DE
SOUZA:70748500391, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VIDEOCONFERENCIA,
email=ROGERIO.VS.75@GMAIL.COM
Date: 2024.10.15 21:11:26 -03'00'

Rogério Vasconcelos de Souza

Arquiteto e Urbanista

CAU A29.399-7

FORTALEZA

Av. Santos Dumont, 3060 – Sala 608
Edf. Emilio Ary – Aldeota – Fortaleza / CE
CEP: 60.150-161 - Tel. / Fax (85) 3077-9999
fortaleza@jcaengenharia.com.br



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Título Complementar: Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho
(Especialização)

CPF: 707.XXX.XXX-91
Nº do Registro: 000A293997

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: JCA Engenharia e Arquitetura LTDA.
Período de Responsabilidade Técnica: 20/08/2005 - sem data fim

CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-45
Nº Registro: PJ196517

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI10644022R02CT001
Data de Cadastro: 15/10/2024
Data de Registro: 15/10/2024

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$390.767,89

CPF/CNPJ: 18.XXX.XXX/0001-07
Data de Início: 05/09/2018
Data de Previsão de Término: 31/12/2023

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: DF-345
Logradouro: PORTO SEGURO
Bairro: CENTRO

CEP: 45810000
Nº: KM 10
Complemento: CAMPUS SOSSIGENES
COSTA
Cidade/UF: PORTO SEGURO/BA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio
Grupo: PROJETO

Quantidade: 3.685,70
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 3.685,70
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 3.685,70
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 3.685,70
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 3.685,70



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Atividade: 1.5.6 - Projeto de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes	Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO	Quantidade: 3.685,70
Atividade: 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações	Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO	Quantidade: 3.685,70
Atividade: 1.7.3 - Orçamento	Unidade: metro quadrado
Grupo: GESTÃO	Quantidade: 3.685,70
Atividade: 3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Educacional

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

OBJETO DO CONTRATO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA O PAVILHÃO DE LABORATÓRIOS DO CAMPUS SOSSIGENES COSTA LOCALIZADO EM PORTO SEGURO/BA.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI10644022R02CT001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA	RETIFICADOR	15/10/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ROGERIO VASCONCELOS DE SOUZA, registro CAU nº 000A293997, na data e hora: 2024-10-15 21:07:28, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).



EVENTOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	Item da Planilha Orçamentária	Pagamento (Mês)	%	%	CRITÉRIO GERAL DE MEDIÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	1	0,079	3,24	Pagamento proporcional ao valor dos serviços civis executados na obra
		1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	2	0,066		
		1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	3	0,191		
		1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	4	0,355		
		1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	5	0,147		
		1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	6	0,207		
		1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	7	0,444		
		1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	8	0,431		
		1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	9	0,326		
		1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	10	0,232		
		1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	11	0,438		
		1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6	12	0,325		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	2.1, 2.2, 2.3	1	2,360	2,42	Serviço executado em sua totalidade
		2.4	2	0,060		
3	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	3.1, 3.2, 3.3, 3.4	2	1,628	16,28	Os serviços serão medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executada/instalada até o momento do fechamento da medição. Ex: Sapata completa, incluindo escavação, fôrma, armação e concreto; Viga baldrame completa, incluindo escavação, fôrma, armação e concreto.
		3.1, 3.2, 3.3, 3.4	3	5,698		
		3.1, 3.2, 3.3, 3.4	4	8,954		
4	SUPERESTRUTURA	4.1, 4.2, 4.3	4	1,651	16,51	Os serviços serão medidos e pagos por elemento estrutural efetivamente executado até o momento do fechamento da medição. EX: Laje do pavimento "x" completamente executada, incluindo fôrma, armação concreto e escoramento; Pilar ou viga "n" completamente executado, incluindo fôrma, armação, concreto e escoramento.
		4.1, 4.2, 4.3	5	3,302		
		4.1, 4.2, 4.3	6	3,302		
		4.1, 4.2, 4.3	7	4,953		
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7	5	0,598	2,99	Os serviços serão medidos e pagos mediante a execução completa da alvenaria por espaço (Ex: Sala, Laboratório, Sanitário, etc.)
		5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7	6	0,598		
		5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7	7	0,598		
		5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7	8	0,598		
6	ESQUADRIAS	6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5	7	1,686	5,62	Os serviços serão medidos e pagos mediante a execução completa da esquadria (Ex: Porta assentada, completa, incluindo ferragens, janela assentada, completa inclusive vidros)
		6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5	8	1,686		
		6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5	9	1,686		
		6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5	10	0,562		
7	COBERTURA	7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7	7	0,032	1,98	Os serviços serão medidos e pagos mediante a execução completa da cobertura, podendo ser autorizado, no caso de conclusão da cobertura de um pavilhão específico, a medição parcial dos serviços para aquela unidade. No caso dos Brises a medição ocorrerá apenas apos o elemento instalado na fachada, para o combogó e demais elementos vazados de composição estética da edificação, o pagamento dos serviços será realizada apos conclusão completa do painel.
		7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7	8	0,630		
		7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7	9	0,598		
		7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7	10	0,540		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	6	0,669	6,69	Os serviços de intalações de eletrodutos, eletrocaldas e conexões serão medidos de acordo com a execução completa de todas as instalações por ambiente. Os serviços referentes a cabos elétricos serão medidos mediante a execução completa de todos os circuitos instalados no referido ambiente. Os serviços referentes aos quadros elétricos e usina solar serão medidos conforme execução completa da etapa. A subestação sera paga conforme a execução completa de todas as suas instalações e equipamentos.
		8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	7	1,338		
		8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	8	1,338		
		8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	9	1,338		
		8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	10	1,004		
		8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10	11	0,669		
9	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA E CFTV	9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6	6	0,263	2,63	Os serviços de intalações de eletrodutos, eletrocaldas e conexões serão medidos de acordo com a execução completa de todas as instalações por ambiente. Os serviços referentes a tomada e cabos elétricos serão medidos mediante a execução completa de todos os circuitos e pontos instalados no referido ambiente. Os serviços referentes aos quadros elétricos e usina solar serão medidos conforme execução. Equipamentos e acessórios serão medidos mediante instalação completa do equipamento.
		9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6	7	0,526		
		9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6	8	0,526		
		9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6	9	0,526		
		9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6	10	0,395		
		9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6	11	0,263		
9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6	12	0,132				

10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	10.1, 10.2 e 10.3	6	0,280	2,8	Os serviços de instalações hidráulica serão pagos conforme a execução completa do ramal e sub ramal de água e esgoto de cada ambiente, contemplando caixas, conexões, registros, válvulas e acessórios. As instalações referentes a águas pluviais serão medidas mediante a execução completa dos condutores horizontais e verticais, partindo da cobertura até o ponto de lançamento. Os serviços de Instalação da ETE será pago mediante a instalação e teste final da estação de tratamento.
		10.1, 10.2 e 10.3	7	0,700		
		10.1, 10.2 e 10.3	8	0,700		
		10.1, 10.2 e 10.3	9	0,700		
		10.1, 10.2 e 10.3	10	0,280		
		10.1, 10.2 e 10.3	11	0,140		
11	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	11.1, 11.2	8	0,183	0,61	Os serviços serão pagos mediante a completa execução da área de cobertura, pavilhão ou ambiente.
		11.1, 11.2	9	0,183		
		11.1, 11.2	10	0,183		
		11.1, 11.2	11	0,061		
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	12.1, 12.2, 12.3, 12.4	6	0,064	0,64	Para os extintores considerar a instalação de todos os equipamentos, a sinalização de emergência será medida após a conclusão de toda a etapa. As redes e Hidrantes serão pagos após a conclusão de toda a etapa. A eta casa de bombas será paga mediante a execução e teste de todo o sistema. A eta SDAI será medido após a conclusão de toda a etapa, bem como os equipamentos, os quais serão pagos apos instalação dos mesmos.
		12.1, 12.2, 12.3, 12.4	7	0,160		
		12.1, 12.2, 12.3, 12.4	8	0,160		
		12.1, 12.2, 12.3, 12.4	9	0,160		
		12.1, 12.2, 12.3, 12.4	10	0,064		
		12.1, 12.2, 12.3, 12.4	11	0,032		
13	SDAI	13.1, 13.2, 13.3, 13.4	6	0,058	0,58	A etapa SDAI será medida após a conclusão de todos os serviços incluindo caixas eletrodutos e equipamentos.
		13.1, 13.2, 13.3, 13.4	7	0,145		
		13.1, 13.2, 13.3, 13.4	8	0,145		
		13.1, 13.2, 13.3, 13.4	9	0,145		
		13.1, 13.2, 13.3, 13.4	10	0,058		
		13.1, 13.2, 13.3, 13.4	11	0,029		
14	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	14.1, 14.2	2	0,120	0,48	Os elementos de captação e descida serão medidos confore a finalização dae todos os serviços da etapa. Os elementos de aterramento e equipotencialização serão medidos após conclusão de todos os serviços da etapa.
		14.1, 14.2	11	0,240		
		14.1, 14.2	12	0,120		
15	REVESTIMENTOS	15.1, 15.2	5	0,481	4,81	Os revestimentos primários e os revestimentos de acabamentos, serão medidos conforme conclusão do serviço e por ambiente pronto.
		15.1, 15.2	6	0,962		
		15.1, 15.2	7	0,962		
		15.1, 15.2	8	1,443		
		15.1, 15.2	9	0,481		
		15.1, 15.2	10	0,481		
16	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	16.1, 16.2, 16.3, 16.4	11	1,770	3,54	As louças, metais, bancadas e acessórios serão medidos conforme conclusão do serviço e ambiente pronto.
			12	1,770		
17	PINTURA	17.1, 17.2, 17.3	9	0,388	1,55	Os serviços de pintura, serão medidos conforme conclusão do serviço, que inclui aplicação de fundo selador, emassamento e pintura, por ambiente pronto. As pinturas externas serão pagas após a conclusão de todos os planos de fachada.
		17.1, 17.2, 17.3	10	0,388		
		17.1, 17.2, 17.3	11	0,388		
		17.1, 17.2, 17.3	12	0,388		
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.1, 18.2	12	1,710	1,71	Os serviços de guarda- corpo e linha de vida serão medidos individualmente após a execução completa.
19	AR CONDICIONADO	19.3	7	0,189	1,76	Os serviços serão medidos por ambiente, considerando a climatização completa do espaço, rede de dutos, grelhas e difusores, tubulações, unidades externas e internas.
		19.3	8	0,189		
		19.3	9	0,189		
		19.3	10	0,189		
		19.1, 19.2, 19.4, 19.5	11	0,503		
		19.1, 19.2, 19.4, 19.5	12	0,503		
20	PISO	20.1, 20.2	9	0,775	3,1	Os serviços serão medidos por ambiente pronto, considerando a execução completa do piso, a qual contempla todos os serviços necessários ao assentamento.
		20.1, 20.2	10	0,775		
		20.1, 20.2	11	0,775		
		20.1, 20.2	12	0,775		
21	INSTALAÇÕES ESPECIAIS: (SOM, ALARME, CFTV, DETECÇÃO DE FUMAÇA, DENTRE OUTROS)	21.1, 21.2, 21.3	7	0,024	0,35	Os serviços serão medidos por ambiente pronto, considerando a execução completa da etapa no espaço, seja ela CFTV, Sonorização ou Gases medicinais.
		21.1, 21.2, 21.3	8	0,024		
		21.1, 21.2, 21.3	9	0,024		
		21.1, 21.2, 21.3	10	0,072		
		21.1, 21.2, 21.3	11	0,120		
		21.1, 21.2, 21.3	12	0,088		
22	ELEVADORES	22.1	2	0,162	0,54	O serviço será pago após a instalação do equipamento na obra.
		22.1	11	0,378		
23	COMUNICAÇÃO VISUAL	23.1, 23.2, 23.3	12	0,200	0,2	Os serviços serão medidos após a execução completa da etapa.

		24.1 , 24.2 , 24.3 , 24.4 , 24.5	7	0,482		
		24.1 , 24.2 , 24.3 , 24.4 , 24.5	8	0,482		
24	PASSARELA	24.1 , 24.2 , 24.3 , 24.4 , 24.5	9	0,482	2,41	Os serviços serão medidos após a execução completa da etapa.
		24.1 , 24.2 , 24.3 , 24.4 , 24.5	10	0,482		
		24.1 , 24.2 , 24.3 , 24.4 , 24.5	11	0,482		
		25.1	7	1,456		
		25.1	8	1,456		
25	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	25.1	9	1,456	16,3	Equipamentos colocados no canteiro de obras
		25.1	10	1,456		
		25.3, 25.4	11	7,050		
		25.2, 25.3	12	3,428		
26	LIMPEZA GERAL DE OBRAS	26.1	12	0,260	0,26	Os serviços serão medidos após a execução completa da etapa.