

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento de materiais e a execução de cobertura em pergolado.

Pergolado

Os pergolados deverão ser montados conforme o projeto e nas dimensões especificadas no projeto.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Os pergolados serão construídos em madeira de eucalipto seca tratada pelo processo de autoclave (vácuo pressão) com hidrossolúvel, pintada e presos com parafusos galvanizados dos painéis, utilizando-se uma placa vibratória.

Para o acabamento lateral, corta-se a peça Ripa de Acabamento no tamanho que da secção da viga e cola-se na extremidade da viga.

Envernizamento

Recomenda-se, após a instalação de todo o pergolado, realizar o envernizamento completo do pergolado com Stain Osmocolor tingidor na cor Nogueira (Osmocolor é um produto de terceiro, com marca registrada do fabricante Montana).

O envernizamento ameniza manchas e esconde pequenos detalhes, emendas e pequenas imperfeições.

Limpeza

Não deve ser utilizado solvente ou produto corrosivo para limpeza.

Para limpezas mais profundas, utilizar jatos d'água não direcionados

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Serão observadas as características de homogeneidade das peças, as dimensões e a instalação conforme projeto.

Deverão ser observadas também os procedimentos normativos relativos à fabricação, transporte e aplicações dos materiais.

04. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos pela área executada em metros quadrados, conforme dimensões do projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
MADEPLAST		Manual de Especificações Técnicas
MONTANA		Manual de Aplicação